

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX
EL CONTRACTE, PEL PROCEDIMENT OBERT,
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS
GENERALS DELS EDIFICIS, DEPENDÈNCIES I ESPAIS
EXTERIORS DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

ÍNDEX

1. Objecte del contracte. Condicions Generals	3
2. Serveis sol·licitats i duració del contracte	5
3. Requisits mitjans humans i materials	8
4. Descripció del servei	14
5. Prevenció de riscos laborals i pla de formació	17
6. Control execució del contracte	18
7. Valoració de l'execució	20
8. Actuacions i Calendari al inici del contracte	21
9. Termes econòmics del contracte	22
Annexos	23
• Annex 1 : Llistat d'Edificis	
• Annex 2 : Inventari d'instal·lacions	
• Annex 3 : Horari i calendari laboral	
• Annex 4 : Taula de distribució d'operaris per Edificis/Campus	
• Annex 5 : Protocol per les instal·lacions amb risc de Legionel·losis	
• Annex 6 : Format informe periòdic	

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

CONDICIONS GENERALS

L'objecte d'aquest Plec és detallar les condicions tècniques, de seguiment i facturació en què s'ha de desenvolupar el servei de manteniment d'instal·lacions dels edificis, dependències i espais exteriors de la Universitat Rovira i Virgili (en endavant, URV). El Servei de Recursos Materials de la URV (en endavant SRM) és el interlocutor entre la URV i l'empresa adjudicatària essent el responsable de la gestió del contracte.

NECESSITATS ADMINISTRATIVES.

El contracte és necessari per tal de poder cobrir amb garanties les necessitats de manteniment preventiu, normatiu, conductiu i correctiu que en molts casos tenen terminis d'execució amb una periodicitat molt elevada i un volum important. El contracte també cobreix les avaries i emergències en les instal·lacions i la seva maquinària associada, minimitzant els temps de resposta i garantint el funcionament bàsic pel desenvolupament de l'activitat docent i de recerca de la URV.

ÀMBIT D'APLICACIÓ.

Abastarà tots els edificis de la URV, agrupats segons el detall de l'**annex 1**: Rectorat, Campus Catalunya, Campus Sescelades, Campus Reus, Campus Bellissens, Campus Vila-seca, Campus Dispers i Seu Baix Penedès. En aquest **annex 1** s'inclouen els edificis pendents de recepció per trobar-se en fase de construcció i en el següent apartat d'aquest plec en quines condicions es farà la incorporació al inventari actual. A més d'aquestes incorporacions programades, l'empresa adjudicatària es farà càrrec en els mateixos termes tècnics i econòmics definits en aquest plec de prescripcions, de qualsevol altre edifici i/o dependència que durant el contracte passin a dependre de la URV. La empresa adjudicatària disposarà dels mitjans humans i materials per donar aquest servei, sense perjudici de la resta.

L'empresa adjudicatària ha de preveure tots els mitjans tècnics i humans per cobrir totes les especialitats de manteniment necessàries en els espais declarats en l'annex 1 i per realitzar qualsevol actuació en els sistemes i les instal·lacions que es detallen tot seguit :

ELECTRICITAT I ENERGIA

- Electricitat en baixa tensió (quadres elèctrics, distribució, xarxa de terra, etc.).
- Enllumenat (interior, exterior i d'emergència, inclòs lluminàries i mecanismes).
- Electricitat d'alta i mitja tensió (galeries de serveis, CT, etc.).
- SAls i estabilitzadors de corrent excepte aquells ubicats en els armaris de comunicacions i instal·lacions pròpies del Servei de Recursos Informàtics.
- Grup electrògens i generadors.
- Instal·lacions de gas natural.
- Instal·lacions fotovoltaïques, solars i tèrmiques.
- Sistemes de prevenció de sobretensions i protecció parallamps.

CONDICIONAMENT TÈRMIC

- Calefacció, climatització i refrigeració: producció, distribució i control local i centralitzat.
- Ventilació i xarxes d'aire.
- Torres de refrigeració i tractament de la legionel·losi.

AIGUA: SUBMINISTRAMENT, TRACTAMENT I EVACUACIÓ

- Fontaneria i xarxes d'aigua.
- Aigua Calenta Sanitària, inclòs tractament de legionel·losi.
- Sanejament i xarxa desguàs (petita i gran evacuació).
- Tractament d'aigües i instal·lacions d'aigua desionitzada.
- Instal·lacions de rec.
- Grups de pressió.

SISTEMES DE PROTECCIÓ D'INCENDIS, DE PROTECCIÓ I D'EMERGÈNCIA

- Sistemes d'extinció d'incendis (extintors, ruixadors, boques d'incendi, hidrants).
- Sistemes de detecció d'incendis (detecció i centraletes d'alarmes).
- Centraletes d'alarma integrades (gasos, foc, intrusisme).

ALTRES INSTAL·LACIONS

- Instal·lacions d'aire comprimit, pneumàtiques, de buit i de vapor
- Instal·lacions d'extracció d'aire directe, en espais docents i de recerca, incloent estabularis i sales especials.
- Megafonia, antenes i porters automàtics.
- Barreres i portes automàtiques d'accés de vehicles.
- Els panys control d'accessos mitjançant targeta xip, inclosa la programació d'aquestes targetes d'accés.

Restaran excloses del manteniment:

- les instal·lacions dels espais de cafeteria i restaurant en règim d'explotació i concessió del servei a empreses externes.
- els aparcaments en règim d'explotació i concessió del servei a empreses externes.
- els aparells elevadors, ascensors i muntacàrregues.
- els aparells científics, tant de docència com de recerca, incloses les vitrines i cabines.
- els gasos tècnics de laboratori: racks d'ampolles, línies, detecció de fuites i alarmes.

No obstant això, no estan exclosos del contracte els espais que utilitzen els serveis de copisteria, que són instal·lacions on la responsabilitat de manteniment és de la URV.

L'**annex 2** del present plec tècnic és el inventari de les instal·lacions i equips de la URV que cal mantenir. Es dona per cada un dels edificis, i dins de cada un, les diferents tipologies d'instal·lacions.

Serà missió de l'empresa adjudicatària mantenir el contingut d'aquest inventari, enregistrant les altes, que passen a formar part del llistat a mantenir, i les baixes. Les modificacions seran formalment comunicades al SRM amb el detall tècnic necessari i la periodicitat que es determini en el control de l'execució (**apartat 6**).

Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària incorporar al inventari les instal·lacions i equips dels edificis que passin dels règim d'explotació i recepció al règim de garantia total. El llistat inicial serà subministrat pel SRM. La incorporació d'aquests elements/edificis no ha de suposar cap increment en el pressupost adjudicat.

L'empresa adjudicatària haurà d'estar inscrita i registrada davant de l'administració competent com a empresa acreditada en els camps necessaris per poder realitzar els serveis de manteniment sol·licitats i/o requerits per l'administració en tots els sistemes i instal·lacions declarats en aquest apartat i inclosos en els annexos 1 i 2.

2. SERVEIS SOL·LICITATS I DURACIÓ DEL CONTRACTE.

Els serveis requerits pel manteniment de les instal·lacions dels edificis de la URV queden definits com 3 règims d'explotació en funció de la data de posta en funcionament d'un edifici, el servei d'atenció de 24 hores i els treballs excepcionals. En les seccions A,B i C d'aquest apartat s'especifica les condicions de cadascun dels règims i en la secció D, els requeriments de per servei 24 h. Finalment, en la secció E, queden definides les condicions per a treballs excepcionals.

La duració del contracte queda fixada en 2 anys des de la data que s'indiqui en el document contractual del present plec de prescripcions tècniques, amb l'opció de dues prorroques d'un any cadascuna sempre que hi hagi d'ambdues parts d'exercici aquesta opció.

A- RÈGIM DE GARANTIA TOTAL

El règim de manteniment pel següent contracte és defineix com de GARANTIA TOTAL.

Segons aquest concepte de garantia total o tot risc queden inclosos per a tots els espais de la URV inclosos en l'annex 1 i per a totes les màquines i/o elements i les seves instal·lacions associades incloses en l'annex 2 i de les seves modificacions fetes posteriorment, els següents serveis :

- Manteniment preventiu, conductiu i normatiu incloent ma d'obra i materials, i qualsevol altres despesa associada, fins i tot en reposició integral.
- Manteniment correctiu, tant planificat com la resolució de les avaries, amb atenció d'urgències les 24 hores incloent ma d'obra i materials, i qualsevol altres despesa associada, fins i tot en reposició integral.

Resten exclosos de la garantia total:

- Actes vandàlics.
- Desastres naturals.
- Defectes de disseny, d'aplicació o de construcció, i manipulació inadequada
- Fi de la vida útil dels equips o de les instal·lacions.

A més de les gammes de manteniment (les especificacions de les quals es troben a l'apartat 3) també queden inclosos dins el règim de garantia total :

Ajudes

També hi resten incloses dins el contracte de garantia total totes les ajudes de ram de paleta, fuster, pintura i altres treballs per complementar les intervencions executades i totes les tasques no explicitades necessàries per fer el manteniment correctiu, preventiu i normatiu definit d'aquest contracte.

Gestió Ambiental

L'empresa adjudicatària col·laborarà activament en les accions de gestió ambiental pròpies del seu àmbit, seguint el plans ambientals que promogui la URV.

Altres Serveis

Estudis, pressupostos i projectes per a operacions de manteniment correctiu planificat o modificatiu que ho requereixin.

Proposar i executar intervencions d'estalvi i eficiència energètica, i altres operacions de modificació de les instal·lacions, per millorar-ne l'eficàcia.

L'empresa adjudicatària és compromet a acceptar aquestes condicions pels edificis i instal·lacions especificats en aquest plec (annex 1 i annex 2) i també a oferir aquest mateix servei per altres edificis i instal·lacions de la URV no declarats en aquests annexos. Això inclou possibles ampliacions d'instal·lacions i d'edificis, així com, nous edificis que la URV podria posar en funcionament en el futur, però que ara no es preveuen en l'àmbit temporal del contracte. La proposta econòmica complementària haurà de ser realitzada en els mateixos termes utilitzant com a referència el ràtio €/m² definit en contracte entre ambdues parts.

B- RÈGIM D'EXPLOTACIÓ.

Els edificis de nova planta de la URV seran mantinguts, durant el període de la garantia mínim d'un any, en règim d'explotació a partir de l'acte de recepció de l'edifici per part de la URV. En acabar aquest període, passaran al règim de garantia total detallat en el punt anterior. Aquest règim d'explotació inclou les mateixes operacions de manteniment preventiu i normatiu que en la garantia total; però pel correctiu i la reposició de materials i sistemes avariats, es tindran en consideració les garanties pròpies de l'edifici. Per a la proposta econòmica es facturarà des del inici del contracte el preu de garantia total tot i que les tasques siguin més reduïdes, i per tant, més econòmiques. Totes les actuacions requerides degudes a defectes/incidències en aquest període es podran facturar a banda. Els edificis previstos en aquest règim són l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura i el Parc Científic i Tecnològic de Nutrició i Salut amb dates de recepció de quart trimestre de 2011.

C- RÈGIM DE RECEPCIÓ D'OBRES.

En fer-se la recepció de les obres d'un nou edifici de la URV, l'empresa adjudicatària auditarà juntament amb el SRM l'edifici per definir possibles deficiències i/o avaries. Totes les incidències identificades no aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària, essent el SRM el responsable de solucionar-les. L'empresa adjudicatària donarà suport sense que se'n derivi cap cost en la posada en funcionament de totes les instal·lacions i definirà el seu pla de manteniment. Durant aquest període inicial, es comunicarà a la URV les anomalies que es detectin i que puguin ser motiu d'executar la garantia del nou edifici. Finalitzada aquesta fase, passarà a règim d'explotació en les condicions especificades.

D - SERVEI D'ATENCIÓ LES 24 HORES

A més de les especificacions pròpies de la gamma de manteniment correctiu recollides en l'apartat 4 d'aquest plec de prescripcions tècniques, s'estableix explícitament un servei d'atenció les 24 hores del dia per solucionar les avaries i resoldre les incidències que hi pugui haver. Les persones designades per la URV; els conserges de cada edifici o els interlocutors de les empreses de seguretat, segons els protocols de la URV, podran reclamar l'atenció a avaries urgents o situacions d'emergència durant les 24 hores, dels 365 dies de l'any.

Per avaries **urgents** s'entenen totes aquelles avaries que en cas que no es reparin de forma immediata podrien generar un risc potencial a les persones (manca de seguretat) o un perjudici econòmic real a les instal·lacions i edificis superior al cost de materials, peces de recanvi i actuacions específiques necessaris per resoldre-les. En el cas contrari es troben aquelles avaries **no urgents**, que permeten una planificació anticipada -no immediata- per resoldre-les.

Aquestes situacions d'emergència es limitaran a les que així siguin considerades pel representant de la URV. El servei serà realitzat únicament per personal propi de l'empresa adjudicatària i amb el nivell tècnic i de coneixement dels edificis necessari per solucionar la diversitat d'avaries que es puguin presentar.

Els temps màxims d'atenció de les incidències seran el següents:

- Atenció Telefònica: immediata.
- Assistència a l'edifici motiu de la urgència: màxim **30 minuts**, dins l'horari laboral.
Assistència a l'edifici motiu de la urgència: màxim **45 minuts**, fora de l'horari laboral

Els horaris i el calendari laboral s'estableixen en l'**annex 3**.

Les intervencions s'hauran de registrar mitjançant un informe d'incidències, on s'especifiquin les circumstàncies de la intervenció. Aquest informe s'haurà de presentar al responsable de manteniment de l'àrea l'endemà feiner de la intervenció

E- TREBALLS EXCEPCIONALS FORA DEL MANTENIMENT. PROJECTES.

L'empresa adjudicatària farà els treballs de manteniment correctiu planificat o modificatiu que se li encarreguin, fora del pressupost del contracte, amb personal propi o aliè, però diferent del de la plantilla de manteniment ordinari. Es vetllarà perquè el manteniment contractat (preventiu, normatiu, conductiu) no sigui interferit per aquests altres treballs.

L'empresa estarà obligada a aportar la documentació tècnica necessària per executar aquests treballs. Si els projectes presentats no s'executen per causes alienes a l'adjudicatari, se'n podrà facturar el cost a la URV.

3. REQUISITS DELS MITJANS HUMANS I MATERIALS NECESSARIS PEL DESEVOLUPAMENT DEL CONTRACTE .

MITJANS HUMANS

L'empresa adjudicatària ha de dotar per l'execució del contracte, dels mitjans humans que consideri necessaris respectant una estructura mínima amb un equip de responsables de la direcció del contracte i els operaris responsables de les tasques de manteniment.

REQUISITS DELS RESPONSABLES DEL CONTRACTE.

L'equip de responsables del contracte de l'empresa adjudicatària seran els interlocutors davant dels diferents òrgans de la URV en general, i específicament, amb els tècnics del SRM. Disposaran de telèfon mòbil o qualsevol altre sistema de localització immediata, a càrrec del contractista. Aquest equip han de canalitzar totes les tasques i dades entre l'URV i l'empresa adjudicatària. Dins aquest equip, es proposa una estructura de 3 persones, amb un enginyer responsable i dos tècnics de suport.

L'Enginyer responsable (tècnic o superior) s'encarrega de la direcció, supervisió i coordinació dels treballs derivats del contracte, amb dedicació plena i exclusiva. Dins de les seves funcions, les més bàsiques seran:

- Les derivades de la planificació i organització de tots els treballs de manteniment del contracte.
- Ser el interlocutor únic entre l'empresa adjudicatària del servei i la URV.
- Responsable dels informes de seguiment.
- Responsable de la facturació.
- Coordinar les dues àrees de manteniment.

Els dos tècnics de suport per les dues àrees de manteniment seran ateses cada una per un responsable propi; amb perfil professional d'enginyer tècnic o similar; i amb dedicació plena i exclusiva. Aquestes àrees són:

- Manteniment general: seguiment directe i control de la GTC i GMAO per atendre els manteniments preventiu, normatiu, conductiu i correctiu planificat.
- Manteniment no planificat: correctiu no planificat i modificatiu. Elaboració d'estudis, pressupostos i projectes, a proposta de la URV. Proposar intervencions de manteniment modificatiu.

Atesa la càrrega de feina de manteniment planificat, l'adjudicatari disposarà a més del responsable, de l'estructura de suport necessària per realitzar estudis, pressupostos i projectes de les noves instal·lacions i de les existents que així ho requereixin, en les condicions expressades en l'apartat del manteniment modificatiu.

Els períodes de vacances dels responsables del contracte hauran de quedar fixats durant el primer mes de l'any i seran entregats al SRM pel seu coneixement. El SRM podrà fer observacions i refusar propostes de calendari en cas de que aquestes entrin en conflicte amb els interessos de la URV. Durant l'any, qualsevol variació de la seva composició haurà d'estar comunicat al SRM i subjecte a les mateixes consideracions inicials.

REQUISITS DELS OPERARIS RESPONSABLES DE LES TASQUES DE MANTENIMENT

El personal que faci el manteniment haurà d'estar convenientment acreditat i no podrà ser personal subcontractat. Només s'admetrà personal eventual o subcontractat en treballs extraordinaris de manteniment normatiu o modificatiu. Tindrà la qualificació necessària corresponent a les tasques i especialitats que li correspongui desenvolupar. Degut a la importància dels temes de climatització i de la distribució de centres de la URV, es demana un mínim de 3 frigoristes que puguin solucionar qualsevol incidència referent aquest tema en qualsevol dels edificis de la URV.

La URV, després d'haver mantingut una audiència prèvia amb el representant de l'empresa, podrà recusar justificadament qualsevol dels operaris de la plantilla al seu servei.

L'empresa adjudicatària proporcionarà el llistat d'operaris contractats amb dedicació plena i exclusiva al inici de contracte, així com, els seus Currículum Vitae i les categories professionals pels quals són contractats. Qualsevol canvi dins aquesta plantilla inicial, ha de ser comunicat al SRM.

L'empresa adjudicatària té l'obligació de mantenir aquests operaris amb dedicació plena pel present contracte, substituint-los per altres operaris d'igual categoria en cas de baixa o permís laboral de més de 3 dies sense perjudici de la taula de presència definida a continuació. Queda exclosa d'aquesta obligació els períodes de vacances establerts segons conveni. Els períodes de vacances dels operaris hauran de quedar fixats durant el primer mes de l'any i seran entregats al SRM pel seu coneixement. Qualsevol variació de la seva composició haurà d'estar comunicat al SRM.

Presència permanent d'operaris.

Pels campus o centres que s'esmenten a consideració, s'estableix en el present plec de condicions, la presència permanent d'operaris que ara es defineix:

Campus o Centre	Horari	Operaris
Campus Sescelades	8 a 22	2
Campus Catalunya	8 a 22	1
Campus Bellissens i Vilaseca	8 a 14	1
Facultat de Medicina i Ciència de la Salut	8 a 22	1
Rectorat	8 a 10	1

Aquesta presència és mínima i obligatòria, i l'empresa adjudicatària l'ha de mantenir davant qualsevol situació, és a dir, ni baixes ni vacances poden afectar aquesta presència. Qualsevol desviació d'aquest servei ha de ser comunicat immediatament al SRM.

Definició de la plantilla i capacitats dels operaris.

D'acord a la presència permanent de l'anterior quadre, s'estableix una plantilla mínima d'onze operaris més l'encarregat. Les empreses hauran de considerar aquest nombre com el bàsic essent motiu d'exclusió del concurs presentar propostes amb nombres inferiors. De la mateixa manera és valorarà molt positivament qualsevol ampliació en aquest nombre.

A més de les capacitats bàsiques, cal recordar el requeriment de que tres d'aquests operaris siguin frigoristes acreditats de primer nivell. Els quadres de personal de les ofertes seran justificats i compliran la presència mínima en els campus que es fixa en l'epígraf de la presència permanent d'operaris d'aquest apartat.

IDENTIFICACIÓ, SUBROGACIÓ I ADSCRIPCIÓ A L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA.

Tots els operaris que hagin de realitzar qualsevol tasca als edificis i dependències de la URV hauran d'anar degudament uniformats, portaran les identificacions de l'empresa adjudicatària i targetes identificatives amb el seu nom i cognoms en un lloc visible. Si algun membre de la comunitat universitària, els demana alguna explicació, els remetran als tècnics del SRM o de la contracte. Mai no rebran ordres directes dels usuaris, llevat de casos de força major. Seran discrets en l'execució dels seus treballs i s'abstindran de comentar-los amb els usuaris.

El tècnics del SRM de la URV podran exigir en tot moment a l'adjudicatari els documents següents:

a) Document que acrediti que l'adjudicatari està inscrit al Registre Industrial d'Instal·ladors del Ministeri d'Indústria i Energia.

b) Document d'instal·lador autoritzat pels Serveis Territorials d'Indústria de la Generalitat de Catalunya en l'especialitat necessària per executar la present contracta.

L'empresa adjudicatària complirà la normativa vigent de subrogació vers el personal de l'empresa que actualment està contractada. Si el personal a subrogar fora insuficient, haurà de contractar el que sigui necessari per atendre les seves obligacions. El personal dependrà exclusivament de l'empresa adjudicatària; per tant, l'empresa adjudicatària tindrà tots els drets i deures inherents a la seva condició de patró i haurà de complir totes les obligacions en matèria laboral i de la Seguretat Social del personal al seu càrrec. El personal no adquirirà, en cap cas, drets laborals en relació a la URV.

En cas d'accident o perjudici de qualsevol gènere sofert pel personal en l'exercici de la seva feina, l'empresa adjudicatària en serà l'única responsable.

MITJANS MATERIALS

A. PROGRAMARI ESPECÍFIC PER LA GESTIÓ DEL MANTENIMENT (GMAO)

L'adjudicatari haurà d'aportar per la gestió i avaluació de totes les games de manteniment un programari específic de gestió (GMAO), essent a càrrec seu totes les despeses que se'n derivin de la seva implementació. A més de les funcions genèriques d'aquest software relacionades en aspectes entre d'altres com les càrregues de treball, les planificacions i la generació d'ordres de treball (en endavant OT) pels operaris i tècnics, el GMAO ha de complir el següents requisits:

1. Accessibilitat des de qualsevol terminal de la xarxa pública, tant per l'entrada d'incidències per part dels usuaris com per consulta per parts dels tècnics del SRM de la informació requerida.
2. La gestió, actualització, manteniment i totes les tasques relacionades amb el software i hardware associades al GMAO són responsabilitat de la empresa adjudicatària. La ubicació del servidor del GMAO ha d'estar fora de les instal·lacions de la URV
3. Inventari.
Un cop introduït el inventari aquest ha de poder ser consultat i actualitzat (si convé) en qualsevol moment.
4. El GMAO ha d'incorporar dos nivells d'usuari.
 - a. Usuari bàsic. Realitzar funcions bàsiques sobre la zona assignada :
 - i. Entrada d'incidències de MNT correctiu i consulta del seu estat
 - ii. Consulta de les planificacions de MNT preventiu, conductiu i normatiu
 - iii. Introducció de sol·licituds de MNT modificatiu
 - b. Usuari avançat. Les mateixes que l'anterior punt més:
 - i. Consulta de dades globals per edificis i/o campus. S'han de poder extraure dades pels informes a gerència que incloguin les dades sobre el nombre de OT dels diferents manteniment amb els materials i hores d'operari associades.
 - ii. Seguiment de manteniment. A nivell global o per zones/edificis s'ha de poder visualitzar les ordres de manteniment fora de termini.
 - iii. Gestió de recanvis, materials i magatzem. El GMAO ha de registrar els materials/recanvis utilitzats en el manteniment per fixar els estocs de materials/recanvis necessaris. A més ha d'incorporar els elements del magatzem de la URV per la seva gestió i reutilització.
 - iv. Obtenir dades del inventari de màquines i instal·lacions.
 - v. Gestió dels pressupostos relacionats en el manteniment de les instal·lacions relacionats en el manteniment correctiu i modificatiu
5. Gestió manteniment correctiu fora d'instal·lacions.
Per tal d'unificar la gestió de manteniment, el GMAO haurà de poder incorporar entrades de manteniment no relacionades amb les instal·lacions definides del concurs de manera que els tècnics del SRM puguin obrir i tancar manteniment correctiu per altres industrials, generant OT externes i conservant l'històric d'actuacions per edificis i industrials. Les entrades que han de gestionar són : Obres paleta, Obres coberta, Serraller, Fusteria, Jardineria, Neteja, Aparells elevadors, Pintura i una entrada definida com Altres o Divers.
6. Anàlisi de games de maquinària.
El GMAO ha de poder extraure dades relacionades amb elements del inventari de la URV, respecte als seus costos (manteniment i recanvis) per planificar accions a nivell global.
7. Seguiment de reiteratives.
El GMAO ha de poder detectar accions de manteniment reiteratives per tal d'identificar possibles desviacions en el manteniment correctiu o ampliacions en el preventiu
8. Terminis d'execució i alarmes.
El programa de gestió ha de poder establir els terminis d'execució de les diferents gammes de manteniment segons les definicions establertes en aquests plec. De la mateixa manera haurà de generar alarmes visibles pel SRM, en cas de que aquests terminis siguin superats.

9. Formació.

L'empresa adjudicatària és farà càrrec de la formació de tots els diferents usuaris que utilitzaren el GMAO dins de la comunitat URV en les seves respectives modalitats, essent especialment sensible a les dels nivells més avançats. Aquesta formació sempre es farà dins de les instal·lacions de la URV i en els horaris establerts pel SRM. Aquesta formació també cobreix les noves incorporacions de personal dins la URV, així com modificacions substancials en el programari, sempre dins les mateixes condicions inicials.

10. Propietat de GMAO i la seves dades durant i després del concurs

Les despeses de manteniment i actualització generades pel GMAO durant el període de duració del contracte aniran a càrrec del l'empresa adjudicatària . Un cop finalitzat aquest la URV podrà exercir el dret a ser propietària d'aquest sense cap cost. Les condicions de propietat un cop finalitzat el contracte, han de quedar clarament especificades a l'oferta presentada en el sentit de quines són les despeses que comporta, incloent els manteniments anuals del programa que hauria d'assumir l' URV.

En cas de no exercir el dret a continuar utilitzat el GMAO implantat, i com les bases de dades són propietat de la URV, l'empresa adjudicatària és farà càrrec de facilitar aquesta base de dades en el format que al URV ho sol·liciti.

11. Actualitzacions GMAO

L'empresa adjudicatària es farà càrrec sense cap cost de les actualitzacions que l'empresa subministradora del GMAO llanci durant la duració del contracte incloses les seves pròrrogues.

12. Manuals tècnics

L'empresa adjudicatària és farà càrrec de subministrar els manuals tècnics, descripció tècnica i d'arquitectura del sistema del programari proposat, així com, de la tota documentació relativa al programari que els serveis informàtics de la URV considerin necessàries per tal d'assegurar el seu funcionament dins dels sistemes de la URV.

B .LOCALS.

La URV facilitarà un espai pel responsable del contracte, dins dels seus edificis, així com magatzems de primera intervenció en cada campus. Els espais per la resta de responsables, encarregats, administratius i operaris aniran a càrrec del contractista, així com, els magatzems generals o de reserva. Es valorarà la ubicació i proximitat d'aquests a les instal·lacions de la URV.

C. INSTRUMENTS DE MESURA.

L'adjudicatari ha de disposar de tots els instruments i aparells de mesura i comprovació adients per a cadascuna de les tasques que hagi de fer (luxímetre, mesurador de resistència a terra, mesurador d'aïllament de línies de baixa tensió, mesurador de corrents de fuga, pinça amperimètrica, multímetre, analitzador de xarxes elèctriques (Fluke 435 o similar), termòmetre digital, manòmetres, mesuradors de rendiments de calderes, analitzador de fums, etc.).

Disposarà en qualsevol moment de la maquinària, dels mitjans de transport i auxiliars i dels equips de protecció individual que calgui, i els adaptarà a les necessitats pròpies de les feines que tingui encomanades.

D. MAQUINÀRIA I VEHICLES

Disposarà en qualsevol moment de la maquinària, dels mitjans de transport i auxiliars i dels equips de protecció individual que calgui, i els adaptarà a les necessitats pròpies de les feines que tingui encomanades.

L'adjudicatari s'obliga a aportar sense càrrec al contracte els vehicles amb capacitat suficient per transportar personal, materials i mitjans necessaris pel compliment del contracte.

E. COMUNICACIONS

L'adjudicatari disposarà d'un telèfon, fix o mòbil a través del qual les persones designades per la URV podran comunicar-s'hi ininterrompudament els dies feiners entre les 8 i les 22 hores. Fora d'aquest horari, incloent-hi dissabtes, diumenges i festius, disposarà per als casos d'emergència d'un servei de telefonia mòbil i de mensàfon, per a una atenció permanent les 24 hores del dia.

F. MESURES DE SEGURETAT I RESPONSABILITAT CIVIL.

L'adjudicatari estarà obligat a disposar i col·locar, en nombre suficient, els mitjans de protecció necessaris per evitar qualsevol risc, i serà responsable únic dels accidents que puguin produir-se per incompliment d'aquesta prescripció.

Els tancaments, la vigilància i les condicions de seguretat dels treballs a les instal·lacions aniran a càrrec de l'adjudicatari. Li seran imputables els danys i perjudicis de tot tipus que s'originin per defecte de la esmentada vigilància o de les condicions de seguretat. L'adjudicatari serà responsable civil dels seus treballs.

H. MATERIALS I MITJANS AUXILIARS.

Els materials que subministri l'adjudicatari hauran de complir les característiques contingudes en l'oferta i en els projectes específics. Han de disposar del segell CE. Hauran d'ajustar-se a les característiques particulars que puguin determinar els tècnics del SRM de la URV.

L'adjudicatari haurà de demanar obligatòriament a tots els subministradors de materials i components si els seus productes estan en possessió d'un segell o marca de qualitat AENOR, INCE, CIETSID, Laboratori General d'Assaigs i Investigacions, etc. o, si no n'hi ha, documentació acreditativa de l'autocontrol i procés de fabricació fet per ell mateix o per auditoria externa, per tal de lliurar-ne una còpia als tècnics del SRM de la URV, sempre que ho demanin.

Els mitjans auxiliars aniran a càrrec del contractista, especialment, els necessaris per conferir seguretat o accés als punts de treball, com bastides mòbils, camions-grua i plataformes elevadores. L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'una plataforma mòbil autopropulsada que permeti accedir a punts elevats de les instal·lacions de la URV (canvi de bombetes, reactàncies, etc.) i alhora que es pugui transportar amb un ascensor convencional.

I. RECUPERACIÓ DE MATERIALS

Els materials i equips recuperats són de propietat de la URV, la qual en podrà determinar la destinació final. Les despeses de transport aniran a càrrec del contractista. L'adjudicatari portarà un inventari dels materials retirats en vida útil, que estarà a disposició de la URV (segons l'apartat 6 d'aquest plec, Control d'execució del contracte). En el cas de rebuig, l'eliminació de residus es farà estrictament de forma selectiva i a càrrec del contractista.

J. ALTRES REQUISITS

Seràn a compte del contractista totes les despeses per a legalitzar i certificar les instal·lacions objecte d'aquest contracte davant dels organismes oficials corresponents. Inclouen les despeses que s'originin per assajos, anàlisi i proves dels materials i instal·lacions, d'acord amb els tècnics del SRM de la URV, així com els tràmits i honoraris corresponents i necessaris.

4 - DESCRIPCIÓ DEL SERVEI: ESPECIFICACIONS DE LES GAMMES DE MANTENIMENT GÈNERIQUES I REQUERIMENTS DE LES INSTAL·LACIONS I ELS ESPAIS ESPECÍFICS O DE RISC

ESPECIFICACIONS GAMMES DE MANTENIMENT GÈNERIQUES

Les tasques que s'han de desenvolupar en l'execució d'aquest contracte abasten totes les games de manteniment: preventiu, normatiu, correctiu, conductiu i modificatiu i s'inclouen en els règims fixat en l'apartat 1 d'aquest plec.

S'hauran d'executar de manera que les activitats de cada edifici o dependència es puguin desenvolupar de la manera més discreta possible, sense interferir en el funcionament ordinari dels edificis i dels campus.

A- MANTENIMENT PREVENTIU.

S'aplicarà segons la programació prevista en el present contracte a tots els elements indicats a el inventari de instal·lacions i equipaments que cal mantenir (**annex 2**).

S'executarà en totes les instal·lacions i edificis de la URV. Inclou els recursos humans (mà d'obra) i mitjans tècnics (eines i màquines), així com també tots els equips, materials i subministraments de peces de recanvi necessaris.

El resum de les operacions de manteniment preventiu que s'hagin de realitzar per a cadascuna de les instal·lacions i la seva càrrega de treball corresponent es definiran a la memòria tècnica a entregar dins el termini de l'apartat 8. Serà determinant la instrucció tècnica IT3 de manteniment i ús del Reglament d'instal·lacions tèrmiques d'edificis (RD 1027/2007, de 10 de juliol; des d'ara, RITE).

B- MANTENIMENT NORMATIU.

Dins la memòria tècnica a entregar dins el termini fixat a l'apartat 8, s'inclourà la relació de les instal·lacions i màquines a revisar segons calendari i forma determinats per la normativa vigent per a cadascun dels elements o sistemes, així com el resum de les operacions de manteniment preventiu que s'hagin de realitzar per a cadascuna de les instal·lacions i la seva càrrega de treball corresponent.

Serà responsabilitat, donarà suport i anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària del manteniment, convocar a les empreses col·laboradores de l'administració per les inspeccions que pertoquin per a totes les instal·lacions definides en l'apartat 1 d'aquest plec, en els edificis i instal·lacions dels annexos 1 i 2.

De totes les inspeccions, tant si són conformes com si generen modificacions a fer en la instal·lació, se'n donarà constància formalment a la URV, i se'n presentaran els certificats pertinents.

L'adjudicatari serà responsable d'estar al corrent de l'entrada en vigor de noves normatives, o de modificacions de les existents, que afectin a les instal·lacions, generant variacions en els plans de manteniment. Aquestes innovacions normatives hauran de ser incorporades al contracte, previ acord entre les parts.

C- MANTENIMENT CONDUCTIU.

S'aplicarà a totes les instal·lacions objecte del contracte i especialment a les de climatització, calefacció, ventilació, i enllumenat, segons es detalla A i B.

El contractista es farà càrrec de les propostes de regulació d'ús de les instal·lacions que es facin des de la URV, adreçades a optimitzar l'eficiència energètica.

C - 1. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ.

Aquesta conducció inclou la posada en marxa, la parada i les operacions que siguin necessàries perquè els locals que s'hagin de climatitzar mantinguin la temperatura adequada de confort d'acord amb l'estació de l'any. El confort necessari respectarà en qualsevol cas les condicions més exigents d'aquestes dues normatives:

Normativa sobre disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball, annex III "Condicions ambientals dels llocs de treball", del RD 486/1997, de 14 de abril.

Normativa del RITE: instrucció ITE 1.1.4.1.2 , Temperatura operativa i humitat relativa.

I, si s'escau, les directrius que determini el Comitè de Medi Ambient de la URV.

Pel que fa al manteniment, es tindran en consideració les prescripcions de RITE en l'apartat IT3, Instruccions d'ús i manteniment, així com la resta de les normatives que siguin d'aplicació. Les temperatures estaran dins de les condicions de confort expressades. Excepcionalment, espais amb requeriments específics i equipats amb instal·lacions especials, compliran les condicions de temperatura exigides pel seu ús (laboratoris, estabularis, segons l'**apartat 2**). El SRM donarà les indicacions escaients pels canvis estacionals i temporades intermèdies, sent el contractista responsable de tenir les instal·lacions a punt per respondre al canvis que es demanin.

C-2. INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT.

El manteniment conductiu de l'enllumenat comprendrà la planificació d'enceses i apagades de les instal·lacions d'enllumenat dels edificis i espais exteriors.

En el projecte de manteniment es proposarà el calendari d'horaris d'encesa i apagat de l'enllumenat, segons l'ús dels espais i temporada.

L'enllumenat, sens perjudici de les normatives que siguin d'aplicació, presentarà les característiques que segueixen:

- un nivell d'il·luminació adequat, segons els paràmetres que s'indiquen.
- absència d'enlluernament
- bona reproducció cromàtica
- uniformitat adequada i estructura de la il·luminació correcta

Els nivells d'il·luminació per a cada dependència dependran dels tipus d'activitats i de les característiques pròpies de les tasques que s'hi han de dur a terme. No obstant això, en el quadre següent s'adjunten els nivells de referència:

TIPUS DE LOCAL A IL·LUMINAR	IL·LUMINACIÓ MITJANA LUX
aules	500
biblioteques	500
laboratoris	500
sala de conferències	300
zones comunes	300

D- MANTENIMENT CORRECTIU.

D-1. NO PLANIFICAT. El manteniment correctiu no planificat abastarà la reparació tota mena d'avaries que es produeixin en les instal·lacions mantingudes en aquest contracte i amb les consideracions del servei d'atenció de 24 hores definit a l'apartat 2 d'aquest plec de prescripcions per les incidències qualificades com urgents.

En el cas d'incidències no urgents el temps màxim de resposta dins l'horari i calendari laboral establerts en l'annex 3 d'aquest plec serà de 42 hores laborables, considerant que la disponibilitat de l'empresa adjudicatària ha de ser de 8 a 22 hores.

En qualsevol d'ambdós casos, seran a càrrec del contractista els recursos humans (mà d'obra); els mitjans tècnics (eines); els subministraments de peces de recanvi, materials o components de maquinària; o, si és necessari, la substitució de màquines, per retornar la instal·lació avariada al seu funcionament òptim.

El contractista està obligat a garantir els recanvis, d'acord amb les freqüències que constaran al programa de manteniment assistit per ordinador, o la gravetat que determinarà la URV (seguretat de les persones, seguretat de la instal·lació).

D-2. PLANIFICAT. El manteniment correctiu planificat és per a actuacions que, encara que correctives, han estat prèviament planificades o es poden planificar al llarg de l'execució del contracte. Correspon a aquelles actuacions de més envergadura, que suposin la modificació substancial d'algun element o sistema. Tant per evitar al màxim la presència d'avaries com per augmentar l'eficiència de l'element modificat i, per tant, la qualitat del servei que es presta.

El manteniment correctiu planificat s'executarà prèvia presentació de la corresponent proposta d'actuació de l'empresa contractant a la URV, que en donarà l'autorització. Seran a càrrec del contractista les partides expressades en el punt anterior.

E- MANTENIMENT MODIFICATIU.

El manteniment modificatiu abastarà totes les reformes de les actuals instal·lacions degudes a canvis d'ús o en la distribució dels espais. Totes les propostes han de comptar amb en el vist-i-plau del SRM. La empresa adjudicatària no podrà gestionar cap proposta directament amb els usuaris la URV essent aquesta condició motiu de valoració negativa segons com es descriu en l'apartat de 5 d'aquest plec.

Els tècnics i/o operaris responsables de l'execució del manteniment modificatiu no poden coincidir amb els definits a la taula de presència permanent d'operaris de l'apartat 3. Per tant, hauran de ser personal de la pròpia empresa adjudicatària fora d'aquesta plantilla d'operaris. Qualsevol proposta fora d'aquesta condició, haurà de ser consultada al SRM. De la mateixa manera, si l'empresa adjudicatària no té personal propi i li cal subcontractar a tercers per realitzar aquest tipus de tasques, haurà de comptar amb el vist-i-plau del SRM informant de les dades de l'empresa subcontractada, així com dels operaris subcontractats.

Totes les tasques associades al manteniment modificatiu no han d'interferir amb l'execució quotidiana dels manteniments preventiu, correctiu, conductiu i normatiu. Seran prioritàries les intervencions que tinguin com objectiu optimitzar la despesa energètica.

A efectes de dotar aquestes actuacions, s'estableix un terme fix dins del import del contracte, amb la quantia que es determina a l'**apartat 9, preu del servei**. Quan la quantia d'aquest terme fix sigui inferior a 50.000 €, no s'aplicarà el concepte de benefici industrial ni les despeses generals (en total 19%).

REQUERIMENTS DE LES INSTAL·LACIONS I ELS ESPAIS ESPECÍFICS O DE RISC.

A. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.

L'empresa adjudicatària es farà càrrec de la formació necessària de l'ús de les centrals CI, al personal de la URV responsable, generalment consergeries. L'empresa adjudicatària tindrà cura de la connexió 24 hores de la central CI amb empresa de seguretat que es designi.

Es tindran actualitzades les llegendes de la central, d'acord amb les necessitats de cada centre de control.

L'empresa ha de col·laborar en els simulacres d'emergències que es plantejaran a la URV.

La revisió de l'estat d'obertura i tancament de les portes antipànic es farà cada dos mesos, amb la correcció de deficiències detectades. El registre haurà d'incloure referència/data revisió/tipus de revisió/nom del tècnic/resultat revisió/data propera revisió/signatura del tècnic.

B. INSTAL·LACIONS AMB RISC DE LEGIONEL·LA.

Les instal·lacions de la URV amb risc de legionel·losi, situades a Campus Catalunya (tres torres de recuperació) i una a Campus Sescelades (circuit evaporatiu), tindran un tractament que es detalla a l'**annex 5** d'aquest plec.

C. SALA DE DISSECCIÓ.

Si faran revisions visuals, tant exteriors com interiors, cada 2 mesos dels filtres i sistemes de ventilació, realitzant els canvis oportuns.

L'empresa presentarà el calendari periòdic de neteja i canvis de filtres i parts de la ventilació, que serà enregistrat formalment. El registre haurà d'incloure com a mínim data revisió/tipus de revisió/nom del tècnic/resultat revisió/data propera revisió/signatura del tècnic.

Aquest certificat serà lliurat al personal responsable de la sala, i penjat en lloc visible.

Es comunicarà explícitament al cap de la unitat que les ventilacions/filtres no estan en correcte estat.

D. ESTABULARIS.

Es faran revisions visuals, tant exteriors com interiors, cada mes dels filtres i sistemes de ventilació, realitzant els canvis oportuns si escau.

L'empresa presentarà el calendari periòdic de neteja i canvis de filtres i parts de la ventilació, que serà enregistrat formalment. El registre haurà d'incloure com a mínim data revisió/tipus de revisió/nom del tècnic/resultat revisió/data propera revisió/signatura del tècnic.

Aquest certificat serà lliurat al personal responsable de la sala, i penjat en lloc visible.

Es comunicarà explícitament al cap de la unitat que les ventilacions/filtres estan en correcte estat.

5. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I PLA DE FORMACIÓ

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'empresa adjudicatària haurà de presentar en la proposta l'estudi previ de seguretat i salut, i amb el projecte definitiu de manteniment, el projecte de seguretat i salut i el pla de coordinació dels treballs desenvolupats per l'empresa, amb les condicions mínimes següents:

- L'empresa adjudicatària està obligada a executar les mesures derivades de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, i el seu desenvolupament normatiu en tot allò que li sigui aplicable.
- L'empresa adjudicatària té l'obligació de completar en sis mesos l'avaluació de riscos laborals dels seus llocs de treball a la URV, d'acord a les instal·lacions i edificis específics de la URV i lliurar-ne una còpia al SRM. La empresa adjudicatària es farà càrrec de totes les despeses que es derivin de la elaboració d'aquesta avaluació i dels estudis/pressupostos corresponents. La URV es farà càrrec de tots les despeses materials que se'n generin o de les tasques que calgui encarregar a tercers.
- L'empresa adjudicatària haurà de presentar un resum explicatiu de la implantació de les mesures de prevenció de riscos laborals que adoptarà i la modalitat preventiva que s'estableix (empresari, treballador designat, servei de prevenció propi, servei de prevenció aliè) i haurà d'acreditar documentalment l'auditoria d'aquesta avaluació de riscos laborals i la formació i informació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals.
- L'empresa adjudicatària posarà en coneixement de tots els seus treballadors la normativa interna de seguretat i salut existent a la URV, així com les consignes d'emergència establertes a la URV. Està obligada a prestar els serveis que se li demanin en cas d'activació dels plans d'emergència ja sigui el general o els locals dels diferents edificis.
- L'empresa adjudicatària vetllarà pel compliment d'aquesta normativa per part dels seus treballadors dins de les instal·lacions de la URV.

El projecte de seguretat i salut i el pla de coordinació seran supervisats pels tècnics de prevenció de riscos laborals de la URV. El contractista ha de designar un coordinador de seguretat i salut que serà el interlocutor únic amb la URV en aquest àmbit.

PLA DE FORMACIÓ

L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'un pla de formació per al seu personal, que inclourà com a mínim els continguts següents:

- Formació inicial de personal de nova incorporació al servei prestat a la URV.
- Formació permanent, relativa al manteniment, de la totalitat de la plantilla, diferenciada, com a mínim, per les categories professionals i matèries específiques de les tasques a realitzar: clima, electricitat, GTC.
- Formació específica per al manteniment de nous equips. És per tant responsabilitat de l'empresa adjudicatària donar la formació corresponent en cas de que la URV incorpori noves instal·lacions i/o tecnologies. Per la seva part, la URV inclourà als tècnics que l'empresa adjudicatària consideri oportú dins els plans de formació inicial en el cas que el proveïdor/subministrador els ofereixi incloent el GMAO.
- Formació de tècnics del SRM de la URV. Dins les accions formatives programades s'ha de reservar l'opció per incorporar tècnics del SRM a com a mínim un curs a l'any en horari laboral del personal implicat. La URV es reserva el dret d'assistir-hi en funció de les necessitats del servei.

Tota la documentació especificada als apartats precedents s'haurà d'incloure al projecte tècnic presentat pels licitadors. S'especificarà la planificació temporal de realització i freqüència dels cursos, que en el cas dels cursos de formació permanent serà com a mínim d'un per any. En les accions formatives de l'empresa adjudicatària podrà participar-hi personal de la URV. Totes les activitats de formació han de garantir la presència permanent dels operaris. Els responsables del contracte no podran rebre formació dins l'horari laboral sense informar i acordar-ho prèviament al SRM.

6. CONTROL DE L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.

SEGUIMENT DE L'EXECUCIÓ PER PART DEL SERVEI DE RECURSOS MATERIALS

A. SEGUIMENT PERMANENT DEL SERVEI: ACCÉS AL GMAO.

El contractista aportarà, a càrrec seu, el programa per organitzar les tasques de manteniment i gestionar-ne els resultats, tant en el seguiment detallat diari com en l'explotació global de les dades. El contracte de manteniment es gestionarà a través d'aquesta GMAO, amb la llicència d'ús que també inclogui els usuaris i tècnics de la URV que calguin i que es decidiran de comú acord.

Les ofertes podran incloure indistintament la implantació de qualsevol aplicació GMAO del mercat, amb les prestacions especificades en l'apartat sobre el GMAO d'aquest plec de condicions. En tot cas, l'oferta haurà de preveure la implantació del maquinari i perifèrics necessaris per fer funcionar el programa en les seves pròpies instal·lacions. El sistema d'aviso GMAO serà accessible via web, per poder executar o controlar les operacions següents:

- Emissió d'aviso de manteniment correctiu i modificatiu, des dels centres i des del SRM.
- Control del temps de resposta. Pel correctiu, un màxim de 42 hores laborables, un cop passat el termini indicat, el propi programa generarà l'avís de retard.
- Totes les ordres de treball, pressupostos, avisos fora de termini han de poder ser consultats en un accés directe.
- Explotació global de dades per centres, per games de manteniment, per períodes de temps, per temps de resposta i per tipus d'instal·lacions.
- Les hores de treball i els materials que s'han assignat a cada ordre de treball.
- Inventari dels materials d'ús més freqüent, per garantir les reparacions immediates; es podrà modificar en funció de la severitat o freqüència de les avaries, d'acord entre les parts.
- Inventari de les instal·lacions a mantenir, i la seva actualització.
- Inventari d'elements i màquines que han estat retirats de la col·locació original i encara són útils i propietat de la URV, per gestionar-ne la reutilització.

El programa i la seva base de dades seran propietat de la URV, que en podrà demanar l'explotació en tot moment i reclamar-ne la reversió en els seus sistemes propis en acabar-se el contracte.

B. SEGUIMENT DIARI DEL SERVEI: LLIBRE DE MANTENIMENT DE CENTRE.

En cada centre/edifici hi ha d'haver un llibre de manteniment, dipositat i custodiat a la consergeria, essent responsabilitat de la empresa adjudicatària controlar la seva conservació i actualització al menys un cop a l'any. Aquest llibre contindrà com a mínim:

- Les còpies de les ordres de treball (des d'ara, OT) generades pel GMAO sobre el manteniment preventiu, conductiu i normatiu programades mensualment per l'empresa adjudicatària i que l'operari designat haurà de signar un cop executades.
- Les OT de correctiu no urgent, signades per l'operari responsable un cop executades.
- Les OT de correctiu urgent, signades per l'operari responsable un cop executades.

La GMAO permetrà seguir en temps real els avisos des del SRM. L'empresa adjudicatària hi farà constar totes les incidències: data d'emissió de l'ordre de treball, data de finalització o incidències que justifiquin el retard, aspecte molt important en manteniment correctiu urgent.

C. SEGUIMENT SETMANAL

Cada setmana, es fixarà un dia pel seguiment de temes oberts amb el responsable de contracte de l'empresa adjudicatària i el SRM. En aquesta reunió de seguiment es definiran les actuacions a curt termini i l'evolució de tasques més complexes. L'empresa adjudicatària presentarà per escrit les OT de correctiu fora de termini, així com, qualsevol operació de manteniment normatiu, conductiu i preventiu fora de termini. Durant la reunió, la empresa

adjudicatària presentarà les propostes de modificatiu fetes durant la setmana, així com els pressupostos sol·licitats per part del SRM i/o altres membres de la URV per la seva discussió/aprovació. En aquesta reunió setmanal és a on es poden plantejar les qüestions de manteniment a qualsevol nivell entre l'empresa adjudicatària i el SRM

D. SEGUIMENT PERIÓDIC

D'acord a les necessitats del SRM i l'evolució del contracte (en principi mensual/trimestral a definir per la URV) s'estableix l'entrega d'un informe de seguiment dins dels 8 dies naturals posteriors a la finalització del període fixat. Aquest informe s'entregarà en suport digital i escrit, per part del responsable de l'empresa adjudicatària, d'acord amb el contingut i format que la URV defineixi. A l'**annex 6** es pot veure una guia orientativa de les dades i el format que es demanaran. La URV es reserva el dret a modificar aquest format i els continguts inclosos d'acord a nous ítems que apareguin durant el transcurs del contracte (canvis en edificis, en el personal, noves necessitats, etc).

Sens perjudici dels afegits i aclariments, tan escrits com gràfics, que l'adjudicatari consideri convenients o la URV necessaris, en els annexos d'aquest informe caldrà incloure el següent :

Manteniment Normatiu.

En els annexos de l'informe mensual ha de constar un full resum on trobar la relació d'inspeccions normatives per campus/edificis. Junt amb aquest full de resum, aniran tots els certificats resultants de les inspeccions normatives. Tota aquesta documentació en format .pdf també té que esta disponible en format digital accessible des del GMAO.

Sostenibilitat en la despesa energètica

Un dels annexos de l'informe mensual serà un quadre resum /comparatiu de consums dels diversos subministraments (aigua,llum i gas) mesurats en kWh així com el seu valor corresponent en tones d'emissió de CO2.

E. SEGUIMENT SEMESTRAL

Dins la primera quinzena després del semestre natural, es presentarà un valoració dels subministres del diferents centres i campus dels tres subministraments (aigua, llum i gas), així com la seva evolució

F. SEGUIMENT ANUAL.

Dins la primera quinzena del mes d'octubre és presentarà la versió anual dels informes mensuals, a on es puguin veure l'evolució dels ítems inclosos en l'informe mensual (bàsicament OT, OT fora de termini, temps de resposta, subministraments/consums i facturació). També, s'analitzarà l'evolució i compliment del projectes a termini, especialment els inclosos en la plec acordat a la signatura del contracte.

G. CERTIFICATS I ALTRES INFORMES.

Certificats.

El Servei de Recursos Materials podrà demanar la expedició de certificats extraordinaris, sense cap cost, sobre les instal·lacions i equips inclosos en el règim de garantia total sempre que hi hagin requeriments per part dels organismes oficials. Fora d'aquest supòsit, la URV els podrà sol·licitar assumint-ne els costos.

Altres informes.

A petició del Servei de Recursos Materials o de la Gerència de la URV, es podran demanar informes puntuals, no periòdics, sobre incidències en el servei.

7. VALORACIÓ DE L'EXECUCIÓ.

El pagament del 5% del import mensual total fixat en aquest contracte queda subjecte a l'avaluació mensual per part del SRM que farà la valoració de l'execució del contracte. S'estableix una relació directe entre el pagament d'aquest 5% i l'obtenció dels 5 punts. Aquesta valoració es basa en els criteris següents :

- A. Serà motiu de penalització dels 5 punts de manera directa, i sense considerar la resta dels ítems B,C i D qualsevol dels termes següents :
- Faltes qualificades com greus en el comportament dels operaris i/o encarregats de l'empresa adjudicatària seguint el mateix codi disciplinari intern del personal de la URV, sens perjudici de les accions legals que se'n puguin seguir.
 - Qualsevol negligència per part de l'empresa adjudicatària amb resultat de danys materials i/o a persones de la URV, sens perjudici de les accions legals que se'n puguin seguir.
 - No complir la presència permanent d'operaris segons el quadre de l'apartat 3 d'aquest plec.
 - Qualsevol altre fet que el SRM ho consideri com a greu relacionat amb l'execució del contracte, com puguin ser obviar protocols, no respectar els termes d'aquest plec de prescripcions o faltes reiteratives.
- B. No lliurar l'informe mensual, presentar-lo no respectant el format establert o la falta de dades significatives referents al consum i /o facturació serà penalitzat amb dos punts.
- C. La valoració negativa per part dels tècnics de campus i els de la resta del SRM suposarà la pèrdua de dos punts. Aquesta valoració es farà sobre el criteri del servei rebut en els diferents campus.
- D. No complir els terminis per defecte establerts en aquest plec de prescripcions, tant en els terminis d'execució de les OT del manteniments així com en l'entrega de pressupostos i/o informes en els períodes acordats per ambdues parts sense justificació i/o notificació, suposarà la pèrdua de 2 punts. Si l'empresa adjudicatària no pot complir aquests terminis per causes pròpies o alienes haurà d'enviar una justificació/notificació d'incompliment de termini (com per exemple els de les gammes de manteniment o el del servei d'atenció 24 h, etc) per escrit i sempre abans de la finalització d'aquest termini. Els nous terminis sempre s'hauran de fixar amb el SRM. Els nous períodes fixats podran ser gestionats i consultats a través del GMAO.

En el supòsit d'acumular vàries infraccions en els termes B,C i D, el total no superarà en cap cas els 5 punts.

La reiteració de 3 avaluacions negatives màximes (de 5 punts) i/o 5 d'alternes també màximes pot ser motiu de rescissió de contracte de manera unilateral per part de la URV.

8. LLISTAT I CALENDARI D'ACTUACIONS INICIALS PER L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

S'estableix el següent llistat i calendari d'actuacions per la fase inicial d'implementació d'aquest plec de prescripcions tècniques un cop entri en vigor el nou contracte pel servei de manteniment de les instal·lacions de la URV.

1. Revisió del 'inventari i implementació de la garantia total. Termini : 2 mesos
Durant aquesta fase l'empresa adjudicatària revisarà les instal·lacions i determinarà si hi ha algun element que no pugui entrar dins els termes de garantia total per la definició de la vida útil. Els règim d'aquests elements haurà de ser acordat llavors amb el SRM. Acabada aquesta fase, tots els elements passen a estar inclosos dins el garantia total.
2. Presentació de la memòria tècnica del servei. Termini : 1 mes
Inclou tot el desenvolupament de la memòria tècnica presentada a concurs, amb especial atenció a la definició de la plantilla.
3. Pla de manteniment preventiu i normatiu. Termini : 1 mes
La planificació de les tasques de manteniment normatiu i preventiu ha de quedar fixada dins el primer mes de aplicació del contracte.
4. Implementació del GMAO. Termini : 3 mesos
El GMAO com a peça clau dins el funcionament del sistema de manteniment i en els termes especificats en l'apartat 3 d'aquest plec ha d'estar operatiu en els tres primers mesos, considerant que podrà estar alimentat per les bases de dades de l'actual sistema PRISMA II. Si no és possible s'haurà d'especificar en l'oferta en la secció de la memòria tècnica corresponent.
5. Propostes de millora. Termini : 6 mesos
D'acord a les propostes de millora presentades en la memòria tècnica del concurs, s'entregaran els projectes d'execució de les diferents propostes.
6. Pla de Riscos Laborals Termini : 6 mesos
L'empresa adjudicatària haurà de efectuar l'avaluació de riscos de treball dels operaris de manteniment en les instal·lacions de la URV durant els sis primers mesos, presentant dins del mes següent l'informe d'actuacions valorat en termes econòmics i en terminis d'execució.

9 .TERMES ECONÒMICS DEL CONTRACTE.

A. PREU DEL SERVEI DE MANTENIMENT .

El preu del contracte pel servei de manteniment de les instal·lacions segons els termes especificats en aquest plec de prescripcions tècniques durant els dos anys de duració del contracte és de **1.979.661,00.€ (IVA exclòs)**. Aquest preu s'ha de considerar màxim. Aquest preu inclou l'aportació fixa del manteniment modificatiu definit en l'apartat C d'aquest apartat. En la proposta econòmica s'haurà de fer el desglossament **anual** per edificis de l'oferta econòmica.

B. SISTEMA DE FACTURACIÓ

En aquest contracte, la URV determina un procediment de retribució d'una part fixa i una part variable que és funció de la valoració feta pel SRM segons s'especifica a l'apartat 7 d'aquest plec. Segons aquest sistema, la part fixa correspon al 95% de la factura mensual ordinària d'acord al import determinat en el contracte final i la part variable correspon al 5% d'aquest mateix import. Aquesta part variable segons la valoració, es pagaria al mes següent del avaluat.

Quan la URV requereixi de treballs addicionals no previstos dintre dels règims d'aquest contracte, com poden ser els manteniment modificatius i/o fora dels horaris laborals establerts, l'empresa adjudicatària haurà de determinar i aplicar un preu hora mitjà de mà d'obra en horari laboral, en extraordinari, d'acord amb els criteris com plus nocturnitat, festiu, etc.). A aquest efecte, l'empresa adjudicatària inclourà en la seva oferta tècnica un quadre resum del preu hora mitjà de mà d'obra que facturarà durant la vigència del contracte, d'acord amb el detall següent i els preus base següents:

- Preu hora de mà d'obra diürna per categoria (oficial primera): 22,06.-€ IVA exclòs
- Preu hora de mà d'obra nocturna per categoria (oficial primera): 25,93.-€ IVA exclòs.
- Preu hora de mà d'obra festiva per categoria (oficial primera): 32,41.-€ IVA exclòs.
- Preu hora de mà d'obra diürna per categoria (oficial segona): 18,93.-€ IVA exclòs.
- Preu hora de mà d'obra nocturna per categoria (oficial segona): 22,24.-€ IVA exclòs.
- Preu hora de mà d'obra festiva per categoria (oficial segona) : 27,81.-€ IVA exclòs.

- Mitjana de preus: **24,89 € (IVA exclòs)**

C. APORTACIÓ FIXA DE MANTENIMENT MODIFICATIU.

Inclòs dins el preu del contracte amb duració de dos anys es destina un import fix total per la duració del contracte de 305.084,74.-€ (IVA Exclòs) a manteniment modificatiu tal i com s'especifica en l'apartat 4, secció E de manteniment modificatiu del present plec de condicions. Aquesta aportació fixa es veurà incrementada per la diferència entre el servei de garantia total i el de règim d'explotació dels edificis rebuts durant el període inicial del present contracte (el període de garantia dels edificis després de la seva rebuda és d'un any). El import d'aquesta diferència pels dos edificis queda definit en 55.080.-€ (IVA Exclòs) considerant que les recepcions dels dos edificis siguin per l'ETSA l'1/9/2011 i pel PCTNS l' 1/1/2012. En cas de qualsevol modificació sobre aquestes dates de recepció s'aplicarà el mateix concepte amb la mateixa proporció.

Salvador Ibañez Garcia
Tècnic Responsable de Manteniment
Servei de Recursos Materials

Tarragona, Març de 2011

Annexos

- Annex 1 : Llistat d'Edificis
- Annex 2 : Inventari d'instal·lacions
- Annex 3 : Horari i calendari laboral
- Annex 4 : Distribució actual d'operaris per Edificis/Campus
- Annex 5 : Protocol per les instal·lacions amb risc de Legionel·losis
- Annex 6 : Format informe periòdic

ANNEX 1: EDIFICIS DEL PARC INMOBILIARI DE LA URV.

Campus	Edifici	Superfície sostre m²	Adreça
Centre de Formació			
RECTORAT			
RECTORAT	Edifici Rectorat	2.900	Carrer de l'Escorxador, s/n
	Edifici Annex a Rectorat (Oblatas)	620	43003 Tarragona
CAMPUS CATALUNYA			
CRAI	Centre de recursos audiovisuals i informàtics	25.856	Avinguda de Catalunya, 35 43002 Tarragona
Ampliació CRAI			
F L	Facultat de Lletres		
EUI	Escola Universitària d'Infermeria		
FCJ	Facultat de Ciències Jurídiques		
CAMPUS REUS CENTRE			
FURV	Centre de Formació Permanent, Mas Miarnau.	654	Onze de Setembre, 112. 43203 Reus
FMCS	Facultat de Medicina i Ciències de la Salut	10.052	Sant Llorenç, 21. 43201 Reus
CAMPUS BELLISSENS			
FCEE	Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials	8.951	Avinguda de la Universitat, 21
FCEE/ETSA	Deganat i Departaments, Mas Vila de Barberà	879	43204 Reus
ETSA	Escola Tècnica Superior d'Arquitectura (incloent pavellons existents)	5.814	Avinguda de la Universitat, 1 43204 Reus
PCTNS	Parc Científic i Tecnològic Nutrició i Salut	5.494	Avinguda de la Universitat, 3 43204 Reus
CAMPUS VILA-SECA			
EUTIO	Escola Universitària de Turisme i Oci	2.488	Joanot Martorell,15. 43480 Vila-Seca
CAMPUS SESCELADES			
W0	Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (FCEP)	8.394	Cami de Valls, s/n. 43007 Tarragona
N0	FCEP Ventura Gassol (1)	6.450	
W2	FCEP Pavelló (1)	881	
S2	Centre de Transferència de Tecnologia (CTTi)	1.304	Avinguda dels Països Catalans, 18 43007 TGNA
W1	Servei de Recursos Educatius (SRE)	542	Casa Conserges. Cami de Valls, s/n. 43007 TGNA
E4	Mòdul E, seminaris i departaments	7.920	Avinguda dels Països Catalans, 26 43007 Tarragona
E1	Aulari	8.250	
E3	Laboratoris docents	8.129	
S1	Plantes Pilot	1.507	
N2	Servei de Recursos Científics i Tècnics (SRCIT)	1.232	
E2	Biblioteca del Campus Sescelades	5.447	Marcel·lí Domingo, sn. 43007 Tarragona
N1, N3, N4	Facultats de Química i d'Enologia (FQ i FE)	16.509	
S4	Serveis Centrals (Baixos edifici INQUI)	1.762	
I CENTER	Local acolliment estudiants internacionals	193	Av. Països Catalans, 17 43007 Tarragona
N5	Parc Científic i Tecnològic de Química (PCTQ)	5.092	Marcel·lí Domingo, s/n. 43007 Tarragona
CAMPUS DISPERS			
FE	Celler experimental Mas dels Frares (Facultat d'Enologia)	1432	Carretera TV-7211 Km 7,2 Constantí - Tarragona 43120
SEU DEL BAIX PENEDES			
	Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia	1.535	Avinguda Palfuriana, 104 43880 El Vendrell.
	Escola Universitària d'Infermeria		
TOTAL m²		140.286	

(1) Aquests edificis poden ser substituïts per altres de nova construcció al Campus Catalunya durant la vigència del tram final del contracte. En aquest cas, el règim fixat seria el d'explotació.

ANNEX 2: INVENTARI DE LES INSTAL·LACIONS.

SERVEI DE RECURSOS MATERIALS
CAMPUS SESCELADES
ETSE - ETSEQ (E1, E3 i E4)

MAQUINA	DEN. MAQUINA	ZONA	DEN. ZONA	CENTRE	DEN. CENTRE	TIPUS MAQUINA	FABRICANT	ACTIU	UBICACIÓ	GRUP MAQUINA	ANY
ET250001	LINIES ELECTRIQUES+EMERGENCIAS P.B	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	IGE		ET250001	PLANTA BAIXA	IG	
ET250002	LINIES ELECTRIQUES+EMERGENCIAS P.1a	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	IGE		ET250002	PLANTA 1	IG	
ET250003	LINIES ELECTRIQUES+EMERGENCIAS P.2a	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	IGE		ET250003	PLANTA 2	IG	
ET250004	LINIES ELECTRIQUES+EMERGENCIAS P.3a	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	IGE		ET250004	PLANTA 3	IG	
ET250005	LINIES ELEC.+EMERGENCIAS SALA GRAUS P.B	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	IGE		ET250005	PLANTA BAIXA	IG	
ET250006	LINIES ELECTRIQUES+EMERGENCIAS P.S	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	IGE		ET250006	PLANTA SOTERRANI	IG	
ET250101	QUADRE GENERAL SALA 6 PLANTA SOTAN	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	CEL01		ET250101	PLANTA SOTERRANI	IE	
ET250201	SUBQUADRES SECUNDARIS P.S (14 uts)	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	CEL01		ET250201	PLANTA SOTERRANI	IE	
ET250202	SUBQUADRES SECUNDARIS A LA P.B (10uts)	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	CEL01		ET250202	PLANTA BAIXA	IE	
ET250203	SUBQUADRES SECUNDARIS P.1a (9uts)	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	CEL01		ET250203	PLANTA 1	IE	
ET250204	SUBQUADRES SECUNDARIS P.2a (9uts)	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	CEL01		ET250204	PLANTA 2	IE	
ET250205	SUBQUADRES SECUNDARIS P.3a (7uts)	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	CEL01		ET250205	PLANTA 3	IE	
ET250207	SUBQUADRES SALA MAQ/SAL GRAUS PC (3uts)	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	CEL01		ET250207	PLANTA COBERTA	IE	
ET250301	CLIMA. AIRLAN FM-069 SALA DE GRAUS P. S	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	CLI01	AIRL	ET250301	PLANTA SOTERRANI	CL	
ET250401	REFREDADORA CLIMAVENETA WRAT/HT-3403 PC	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	PEA04	CLI	ET250401	PLANTA COBERTA	PF	
ET250402	CLIMAVENETA WRAN 201 SALA GRAUS PC	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	PEA04	CLI	ET250402	PLANTA COBERTA	PF	
ET250501	MAQ.CLIM.CONT.HUMITAT ALA OEST P3	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	CLI01	FLE	ET250501	PLANTA 3	CL	
ET250601	BOMBA SEDICAL SDP 80/165 PRIMARI PB	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	BOM04	SED	ET250601	PLANTA BAIXA	CL	
ET250602	BOMBA SEDICAL SDP 50/135 SECUNDARI PB	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	BOM04	SED	ET250602	PLANTA BAIXA	CL	
ET250603	BOMBA SEDICAL SDP 50/185- PRIMARI L1 P.B	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	BOM04	SED	ET250603	PLANTA BAIXA	CL	
ET250604	BOMBA SEDICAL SDP 80/165 - SEC IMPULS L2	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	BOM04	SED	ET250604	PLANTA BAIXA	CL	
ET250605	BOMBA SEDICAL SDM 80/190- PRIMARI L2 P.B	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	BOM04	SED	ET250605	PLANTA BAIXA	CL	
ET250606	BOMBA SEDICAL SDM 125/290 - SEC L2 PB	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	BOM04	SED	ET250606	PLANTA BAIXA	CL	
ET250607	BOMBA SEDICAL (SEC-ZONA NORD)A.C PC	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	BOM04	SED	ET250607	PLANTA COBERTA	CL	
ET250608	BOMBA SEDICAL (SEC-ZONA SUD)A.C PC	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	BOM04	SED	ET250608	PLANTA COBERTA	CL	
ET250609	BOMBA SEDICAL (PRIMARI) A.C PC	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	BOM04	SED	ET250609	PLANTA COBERTA	CL	
ET250610	BOMBA SEDICAL SDM 65/185 A.C SALA GRAUS	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	BOM04	SED	ET250610	PLANTA COBERTA	CL	
ET250701	XARXA FAN-COILS SOSTRE P.B 29 UNIDADES	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	FCO01		ET250701	PLANTA BAIXA	CL	
ET250702	XARXA FAN-COILS SOSTRE DESPATXOS P.1a	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	FCO01		ET250702	PLANTA 1	CL	
ET250703	XARXA FAN-COILS SOSTRE DESPATXOS P.2a	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	FCO01		ET250703	PLANTA 2	CL	
ET250704	XARXA FAN-COILS SOSTRE DESPATXOS P. 3 a	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	FCO01		ET250704	PLANTA 3	CL	
ET250705	XARXA FAN-COILS SOSTRE LABORATORIS P1	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	FCO01		ET250705	PLANTA 1	CL	
ET250706	XARXA FAN-COILS SOSTRE LABORATORIS P2	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	FCO01		ET250706	PLANTA 2	CL	
ET250707	XARXA FAN-COILS SOSTRE LABORATORI S P3	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	FCO01		ET250707	PLANTA 3	CL	
ET250708	FAN-COIL TALLER MECANIC P. S	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	FCO01		ET250708	PLANTA SOTERRANI	CL	
ET250801	C. VENTILACIÓ AIRE EXTERIOR LAB. (6uts)	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	VEN01		ET250801	PLANTA 1,PLANTA 2	VE	
ET250802	CAIXA EXTRAC.PATIS SERVEIS (9uts)	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	VEN01		ET250802	PLANTA 1, 2,3, P.B	VE	
ET250803	EXTRACTORS PVC SETA S&P TH800 PC (15uts)	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	VEN01	SP	ET250803	PLANTA COBERTA	VE	
ET250804	EXTRACTORS PVC LABORATORIS PC (33uts)	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	VEN01		ET250804	PLANTA COBERTA	VE	
ET250805	C. VENTILACIÓ WC CVC-DD PATI (3uts)	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	VEN01		ET250805	PLANTA 3	VE	
ET250901	CALDERA ROCA CPA-400 PB (3uts)	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	CAL01	ROC	ET250901	PLANTA BAIXA	PC	
ET250902	CALDERA DE VAPOR P. S	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	CAL01		ET250902	PLANTA SOTERRANI	PC	
ET251202	SANITARIS P.1a	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	LAV01		ET251202	PLANTA 1	AR	
ET251203	SANITARIS P.2a	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	LAV01		ET251203	PLANTA 2	AR	
ET251204	SANITARIS P.3a	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	LAV01		ET251204	PLANTA 3	AR	
ET251205	SANITARIS P.B	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	LAV01		ET251205	PLANTA BAIXA	AR	
ET251301	DIPOSIT EXP. SEDICAL 500L. PC (2uts)	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	VEX01	SED	ET251301	PLANTA COBERTA	CL	
ET251302	DIPOSIT EXP. ROCA VASOFLEX 500L. CAL. PB	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	VEX01	ROC	ET251302	PLANTA BAIXA	CL	
ET251501	GRUP ELECTROGEN E.MOLINS EMV-165 7 P.S	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	GPE01	ELE	ET251501	PLANTA SOTERRANI	IE	
ET251701	ACUMULADOR ELECT. NIL0 200L.PATI CENTRE	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	TAC01		ET251701	PLANTA 2	CS	
ET251702	ACUMULADOR ELECT. PATI OEST P3	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	TAC01		ET251702	PLANTA 3	CS	
ET251703	ACUMULADOR ELECT. PATI CENTRE P3	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	TAC01		ET251703	PLANTA 3	CS	
ET251902	BESCANVIADOR PLAQUES SEDICAL L2 PB	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	ICA01	SED	ET251902	PLANTA BAIXA	PC	
ET251801	ACUMULADOR 200L. AIRE COMPRIMIT N°1	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	VEX01		ET251801	P-S1 COMP. FONTS PASSADIS DRETA	IG	

ET252101	BATERIA COND.MERLIN GUERIN 6 P.S	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	IGE01		ET252101	PLANTA SOTERRANI	IE	
ET253401	PARALLAMPS P.C	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	IGE02		ET253401	PLANTA COBERTA	IE	
IGAI-ET25	I.G. ANTIINTRUSIO EDIFICI E	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	IGAI		IGAI-ET25		IG	
IGCI-ET25	I.G. CONTRAINCENDIS EDIFICI E	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	IGCI		IGCI-ET25		IG	
IGE-ET25	I.G. ELECTRICA EDIFICI E	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	IGE		IGE-ET25		IG	
IGREG-ET25	I.G. REG EDIFICI E	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	IGREG		IGREG-ET25		IG	
IGM-ET25	I.G. MECANICA EDIFICI E	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	IGM		IGM-ET25		IG	
IGF-ET25	I.G. FONTANERIA EDIFICI E	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	IGF		IGF-ET25		IG	
IGCL-ET25	I.G. CLIMATITZACIO EDIFICI E	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	IGCL		IGCL-ET25		IG	
IGR-ET25	I.G. RUTA EDIFICI E	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	IGR		IGR-ET25		IG	
IGV-ET25	I.G. VARIS EDIFICI E	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	IGV		IGV-ET25		IG	
ET251802	ACUMULADOR 200L. AIRE COMPRIMIT Nº 2	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	VEX01		ET251802	P-S1 COMP. FONTS PASSADIS ESQUE	IG	
ET252001	GRUP AIRE COMPRIMIT Nº 1	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	CAC01		ET252001	P-S1 FONTS PASSADIS DRETA	IG	
ET252002	GRUP AIRE COMPRIMIT Nº 2	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	CAC01		ET252002	P-S1 FONTS PASSADIS ESQUERRA	IG	
ET252201	SECADOR AIRE COMPRIMIR NONOVAIR Nº 1	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	SEC01		ET252201	P-S1 FONTS PASSADIS MA DRETA	IG	
ET252202	SECADOR AIRE COMPRIMIR NONOVAIR Nº 2	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	SEC01		ET252202	P-S1 FONTS PASSADIS MA ESQUERRA	IG	
ET252301	GRUP DE BUIT (4 BOMBES I UN CALDERI)	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	BVC01		ET252301	P-S1 FONTS PASSADIS ESQUERRA	IG	
ET252401	PORTES CORREDERES CI PL.B (2 uds.)	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	CCO01		ET252401	PL. BAIXA	CI	
ET252402	PORTES CORREDERES CI 2ª PL. (3 uds.)	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	CCO01		ET252402	PL. 2ª	CI	
ET252403	PORTES CORREDERES CI 1ª PL. (3 uds.)	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	CCO01		ET252403	PL. 1ª	CI	
ET252404	PORTES CORREDERES CI 3ª PL. (3 uds.)	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	CCO01		ET252404	PL. 3ª	CI	
ET252500	PORTES SORTIDA EMERGENCIA PL. B	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	IGCI		ET252500	PL. BAIXA	IG	
ET252501	PORTES SORTIDA EMERGENCIA PL. 1ª	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	IGCI		ET252501	1ª PLANTA	IG	
ET252502	PORTES SORTIDA EMERGENCIA PL. 2ª	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	IGCI		ET252502	2ª PLANTA	IG	
ET252503	PORTES SORTIDA EMERGENCIA PL. 3ª	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	IGCI		ET252503	3ª PLANTA	IG	
ET252400	PORTES CORREDERES CI PL.SOTAN (3 uds.)	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	CCO01		ET252400	PL. SOTAN	CI	
ET250502	A. PARTIT MITSUBISHI IBERCOM	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	AUT03	MIT	ET250502	PLANTA SOTAN	PF	
ET251101	XARXA D' EXTINTORS EDIFICI	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	EXT01		ET251101	GENERAL	CI	
ET251102	XARXA BIES EDIFICI (26 unitats)	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	BIE01		ET251102	GENERAL	CI	
ET250403	REFREDADORA AIRWELL	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)	PEA04		ET250403	PLANTA COBERTA	PF	
	ESTACIO TRANSFORMADORA 1000 KVA	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)				PLANTA SOTAN	IE	
	SAI SOCOMEC Plurys 1/1 10 KVA	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)				PLANTA SOTAN	IE	
	SAI SALICRU UPS-NX 3/1 12,5 KVA	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)				PLANTA SOTAN	IE	
	SAI SALICRU UPS-NX 3/1 12,5 KVA	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)				PLANTA SOTAN	IE	
	SAI SALICRU UPS 40DL 40 KVA	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)				PLANTA SOTAN	IE	
	BATERIA DE CONDENSADORS MERLIN GUERIN 240 KVA	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)				PLANTA SOTAN	IE	
	ESTACIO TRANSFORMADORA 1000 KVA	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE				PLANTA SOTERRANI	IE	
ET260001	LINIES ELEC.+EMERGEN+ENLLUM.EXTERIOR P.B	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	IGE		ET260001	PLANTA BAIXA	IG	
ET260002	LINIES ELEC.+EMERGEN+ENLLUM.EXTERIOR P1	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	IGE		ET260002	PLANTA 1	IG	
ET260003	LINIES ELEC.+EMERGEN+ENLLUM.EXTERIOR P2	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	IGE		ET260003	PLANTA 2	IG	
ET260004	LINIES ELEC.+EMERGEN+ENLLUM.EXTERIOR P.S	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	IGE		ET260004	PLANTA SOTERRANI	IG	
ET260101	QUADRE GRAL DISTRIBUCIO PS (6 MODULS)	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	CEL01		ET260101	PLANTA SOTERRANI	IE	
ET260201	SUBQUADRES SECUNDARIS P.S (4uts)	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	CEL01		ET260201	PLANTA SOTERRANI	IE	
ET260202	SUBQUADRES SECUNDARIS P.B (5uts)	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	CEL01		ET260202	PLANTA BAIXA	IE	
ET260203	SUBQUADRES SECUNDARIS P.1a (4uts)	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	CEL01		ET260203	PLANTA 1	IE	
ET260204	SUBQUADRES SECUNDARIS P.2a (4uts)	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	CEL01		ET260204	PLANTA 2	IE	
ET260601	BOMBES PRIMARI SEDICAL SIM-80/190 (3uts)	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	BOM01	SED	ET260601	PLANTA SOTERRANI	CL	
ET260602	BOMBAS SECUNDARI SEDICAL P. S (6uts)	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	BOM01	SED	ET260602	PLANTA SOTERRANI	CL	
ET260802	CAIXA VENTILACIO QUARTO SERVEIS FINAL P1	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	VEN01		ET260802	PLANTA 1	VE	
ET260803	CAIXA VENTILACIO QUARTO SERVEIS FINAL P2	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	VEN01		ET260803	PLANTA 2	VE	
ET260901	CALDERES ADISA DUPLEX-360 P. S (3uts)	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	CAL01		ET260901	PLANTA SOTERRANI	PC	
ET261101	XARXA BIES (15uts)	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	BIE01		ET261101	GENERAL	CI	
ET261102	XARXA D' EXTINTORS (31uts Co2)31 uts pol	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	EXT01		ET261102	GENERAL	CI	
ET261103	INST. DE POLSADORS, SIRENES I SENSORS	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	IGCI		ET261103	GENERAL	CI	
ET261202	SANITARIS P.1a	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	LAV01		ET261202	PLANTA 1	AR	
ET261203	SANITARIS P.2a	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	LAV01		ET261203	PLANTA 2	AR	
ET261204	SANITARIS P.B	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	LAV01		ET261204	PLANTA BAIXA	AR	
ET262201	BATERIA CONDENSADORS 330KVAR PB	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	IGE01		ET262201	PLANTA BAIXA	IE	
ET263101	CIRCUIT DE RADIADORS P.B	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	RAD01		ET263101	PLANTA BAIXA	CL	
ET263102	CIRCUIT DE RADIADORS P.1a	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	RAD01		ET263102	PLANTA 1	CL	
ET263103	CIRCUIT DE RADIADORS P.2a	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	RAD01		ET263103	PLANTA 2	CL	
ET263601	PARALLAMPS P.C	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	IGE02		ET263601	PLANTA COBERTA	IE	
ET261301	DIPOS EXPANS VASO 1(500L) 3(25L) (4uts)	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	VEX01		ET261301	PLANTA SOTERRANI	CR	
ET261601	GRUP ELECTROG. ELECTRAM EMV 165KVA PS	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	GPE01	ELE	ET261601	PLANTA SOTERRANI	IE	

IGAI-ET26	I.G. ANTIINTRUSIO AULARI ETSE	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	IGAI		IGAI-ET26		IG	
IGCI-ET26	I.G. CONTRAINCENDIS AULARI ETSE	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	IGCI		IGCI-ET26		IG	
IGE-ET26	I.G. ELECTRICA AULARI ETSE	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	IGE		IGE-ET26		IG	
IGREG-ET26	I.G. REG AULARI ETSE	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	IGREG		IGREG-ET26		IG	
IGM-ET26	I.G. MECANICA AULARI ETSE	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	IGM		IGM-ET26		IG	
IGF-ET26	I.G. FONTANERIA AULARI ETSE	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	IGF		IGF-ET26		IG	
IGCL-ET26	I.G. CLIMATITZACIO AULARI ETSE	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	IGCL		IGCL-ET26		IG	
IGR-ET26	I.G. RUTA AULARI ETSE	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	IGR		IGR-ET26		IG	
IGV-ET26	I.G. VARIS AULARI ETSE	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	IGV		IGV-ET26		IG	
ET260401	PLANTA REFRED. CLIMAVENETA HRAN/B-0402	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	PEA04	CLI	ET260401	TERRAT AULARI. SERVEI A LAB.	PF	
ET260603	BOMBA 1 SEDICAL SDM65/185 LAB AULARI	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	BOM04	SED	ET260603	TERRAT AULARI. SERVEI LAB	PF	
ET260604	BOMBA 2 SEDICAL SDM65/185 LAB AULARI	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	BOM04	SED	ET260604	TERRAT AULARI. SERVEI LAB	PF	
ET261302	DEP.INERCIA 500L PLANTA REF LAB. AULARI	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	DEP01		ET261302	TERRAT AULARI. SERVEI LAB	PF	
ET261303	VAS EXPANSIO 100 L PL. REF. LAB AULARI	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	VEX01		ET261303	TERRAT AULARI. SERVEI LAB	PF	
ET260701	XARXA FAN-COILS SOSTRE LABORATORIS P1	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	FCO01		ET260701	PLANTA 1	CL	
ET260702	XARXA FAN-COILS SOSTRE LABORATORIS P2	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	FCO01		ET260702	PLANTA 2	CL	
ET260501	A. PARTIT MITSUBISHI AULA 110	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	AUT03	MIT	ET260501	PLANTA 1ª	PF	
ET260502	A. PARTIT MITSUBISHI SALA REUNIONS	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	AUT03	MIT	ET260502	PLANTA BAIXA	PF	
ET260503	A. PARTIT MITSUBISHI AULA CAD	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	AUT03	MIT	ET260503	PLANTA BAIXA	PF	
ET260205	SUBQUADRES SECUNDARIS AULAS (4uts)	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	CEL01		ET260205	PLANTA 1(AULAS)	IE	
ET260206	SUBQUADRE BOMBA CALOR CLIMAVENETA	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE	CEL01		ET260206	PLANTA COBERTA	IE	
	BATERIA DE CONDENSADORS LIFASA 330 KVA	TAR	TARRAGONA	ET26	Aulari - ETSE				PLANTA SOTERRANI	IE	
	ESTACIO TRANSFORMADORA 1000 KVA	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE				PLANTA SOTERRANI	IE	
	SAI L1 SALICRU UPS 30DL-B 30 KVA	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE				PLANTA SOTERRANI	IE	
	SAI L2 SALICRU UPS 30DL-B 30 KVA	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE				PLANTA SOTERRANI	IE	
ET270001	L ELECTRIQUES L1 L2+EMERG+EXTERIOR P1	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	IGE		ET270001	PLANTA 1	IG	
ET270002	L ELECTRIQUES L1 L2+EMERG+EXTERIOR PB	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	IGE		ET270002	PLANTA BAIXA	IG	
ET270003	L ELECTRIQUES L1 L2+EMERG+EXTERIOR P2	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	IGE		ET270003	PLANTA 2	IG	
ET270004	LINIES ELEC. L1 L2+EMERG+EXT P3	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	IGE		ET270004	PLANTA 3	IG	
ET270101	QUADRES GENERALS L1 P.S	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CEL01		ET270101	PLANTA SOTERRANI	IE	
ET270102	QUADRES GENERALS L2 P. S	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CEL01		ET270102	PLANTA SOTERRANI	IE	
ET270201	SUBQUADRES SECUND. PASSADIS PS L1 I L2	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CEL01		ET270201	PLANTA SOTERRANI	IE	
ET270202	SUBQUADRES SECUNDARIS P.1a (6uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CEL01		ET270202	PLANTA 1	IE	
ET270203	SUBQUADRES SECUNDARIS P.2a (6uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CEL01		ET270203	PLANTA 2	IE	
ET270204	SUBQUADRES SECUNDARIS P.3a (6uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CEL01		ET270204	PLANTA 3	IE	
ET270205	SUBQUADRE SECUNDARI TORRE RECUPERACIO PC	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CEL01		ET270205	PLANTA COBERTA	IE	
ET270206	SUBQUADRES SECUNDARIS P.B (5uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CEL01		ET270206	PLANTA BAIXA - COMUN L1 Y L2	IE	
ET270301	CLIMATITZADOR LABORATORI 01 P.B	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270301	PLANTA BAIXA	CL	
ET270302	CLIMATITZADORS LABORATORI 02 P.B (2uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270302	PLANTA BAIXA	CL	
ET270303	CLIMATITZADOR LABORATORI 03 P.B	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270303	PLANTA BAIXA	CL	
ET270304	CLIMATITZADOR TALLER LABORATORI 03 P. B	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270304	PLANTA BAIXA	CL	
ET270305	CLIMATITZADORS LAB. MECANICA P.B (3uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270305	PLANTA BAIXA	CL	
ET270306	CLIMA.S LABORATORI 07 P. B (2uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270306	PLANTA BAIXA	CL	
ET270307	CLIMATITZADOR LABORATORI 101 P.1a	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270307	PLANTA 1	CL	
ET270308	CLIMATITZADOR LABORATORI 102 P.1a	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270308	PLANTA 1	CL	
ET270309	CLIMATITZADOR LABORATORI 103 P.1a	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270309	PLANTA 1	CL	
ET270310	CLIMA.S LABORATORI 104 P. 1 a (2uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270310	PLANTA 1	CL	
ET270311	CLIMATITZADOR LABORATORI 105 P.1a	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270311	PLANTA 1	CL	
ET270312	CLIMATITZADOR LABORATORI 106 P.1 a	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270312	PLANTA 1	CL	
ET270313	CLIMATITZADOR LABORATORI 107 P.1a	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270313	PLANTA 1	CL	
ET270314	CLIMATITZADOR LABORATORI 108 P.1a	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270314	PLANTA 1	CL	
ET270315	CLIMATITZADOR LABORATORI 109 P.1a	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270315	PLANTA 1	CL	
ET270316	CLIMATITZADOR LABORATORI 110 P.1a	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270316	PLANTA 1	CL	
ET270317	CLIMATITZADOR LABORATORI 111 P.1a	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270317	PLANTA 1	CL	
ET270318	CLIMATITZADOR LABORATORI 112 P.1a	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270318	PLANTA 1	CL	
ET270319	CLIMATITZADOR LABORATORI 113 P.1a	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270319	PLANTA 1	CL	
ET270320	CLIMATITZADOR LABORATORI 114 P.1a	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270320	PLANTA 1	CL	
ET270321	CLIMA.S LABORATORI 115 P.1a (2uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270321	PLANTA 1	CL	
ET270322	CLIMA.S LABORATORI 201 P.2a (3uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270322	PLANTA 2	CL	
ET270323	CLIMATITZADOR LABORATORI 202 P.2a	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270323	PLANTA 2	CL	
ET270324	CLIMATITZADORS LABORATORI 203 P2 (1uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270324	PLANTA 2	CL	
ET270325	CLIMATITZADORS LABORATORI 204 P2 (3uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270325	PLANTA 2	CL	
ET270326	CLIMATITZADORS LABORATORI 205 P.2a	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270326	PLANTA 2	CL	
ET270327	CLIMATITZADORS LABORATORI 206 P.2a	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270327	PLANTA 2	CL	
ET270328	CLIMATITZADORS LABORATORI 207 P2 (2uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270328	PLANTA 2	CL	

ET270329	CLIMATITZADORS LABORATORI 208 P2 (2uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270329	PLANTA 2	CL	
ET270330	CLIMATITZADORS LABORATORI 209 P2 (2uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270330	PLANTA 2	CL	
ET270331	CLIMATITZADORS LABORATORI 210 P2 (2uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270331	PLANTA 2	CL	
ET270332	CLIMATITZADORS LABORATORI 301 P3 (5uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270332	PLANTA 3	CL	
ET270333	CLIMATITZADORS LABORATORI 302 P3 (2uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270333	PLANTA 3	CL	
ET270334	CLIMATITZADORS LABORATORI 303 P3 (2uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270334	PLANTA 3	CL	
ET270335	CLIMATITZADORS LABORATORI 304 P3 (3uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270335	PLANTA 3	CL	
ET270336	CLIMATITZADORS LABORATORI 305 P3 (4uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270336	PLANTA 3	CL	
ET270337	CLIMATITZADORS LABORATORI 306 P3 (2uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270337	PLANTA 3	CL	
ET270338	CLIMATITZADORS LABORATORI 307 P3 (2uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270338	PLANTA 3	CL	
ET270339	CLIMATITZADORS LABORATORI 08 P.B (4uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270339	PLANTA BAIXA	CL	
ET270501	SPLIT DAIKIN R45DBV11B LABORAT.MECANICA	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	AUT03	DAI	ET270501	PLANTA COBERTA	PF	
ET270502	SPLIT DAIKIN R71B7V1 P.C LABORATORI 114.	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	AUT03	DAI	ET270502	PLANTA COBERTA	PF	
ET270503	SPLIT PANASONIC P.C DESPATX LAB.305	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	AUT03	PAN	ET270503	PLANTA COBERTA	PF	
ET270504	SPLIT MITSUBISHI SALA ORD.RIETSE-1	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	AUT03	MIT	ET270504	PLANTA COBERTA	PF	
ET270601	BOMBES GRUNDFOS LP 65-160/165 P.C (2uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	BOM01	GRU	ET270601	PLANTA COBERTA	CL	
ET270801	CAIXA D'EXTRACCIÓ LABORATORI 01 P. B	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	VEN01		ET270801	PLANTA BAIXA	VE	
ET270802	CAIXA D' EXTRACCIÓ LABORATORI 101 P. Ja	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	VEN01		ET270802	PLANTA 1	VE	
ET270803	CAIXA D' EXTRACCIÓ LABORATORI 115 P. 1 a	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	VEN01		ET270803	PLANTA 1	VE	
ET270804	CAIXA D'EXTRACCIÓ LABORATORI 201 P.2a	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	VEN01		ET270804	PLANTA 2	VE	
ET270805	CAIXA D'EXTRACCIÓ LABORATORI 301 P.3a	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	VEN01		ET270805	PLANTA 3	VE	
ET270806	EXTRACTORS SODECA P.C. Lab.104(2uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	VEN01	SOD	ET270806	PLANTA COBERTA	VE	
ET270807	EXTRACTORS LEROY SOMER 750W P.C (12uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	VEN01		ET270807	PLANTA COBERTA	VE	
ET270808	EXTRACTORS DE W.C	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	VEN01		ET270808	P.B 1ª, 2ª, 3ª PLANTA	VE	
ET271001	CENTRAL DE SEGURETAT, DETEC. I SIRENES.	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	IGCI		ET271001	PLANTA SOTERRANI	VI	
ET271101	XARXA BIES	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	BIE01		ET271101	BIES L1 Y L2 (22 unitats)	CI	
ET271102	XARX.EXTINT.CENTR DETECC.	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	EXT01		ET271102	Extintors co2 69 uni i pols 47	CI	
ET271501	GRUP ELECTR.ELE.MOLI.EMZ62 L1 P.S	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	GPE01	ELE	ET271501	PLANTA SOTERRANI	IE	
ET271702	ACUM.ELECTRICS 100L P.3a (4uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	TAC01		ET271702	PLANTA 3	CS	
ET271801	TORRE REFRIGERACIÓ TEVA DECSA RVC 310 PC	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	TOR01	DEC	ET271801	PLANTA COBERTA	PF	
ET271901	BOMBA ADITIVADORA I EQUIP COND. TORRE PC	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	BOM02		ET271901	PLANTA COBERTA	TA	
ET272201	BATERIA CONDENSADORS GRALL2 P.S	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	IGE01		ET272201	PLANTA SOTERRANI	IE	
ET272202	BATERIA COND.CIRCUTOR QUADRE GRAL LI P.S	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	IGE01		ET272202	PLANTA SOTERRANI	IE	
ET272901	SERVEIS SANITARIS P.1a	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	LAV01		ET272901	PLANTA 1	AR	
ET272902	SERVEIS SANITARIS P.2a	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	LAV01		ET272902	PLANTA 2	AR	
ET272903	SERVEIS SANITARIS P.3a	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	LAV01		ET272903	PLANTA 3	AR	
ET272904	SERVEIS SANITARIS P.B.	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	LAV01		ET272904	PLANTA BAIXA	AR	
ET273401	PARALLAMPS P. C	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	IGE02		ET273401	PLANTA COBERTA	IE	
IGAI-ET27	I.G. ANTIINTRUSIO LABORATORIS ETSE	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	IGAI		IGAI-ET27		IG	
IGCI-ET27	I.G. CONTRAINCENDIS LABORATORIS ETSE	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	IGCI		IGCI-ET27		IG	
IGE-ET27	I.G. ELECTRICA LABORATORIS ETSE	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	IGE		IGE-ET27		IG	
IGREG-ET27	I.G. REG LABORATORIS ETSE	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	IGREG		IGREG-ET27		IG	
IGM-ET27	I.G. MECANICA LABORATORIS ETSE	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	IGM		IGM-ET27		IG	
IGF-ET27	I.G. FONTANERIA LABORATORIS ETSE	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	IGF		IGF-ET27		IG	
IGCL-ET27	I.G. CLIMATITZACIÓ LABORATORIS ETSE	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	IGCL		IGCL-ET27		IG	
IGR-ET27	I.G. RUTA LABORATORIS ETSE	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	IGR		IGR-ET27		IG	
IGV-ET27	I.G. VARIS LABORATORIS ETSE	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	IGV		IGV-ET27		IG	
ET270207	SUBQUADRES SECUNDARIS P.B L1 (5uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CEL01		ET270207	INTERIOR DE CADA LABORATORIO	IE	
ET281105	INSTAL·LACIÓ DETECTORS OPTICS I TERMOVEL	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	IGCI		ET281105		DI	
ET270340	CLIMATITZADORS VESTUARIO P.B(2udn)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CLI01		ET270340	PLANTA BAIXA	CL	
ET270505	SPLIT MITSUBISHI SALA ORD.RIETSE-2	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	AUT03	MIT	ET270505	PLANTA COBERTA	PF	
ET270506	SPLIT MITSUBISHI SALA IBERCOM RIETSE	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	AUT03	MIT	ET270506	PLANTA COBERTA	PF	
ET270208	SUBQUADRES SECUNDARIS P.B L2 (4uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CEL01		ET270208	INTERIOR DE CADA LABORATORIO	IE	
ET270209	SUBQUADRES SECUNDARIS P.1ª L1 (5uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CEL01		ET270209	INTERIOR DE CADA LABORATORIO	IE	
ET270210	SUBQUADRES SECUNDARIS P.1ª L2 (5uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CEL01		ET270210	INTERIOR DE CADA LABORATORIO	IE	
ET270211	SUBQUADRES SECUNDARIS P.2ª L1 (3uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CEL01		ET270211	INTERIOR DE CADA LABORATORIO	IE	
ET270212	SUBQUADRES SECUNDARIS P.2ª L2(6uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CEL01		ET270212	INTERIOR DE CADA LABORATORIO	IE	
ET270213	SUBQUADRES SECUNDARIS P.3ª L1(2uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CEL01		ET270213	INTERIOR DE CADA LABORATORIO	IE	
ET270214	SUBQUADRES SECUNDARIS P.3ª L2(6uts)	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE	CEL01		ET270214	INTERIOR DE CADA LABORATORIO	IE	
	BATERIA DE CONDENSADORS L1 CIRCUTOR 120 KVA	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE				PLANTA SOTERRANI	IE	
	BATERIA DE CONDENSADORS L2 CAPACITOR										
	CONDENSADOR 200 KVA	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE				PLANTA SOTERRANI	IE	
IGMANT-ETSE	I.G. MANTENIMENT ETSE	TAR	TARRAGONA	ETSE	Generic ETSE	IGV		IGMANT-ETSE		IG	
	PANYS CONTROL D'ACCESOS (x366)	TAR	TARRAGONA	ETSE	Generic ETSE						
	REGULADOR - ESTABILITZADOR DE FLUX 4P 45A	TAR	TARRAGONA	ET25	ED. E ETSE (Sant Pere Sesc)						

	REGULADOR - ESTABILITZADOR DE FLUX 4P 15A	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE 1						
	REGULADOR - ESTABILITZADOR DE FLUX 4P 15A	TAR	TARRAGONA	ET27	Laboratoris ETSE 2						

SERVEI DE RECURSOS MATERIALS
CAMPUS SESCELADES
FQ i FE (N1, N3 i N4)

MAQUINA	DEN MAQUINA	ZONA	DEN. ZONA	CENTRE	DEN CENTRE	TIPUS MAQUINA	FABRICANT	ACTIU	UBICACIÓ	GRUP MAQUINA	ANY
IGV-QE	I.G.VARIS QUIMICAS ENOLOGIA	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	IGV		IGV-QE		IG	
IGE-QE	I.G.ELECTRIQUES QUIMQUES I ENOLOGIA	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	IGE		IGE-QE		IE	
IGF-QE	I.G.FONTANERIA QUIMQUES I ENOLOGIA	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	IGF		IGF-QE		AR	
IGCL-QE	I.G.CLIMATITZACIO QUIMQUES I ENOLOGIA	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	IGCL		IGCL-QE		CL	
IGCI-QE	I.G.CONTRAINCENDIS QUIMQUES I ENOLOGIA	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	IGCI		IGCI-QE		CI	
IGAI-QE	I.G.ANTIINTRUSIO QUIMQUES I ENOLOGIA	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	IGAI		IGAI-QE		AI	
IGM-QE	I.G.MECANICA QUIMQUES I ENOLOGIA	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	IGM		IGM-QE		IG	
IGR-QE	I.G.RUTA QUIMQUES I ENOLOGIA	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	IGR		IGR-QE		IG	
QE300901	CALDERES YGNIS E MR500 (2uts)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	CAL01	IGN	QE300901	PLANTA CUBERTA	PC	
QE301001	ACUMULADOR ZANI ACSF 2000 L	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	ACU01		QE301001	PLANTA CUBERTA	CS	
QE300201	QUADRES ELECTRICS SECUNDARIS P.B. EDIF.A	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	CEL01		QE300201	PLANTA BAJA EDIF.A	IE	
QE300202	QUADRES ELECTRICS SECUNDARIS P.1. EDIF.A	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	CEL01		QE300202	PLANTA 1 EDIF.A	IE	
QE300203	QUADRES ELECTRICS SECUNDARIS P.2. EDIF.A	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	CEL01		QE300203	PLANTA 2 EDIF.A	IE	
QE300204	QUADRES ELECTRICS SECUNDARIS P.3. EDIF.A	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	CEL01		QE300204	PLANTA 3 EDIF.A	IE	
IGE-QE.A	I.G.ELECTRICA QUIMICAS Y ENOLOGIA EDIF.A	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	IGE		IGE-QE.A	EDIFICIO A	IE	
IGE-QE.B	I.G.ELECTRICA QUIMICAS Y ENOLOGIA EDIF.B	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	IGE		IGE-QE.B	EDIFICIO B	IE	
IGE-QE.C	I.G.ELECTRICA QUIMICAS Y ENOLOGIA EDIF.C	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	IGE		IGE-QE.C	EDIFICIO C	IE	
IGE-QE.D	I.G.ELECTRICA QUIMICAS Y ENOLOGIA EDIF.D	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	IGE		IGE-QE.D	EDIFICIO D	IE	
IGE-QE.E	I.G.ELECTRICA QUIMICAS Y ENOLOGIA EDIF.E	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	IGE		IGE-QE.E	EDIFICIO E	IE	
QE300205	QUADRES ELECTRICS SECUNDARIS P.B. EDIF.B	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	CEL01		QE300205	PLANTA BAJA EDIF.B	IE	
QE300206	QUADRES ELECTRICS SECUNDARIS P.1. EDIF.B	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	CEL01		QE300206	PLANTA 1 EDIF.B	IE	
QE300207	QUADRES ELECTRICS SECUNDARIS P.2. EDIF.B	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	CEL01		QE300207	PLANTA 2 EDIF.B	IE	
QE300208	QUADRES ELECTRICS SECUNDARIS P.B. EDIF.C	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	CEL01		QE300208	PLANTA BAJA EDIF.C	IE	
QE300209	QUADRES ELECTRICS SECUNDARIS P.1. EDIF.C	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	CEL01		QE300209	PLANTA 1 EDIF.C	IE	
QE300210	QUADRES ELECTRICS SECUNDARIS P.2. EDIF.C	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	CEL01		QE300210	PLANTA 2 EDIF.C	IE	
QE300211	QUADRES ELECTRICS SECUNDARIS P.B. EDIF.D	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	CEL01		QE300211	PLANTA BAJA EDIF.D	IE	
QE300212	QUADRES ELECTRICS SECUNDARIS P.1. EDIF.D	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	CEL01		QE300212	PLANTA 1 EDIF.D	IE	
QE300213	QUADRES ELECTRICS SECUNDARIS P.2. EDIF.D	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	CEL01		QE300213	PLANTA 2 EDIF.D	IE	
QE300214	QUADRES ELECTRICS SECUNDARIS P.3. EDIF.D	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	CEL01		QE300214	PLANTA 3 EDIF.D	IE	
QE300215	QUADRES ELECTRICS SECUNDARIS P.B. EDIF.E	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	CEL01		QE300215	PLANTA BAJA EDIF.E	IE	
QE300216	QUADRES ELECTRICS SECUNDARIS P.1. EDIF.E	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	CEL01		QE300216	PLANTA 1 EDIF.E	IE	
QE300217	QUADRES ELECTRICS SECUNDARIS P.2. EDIF.E	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	CEL01		QE300217	PLANTA 2 EDIF.E	IE	
QE300218	QUADRES ELECTRICS SECUNDARIS P.3. EDIF.E	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	CEL01		QE300218	PLANTA 3 EDIF.E	IE	
QE300601	BOMBA SEDICAL PRIMARIO FRIO CLIMA(2 uts)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	BOM01	SED	QE300601	PLANTA CUBERTA(B15,B16)	CL	
QE300602	BOMBA SEDICAL IMPULSIO F.C.-RAD(4+1uts)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	BOM01	SED	QE300602	PLANTA CUBERTA(9,10,11,12,4)	CL	
QE300603	BOMBA SEDICAL IMPULSIO ENFRIADORA(2uts)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	BOM01	SED	QE300603	PLANTA CUBERTA(B13,B14)	CL	
QE300604	BOMBA SEDICAL PRIMARIO CALDERA (2uts)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	BOM01	SED	QE300604	PLANTA CUBERTA(B1,B2)	CL	
QE300605	BOMBA SEDICAL PRIMARIO ACS	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	BOM01	SED	QE300605	PLANTA CUBERTA	CL	
QE300606	BOMBA SEDICAL PRECAL.PRIMARIO (2uts)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	BOM01	SED	QE300606	PLANTA CUBERTA(B5,B6)	CL	
QE300607	BOMBA SEDICAL POSTCAL.PRIMARIO (2uts)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	BOM01	SED	QE300607	PLANTA CUBERTA(B7,B8)	CL	
QE301301	VAS D'EXPANSIO REFLEX N FANCOILS 250L	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	VEX01	SED	QE301301	PLANTA CUBERTA	CL	
QE301302	VAS D'EXPANSIO REFLEX N CLIMAT. 250L	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	VEX01	SED	QE301302	PLANTA CUBERTA	CL	
QE301303	VAS D'EXPANSIO REFLEX N CALDERAS 250L	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	VEX01	SED	QE301303	PLANTA CUBERTA	CL	
QE301304	VAS D'EXPANSIO REFLEX N ACS 500L	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	VEX01	SED	QE301304	PLANTA CUBERTA	CS	
QE300701	XARXA FAN-COILS PLANTA 3 EDIF.B	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	FCO01		QE300701	PLANTA 3 EDIF.B	CL	
QE300702	XARXA FAN-COILS PLANTA 1 EDIF.B(24 uds)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	FCO01		QE300702	PLANTA 1 EDIF.B	CL	
QE300703	XARXA FAN-COILS PLANTA 2 EDIF.B(31 uds)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	FCO01		QE300703	PLANTA 2 EDIF.B	CL	
QE300704	XARXA FAN-COILS PLANTA 3 EDIF.C	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	FCO01		QE300704	PLANTA 3 EDIF.C	CL	
QE300705	XARXA FAN-COILS PLANTA 1 EDIF.C(17uds)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	FCO01		QE300705	PLANTA 1 EDIF.C	CL	
QE300706	XARXA FAN-COILS PLANTA 2 EDIF.C(18uds)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	FCO01		QE300706	PLANTA 2 EDIF.C	CL	
QE300707	XARXA FAN-COILS PLANTA BAJA EDIF.D	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	FCO01		QE300707	PLANTA BAJA EDIF.D	CL	
QE300708	XARXA FAN-COILS PLANTA 1 EDIF.D (13 UDS)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	FCO01		QE300708	PLANTA 1 EDIF.D	CL	
QE300709	XARXA FAN-COILS PLANTA 2 EDIF.D (12 UDS)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	FCO01		QE300709	PLANTA 2 EDIF.D	CL	
QE300710	XARXA FAN-COILS PLANTA 3 EDIF.D (13 UDS)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	FCO01		QE300710	PLANTA 3 EDIF.D	CL	

QE300711	XARXA FAN-COILS PLANTA BAJA EDIF.E(3uds)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	FCO01		QE300711	PLANTA BAJA EDIF.E	CL	
QE300712	XARXA FAN-COILS PLANTA 1 EDIF.E(15 uds)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	FCO01		QE300712	PLANTA 1 EDIF.E	CL	
QE300713	XARXA FAN-COILS PLANTA 2 EDIF.E(8uds)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	FCO01		QE300713	PLANTA 2 EDIF.E	CL	
QE300714	XARXA FAN-COILS PLANTA 3 EDIF.E(10uds)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	FCO01		QE300714	PLANTA 3 EDIF.E	CL	
QE302301	CIRCUITO RADIADORES PLANTA BAJA EDIF.A	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	RAD01		QE302301	PLANTA BAJA EDIF.A	CL	
QE302302	CIRCUITO RADIADORES PLANTA 1 EDIF.A	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	RAD01		QE302302	PLANTA 1 EDIF.A	CL	
QE302303	CIRCUITO RADIADORES PLANTA 2 EDIF.A	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	RAD01		QE302303	PLANTA 1 EDIF.A	CL	
QE302304	CIRCUITO RADIADORES PLANTA 3 EDIF.A	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	RAD01		QE302304	PLANTA 3 EDIF.A	CL	
QE301901	INTERCAMBIADOR PLACAS SEDICAL UFP-S1/11H	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	ICA01	SED	QE301901	PLANTA CUBIERTA	PC	
QE302001	PLANTA REFRED.CLIMAVENETA R407C(Nº1)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	PEA04		QE302001	PLANTA COBERTA	PF	
QE300101	QUADRE GENERAL PRODUCCIO FRED CALOR	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	CEL01		QE300101	PLANTA COBERTA	IE	
QE302002	PLANTA REFRED.CLIMAVENETA R407C(Nº2)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	PEA04		QE302002	PLANTA COBERTA	PF	
QE300301	CLIMAT.SERVOCLIMA CTA-25 30000M3/H Nº 1	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	CLI01	SER	QE300301	PLANTA COBERTA	CL	
QE300302	CLIMAT.SERVOCLIMA CTA-25 30000M3/H Nº 2	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	CLI01	SER	QE300302	PLANTA COBERTA	CL	
QE300303	CONDENSADOR EVAPORATIU CIRC.REFRIG.TEVA	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	PEA04	TEV	QE300303	PLANTA COBERTA	CL	
QE300608	BOMBA SEDICAL CLIMAT.TEVA(2 uts)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	BOM01	SED	QE300608	PLANTA CUBERTA(B19.B20)	CL	
QE301202	EQUIP AIGUA DESIONITZADA	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	IGF		QE301202	PLANTA COBERTA	TA	
QE301501	GRUP ELECTROGEN E.MOLINS EMV2-450 INSO	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	GPE01	ELE	QE301501	PLANTA COBERTA	IE	
QE302101	EQUIP AIRE COMPRIMIT	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	CAC01		QE302101	PLANTA COBERTA	IG	
QE300501	A.PARTIT MITSUB.SALA ORDINADORS(3uts)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	AUT03	MIT	QE300501	PLT 2º EDIF.B/COBERTA	PF	
QE300502	A.PARTIT AIRWELL SALAS SAI'S(3uts)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	AUT03		QE300502	PLTS 1º 2º 3º EDIF.B/COBERTA	PF	
QE300503	A.PARTIT MITSUBISHI LAB.HORNOS CRISTALOG	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	AUT03	MIT	QE300503	PLT 2º EDIF.C/COBERTA	PF	
QE302003	PLANTA REFRED.BOMBA CALOR AIRWELL AQL 20	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	BOM01		QE302003	PLANTA COBERTA EDIF.A	PF	
QE300715	XARXA FAN-COILS PLANTA 3ª EDIF.A(4 uts)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	FCO01		QE300715	AULA CATAS I AULA BIS	CL	
QE301101	XARXA DE BIES EDIFICI A	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	BIE01		QE301101	GENERAL EDIFICI A	CI	
QE301102	XARXA DE BIES EDIFICI B	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	BIE01		QE301102	GENERAL EDIFICI B	CI	
QE301103	XARXA DE BIES EDIFICI C	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	BIE01		QE301103	GENERAL EDIFICI C	CI	
QE301104	XARXA DE BIES EDIFICI D	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	BIE01		QE301104	GENERAL EDIFICI D	CI	
QE301105	XARXA DE BIES EDIFICI E	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	BIE01		QE301105	GENERAL EDIFICI E	CI	
QE301106	XARXA D' EXTINTORS EDIFICI A	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	EXT01		QE301106	GENERAL EDIFICI A	CI	
QE301107	XARXA D' EXTINTORS EDIFICI B	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	EXT01		QE301107	GENERAL EDIFICI B	CI	
QE301108	XARXA D' EXTINTORS EDIFICI C	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	EXT01		QE301108	GENERAL EDIFICI C	CI	
QE301109	XARXA D' EXTINTORS EDIFICI D	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	EXT01		QE301109	GENERAL EDIFICI D	CI	
QE301110	XARXA D' EXTINTORS EDIFICI E	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	EXT01		QE301110	GENERAL EDIFICI E	CI	
QE301203	SERVEIS SANITARIS, EDIFICI A	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	LAV01		QE301203	GENERAL EDIFICI A	AR	
QE301204	SERVEIS SANITARIS, EDIFICI B	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	LAV01		QE301204	GENERAL EDIFICI B	AR	
QE301205	SERVEIS SANITARIS, EDIFICI C	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	LAV01		QE301205	GENERAL EDIFICI C	AR	
QE301206	SERVEIS SANITARIS, EDIFICI D	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	LAV01		QE301206	GENERAL EDIFICI D	AR	
QE301207	SERVEIS SANITARIS, EDIFICI E	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	LAV01		QE301207	GENERAL EDIFICI E	AR	
QE300609	BOMBA IMP. ENFRIAD. ESTABULARIO (2uts)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	BOM01	SED	QE300609	CLIMAVENETA ESTABULARIO	CL	
QE301305	VAS D'EXPANSIO ENFRIADORA ESTABULARIO	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	VEX01	SED	QE301305	ENFRIADORA ESTABULARIO	PF	
QE300304	CLIMATIZADOR DEL ESTABULARIO	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	CLI01		QE300304	ESTABULARIO	CL	
QE302004	PTA. REFRED. CLIMAVENETA HRAQ-B0152	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	PEA04	CLI	QE302004	ESTABULARIO	PF	
QE300801	EXTRACTORS LABORATORI 329 (4 UNIT)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	VEN01		QE300801	COBERTA EDIF. C	VE	
IGREG-QE	I.G.REG QUIMIQUES I ENOLOGIA	REU	REUS	QE	Químiques i Enologia	IGREG		IGREG-QE		AR	
QE300802	EXTRACTORS LABORATORI 328 (4 UNIT)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	VEN01		QE300802	COBERTA EDIF. C	VE	
QE300803	EXTRACTORS LABORATORI 327 (3 UNIT)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	VEN01		QE300803	COBERTA EDIF. C	VE	
QE300804	EXTRACTORS LABORATORI 326 (3 UNIT)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	VEN01		QE300804	COBERTA EDIF. C	VE	
QE300805	EXTRACTORS LABORATORI 325 (2 UNIT)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	VEN01		QE300805	COBERTA EDIF. C	VE	
QE300806	EXTRACTORS MAGATZEM (2 UNIT)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	VEN01		QE300806	COBERTA EDIF. C	VE	
QE300807	EXTRACTORS LABORATORI 217 (5 UNIT)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	VEN01		QE300807	COBERTA EDIF. C	VE	
QE300808	EXTRACTORS LABORATORI 216 (8 UNIT)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	VEN01		QE300808	COBERTA EDIF. C	VE	
QE300809	EXTRACTORS LABORATORI 215 (2UNIT)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	VEN01		QE300809	COBERTA EDIF. C	VE	
QE300811	EXTRACTORS LABORATORI 214 (3 UNIT)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	VEN01		QE300811	COBERTA EDIF. C	VE	
QE300812	EXTRACTORS LABORATORI 224 (4 UNIT)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	VEN01		QE300812	COBERTA EDIF. C	VE	
QE300813	EXTRACTORS LABORATORI 223 (3 UNIT)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	VEN01		QE300813	COBERTA EDIF. C	VE	
QE300814	EXTRACTORS LABORATORI 222 (1 UNIT)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	VEN01		QE300814	COBERTA EDIF. C	VE	
QE300815	EXTRACTORS LABORATORI 221 (4 UNIT)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	VEN01		QE300815	COBERTA EDIF. C	VE	
QE300816	EXTRACTORS LABORATORI 122 (1 UNIT)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	VEN01		QE300816	COBERTA EDIF. C	VE	
QE300817	EXTRACTORS LABORATORI 120 (1 UNIT)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	VEN01		QE300817	COBERTA EDIF. C	VE	
QE300818	EXTRACTORS LABORATORI 119 (1 UNIT)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	VEN01		QE300818	COBERTA EDIF. C	VE	
QE300819	EXTRACTORS LABORATORI 123 (1 UNIT)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	VEN01		QE300819	COBERTA EDIF. C	VE	
QE300820	EXTRACTORS LABORATORI 113(1UNIT)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	VEN01		QE300820	COBERTA EDIF. B	VE	
QE300821	EXTRACTORS LABORATORI 115(1UNIT)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	VEN01		QE300821	COBERTA EDIF. B	VE	
QE300822	EXTRACTORS LABORATORI 311(1UNIT)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	VEN01		QE300822	COBERTA EDIF. B	VE	

QE300823	EXTRACTORS LABORATORI 315(1UNIT)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	VEN01		QE300823	COBERTA EDIF. B	VE	
QE300824	EXTRACTORS LABORATORI 321(1UNIT)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	VEN01		QE300824	COBERTA EDIF. B	VE	
QE300825	EXTRACTORS LABORATORI 323(1UNIT)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	VEN01		QE300825	COBERTA EDIF. B	VE	
QE302005	PTA. REFRED. ROCA YORK YCSA-60TPE.8	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia	PEA04	ROCAYORK	QE302005	PLANTA COBERTA	PF	
	ESTACIÓ TRANSFORMADORA 2x1000 KVA	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia					IE	
	REGULADOR - ESTABILITZADOR DE FLUX 4P 45A	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia						
	SPLIT AUTÒNOM LAB. 223 6 Kw	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia						
	SAI PLANTA 0 SOCOMECA A2S3047 120 KVA	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia				PLANTA 0	IE	
	SAI PLANTA 1 SOCOMECA DIGYS EVO 3/3 60 KVA	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia				PLANTA 1	IE	
	SAI PLANTA 2 SOCOMECA DIGYS EVO 3/3 60 KVA	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia				PLANTA 2	IE	
	SAI PLANTA 3 SOCOMECA DIGYS EVO 3/3 60 KVA	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia				PLANTA 3	IE	
	BÀTERIA DE CONDENSADORS LIFASA 480 KVA	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia				PLANTA SOTERRANI	IE	
	PANYS CONTROL D'ACCESSOS (x230)	TAR	TARRAGONA	QE	Químiques i Enologia						

SERVEI DE RECURSOS MATERIALS
CAMPUS SESCELADES
CRAI SESCELADES (E2)

MAQUINA	DEN. MAQUINA	ZONA	DEN. ZONA	CENTRE	DEN. CENTRE	TIPUS MAQUINA	FABRICANT	ACTIU	UBICACIÓ	GRUP MAQUINA	ANY
IGV-ET28	I.G. VARIS BIBLIOTECA E.T.S.E	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	IGV		IGV-ET28		IG	
IGE-ET28	I.G. ELECTRICAS BILIOTECA ETSE	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	IGE		IGE-ET28		IG	
ET280101	QUADRE GENERAL ABB METRON SOTAN	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	CEL01		ET280101		IE	
ET280201	SUBQUADRE SECUNDARI ABB METRON SOTAN	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	CEL01		ET280201		IE	
ET280202	SUBQUADRE SECUNDARI ASCENSOR PL. S.	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	CEL01		ET280202		IE	
ET280203	SUBQUADRE SE. ABB METRON PL. B DRETA	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	CEL01		ET280203		IE	
ET280204	SUBQUADRE SEC. ABB METRON EN PL. 1ª DRET	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	CEL01		ET280204		IE	
ET280205	SUBQUADRE SEC. ABB METRON OFICINES PL. B	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	CEL01		ET280205		IE	
ET280206	SUBQUADRE SEC. ABB METRON PL. 2ª DRETA	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	CEL01		ET280206		IE	
ET280207	SUBQUADRE SEC. CLIMA ABB METGRON PL. CO	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	CEL01		ET280207		IE	
ET280208	SUBQUADRE PRINCIPAL CLIMA PL. COBERTA	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	CEL01		ET280208		IE	
ET280001	LINIES ELEC. PL. SOTAN + EMERGENCIES	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	IGE		ET280001		IG	
ET280002	LINIES ELEC. PL. BAIXA + EMERGENCIES	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	IGE		ET280002		IG	
ET280003	LINIES ELEC. 1ª PL. + EMERGENCIES	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	IGE		ET280003		IG	
ET280004	LINIES ELEC. 2ª PL. + EMERGENCIES	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	IGE		ET280004		IG	
ET281401	SAI SALICRU UPS12500 QUARTO DRETA PL. 1ª	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	SAI01		ET281401		IE	
ET281501	BOMBA CALOR CLIMAVENETA WRAQ-1404 342 KW	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	PEA04		ET281501		PF	
ET281502	BOMBA CALOR CLIMAVENETA WRAN-2201 P.C.	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	PEA04		ET281502		PF	
ET280601	BOMBA IN-LINE SEDICAL SIM100/290-5.5K 30	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	BOM01	SED	ET280601		CL	
ET280602	BOMBA IN-LINE SEDICAL SIM 100/290-5.5K	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	BOM01	SED	ET280602		CL	
ET280603	BOMBA IN-LINE SEDICAL SIM100/290-5.5K 40	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	BOM01	SED	ET280603		CL	
ET280605	BOMBA IN-LINE SEDICAL SIM 100/290-5.5K26	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	BOM01	SED	ET280605		CL	
ET280607	BOMBA IN-LINE SEDICAL SIM 100/290-5.5K25	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	BOM01	SED	ET280607		CL	
ET281301	DIPOSIT INERCIA DE 2000 LITRES (2 UTS)	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	DEP01		ET281301		PF	
ET281302	DIPOSIT EXPANSIÓ ROCA (4 UTS.)	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	BOM01		ET281302		CL	
ET280701	XARXA FANCOIL ROCA-YORK TERRA (8 UTS.)	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	FCO02		ET280701		CL	
ET280301	CLIMATITZADOR TECNIVEL	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	CLI01		ET280301		CL	
ET280303	CLIMATIZADOR TECNIVEL	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	CLI01		ET280303		CL	
ET280304	CLIMATIZADOR TECNIVEL	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	CLI01		ET280304		CL	
ET280305	CLIMATIZADOR TECNIVEL	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	CLI01		ET280305		CL	
ET280306	CLIMATIZADOR TECNIVEL	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	CLI01		ET280306		CL	
ET280609	BOMBA SEDICAL SAP25/125 DE CL-1 PMZ-19ME	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	BOM04	SED	ET280609	PLANTA BAJA DERECHA	CL	
ET280610	BOMBA SEDICAL SAP25/125 DE CL-1 PMZ-19ME	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	BOM04	SED	ET280610		CL	
ET280611	BOMBA SEDICAL SAP25/125 DE CL-1 PMZ-16ME	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	BOM04	SED	ET280611	1 PLANTA DERECHA	CL	
ET280612	BOMBA SEDICAL SAP25/125 DE CL-2 PMZ-19ME	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	BOM04	SED	ET280612	2ª planta IZQ	CL	
ET280613	BOMBA SEDICAL SAP25/125 DE CL-3 PMZ-16ME	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	BOM04	SED	ET280613	2 PLANTA DERECHA	CL	
ET280614	BOMBA SEDICAL SAP25/125 DE CL-5 PMZ-21ME	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	BOM04	SED	ET280614	2ª planta IZQ	CL	
ET280801	EXTRACTOR ZA-315 700M3/H AIRTECNIC(3udn)	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	VEN01		ET280801	P. COBERTA	VE	
ET281101	XARXA BIES-25 (19 UNITATS)	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	BIE01		ET281101		CI	
ET281102	XARXA EXTINTORS POLS ABC 6 KG (46 UTS.)	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	EXT01		ET281102		CI	
ET281103	XARXA EXTINTORS CO2 5 KG. (43 UTS.)	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	EXT01		ET281103		CI	
ET281104	CENTRAL DE DETECCIÓ	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	IGCI		ET281104	PL. BAIXA - OFICINES	DI	
ET281106	INST. DE POLSADORS I SIRENES	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	IGCI		ET281106		DI	
ET281201	XARXA AIGUA POTABLE	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	IGF		ET281201		AR	
ET281202	SANITARIS PLANTA SOTAN	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	LAV01		ET281202	PLANTA SOTAN	AR	
ET281203	SANITARIS 1ª PLANTA	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	LAV01		ET281203	1ª PLANTA	AR	
ET281001	CENTRAL DE SEGURETAT	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	IGAI		ET281001	PLANTA BAIXA	VI	
ET281002	DETECTORS I SIRENES	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	IGCI		ET281002		CI	
ET283601	PARALLAMPS	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	IGE02		ET283601	PL. COBERTA	IE	
IGCL-ET28	I.G.CLIMATIZACIO BIBLIOTECA	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	IGCL		IGCL-ET28		PF	
IGCI-ET28	I.G.CONTRAINCENDIS BIBLIOTECA	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	IGCI		IGCI-ET28		CI	
ET280604	BOMBA IN-LINE SEDICAL SIM 100/290-5.5K	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	BOM01	SED	ET280604		CL	
ET280606	BOMBA IN-LINE SEDICAL SIM 100/290-5.5K	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	BOM01	SED	ET280606		CL	
ET280608	BOMBA IN-LINE SEDICAL SIM 100/290-5.5K	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	BOM01	SED	ET280608		CL	

ET280302	CLIMATIZADOR TECNIVEL	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	CLI01		ET280302	PLANTA COBERTA	CL	
IGM-ET28	I.G.MECANQUES BIBLIOTECA	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	IGM		IGM-ET28	GENERAL	IG	
IGR-ET28	I.G.RUTA BIBLIOTECA	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	IGR		IGR-ET28		IG	
IGF-ET28	I.G.FONTANERIA BIBLIOTECA SESCELADES	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE	IGF		IGF-ET28	GENERAL	AR	
	REGULADOR - ESTABILITZADOR DE FLUX 4P 15A										
	PANYS CONTROL D'ACCESSOS (x30)	TAR	TARRAGONA	ET28	Biblioteca ETSE						

SERVEI DE RECURSOS MATERIALS
**CAMPUS SESCELADES
SRCiT (N2)**

MAQUINA	DEN. MAQUINA	ZONA	DEN. ZONA	CENTRE	DEN. CENTRE	TIPUS MAQUINA	FABRICANT	ACTIU	UBICACIÓ	GRUP MAQUINA	ANY
ET290001	L. ELECTRIQUES PLANTA BAIXA + EMERG	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	IGE		ET290001		IE	
ET290002	L. ELECTRIQUES PLANTA 1 + EMERG	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	IGE		ET290002		IE	
ET290003	L. ELECTRIQUES PLANTA COBERTA + EMERG	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	IGE		ET290003		IE	
ET290101	QUADRE GENERAL ABB METRON PB	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	IGE		ET290101		IE	
ET290201	SUBQUADRE SECUNDARI SALA COMPRESOR PB	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	IGE		ET290201		IE	
ET290202	SUBQUADRE SECUNDARI ASCENSOR ABB MET. PB	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	IGE		ET290202		IE	
ET290203	SUBQUADRE SECUNDARI DIPÒSIT NITROGEN PB	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	IGE		ET290203		IE	
ET290204	SUBQUADRE SECUNDARI GENERAL PASSADIS P1	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	IGE		ET290204		IE	
ET290205	SUBQUADRE SECUNDARI ANALISI ORGANICA P1	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	IGE		ET290205		IE	
ET290206	SUBQUADRE SECUNDARI LAB TOXICS VOL P1 x2	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	IGE		ET290206		IE	
ET290207	SUBQUADRE SECUNDARI CROMATOGRAFIA P1	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	IGE		ET290207		IE	
ET290208	SUBQUADRE SECUNDARI ANALISI ELEM. P2 x2	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	IGE		ET290208		IE	
ET290209	SUBQUADRE SECUNDARI ANALISI INORG. P1 x4	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	IGE		ET290209		IE	
ET290210	SUBQUADRE SECUNDARI R.M.N. P1	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	IGE		ET290210		IE	
ET290211	SUBQUADRE GENERAL CLIMA SALA SERVEIS P1	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	IGE		ET290211		IE	
ET290212	SUBQUADRE SECUNDARI SALA BALANCES P1	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	IGE		ET290212		IE	
ET290213	SUBQUADRE SECUNDARI PETITS EQUIPAM P1	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	IGE		ET290213		IE	
ET290214	SUBQUADRE SECUNDARI DIFRACCIÓ RX P1 x3	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	IGE		ET290214		IE	
ET290215	SUBQUADRE SECUNDARI TERMÒGRAVIMETRIA P1	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	IGE		ET290215		IE	
ET291501	GRUP ELECTROGEN EMSA EMV-110 KVA PB	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	GPE01		ET291501		IE	
ET292101	BATERIA CONDENSADORS ABB CLMT-2 110 kVA	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	IGE01		ET292101		IE	
	SAI SOCOMEC MASTERYS MC 40 KVA	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics					IE	
	SAI SOCOMEC MASTERYS BC 30 KVA	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics					IE	
	SAI SOCOMEC MASTERYS MC 30 KVA	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics					IE	
ET290601	BOMBA GEMELA SEDICAL SDN 80/230 27,5M3/H	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	BOM03		ET290601		PF	
ET291301	DIPÒSIT INÈRCIA 1500 LITRES P.C.	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	DEP01		ET291301		PF	
ET291302	DIPÒSIT EXPANSIÓ ROCA 80 LITRES P.C.	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	VEX01		ET291302		PF	
IGV-ET29	I.G. VARIS SERVEI RECURSOS CIENTÍFICS	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	IGV		IGV-ET29		IG	
IGR-ET29	I.G. RUTA SERVEI RECURSOS CIENTÍFICS	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	IGR		IGR-ET29		IG	
IGCL-ET29	I.G. CLIMATITZACIÓ SERVEI REC. CIENTIF.	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	IGCL		IGCL-ET29		IG	
ET291105	INSTAL·LACIÓ DETECTORS ÒPTICS I TERMÒV.	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	IGAI		ET291105		VI	
ET291106	INSTAL·LACIÓ DE POLSADORS I SIRENES	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	IGAI		ET291106		VI	
ET291201	XARXA AIGUA POTABLE	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	IGF		ET291201		AR	
ET291203	SANITARIS PL. 1ª	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	LAV01		ET291203		AR	
ET291204	TERMO ELECTRIC FAGOR 100L PL. 1ª	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	TAC01		ET291204		CS	
IGM-ET29	I.G. MECÀNIQUES S. RECURSOS CIENTÍFICS	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	IGM		IGM-ET29		IG	
IGE-ET29	I.G. ELECTRICA S.R.C. ET29	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	IGE		IGE-ET29		IG	
IGF-ET29	I.G. FONTANERIA S.R.C.	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	IGF		IGF-ET29		IG	
ET290701	XARXA FAN-COILS SOSTRE	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	FCO01		ET290701		CL	
IGCI-ET29	I.G.CONTRAINCENDIS RECURSOS CIENIFICS	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	IGCI		IGCI-ET29	GENERAL	CI	
IGREG-ET29	I.G.REG SERVEI RECURSOS CIENTÍFICS	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	IGREG		IGREG-ET29		JA	
ET290501	A.A.PARTIT FUJITSU SEM MICROSCÒPIA(2X1)	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	AUT03	FUJ	ET290501	DESP.SEM MICROSCÒPIA	PF	
ET290502	A.A.PARTIT FUJITSU CONFOCAL I TEM(2X1)	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	AUT03	FUJ	ET290502	CONFOCAL I TEM	PF	
ET290503	A.A.PARTIT HITACHI RAS-3AQE5 R22 SEM	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	AUT03	HITC	ET290503	SALA GRUP ELECTROGEN	PF	
ET290504	A.A.PARTIT HITACHI RAS-4AQVES-L PASSADIS	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	AUT03	HITC	ET290504	PASSADIS	PF	
ET290505	A.A.PARTIT CARRIER MOD.38GL048 RMN	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	AUT03	CAR	ET290505	SEM	PF	
ET290506	A.A.PARTIT CARRIER MOD.38GL048 E.MASSES	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	AUT03	CAR	ET290506	SEM	PF	
ET292501	COMPRESOR AIRE COMPRIMIT ATLAS COPCO SF8	TAR	TARRAGONA	ET29	Serveis Recursos Científics	CAC01	ATL	ET292501	PLANTA BAIXA	IG	
IGV-RC	I.G. VARIS RECURSOS CIENTÍFICS	TAR	TARRAGONA	SRC	Servei Recursos Científics	IGV		IGV-RC		IG	
ET290801	CAIXA VENT. AIRBOX 33/52T (6 u.) P 1ª	TAR	TARRAGONA	SRC	Servei Recursos Científics	VEN01		ET290801		CL	
ET290803	EXTRACTOR S&P BANYS PL. 1ª (2 U.)	TAR	TARRAGONA	SRC	Servei Recursos Científics	VEN01		ET290803		CL	
ET290804	EXTRACTOR SODECA EPV-1325-6T (5U.) PL. C	TAR	TARRAGONA	SRC	Servei Recursos Científics	VEN01		ET290804		CL	
ET291101	XARXA BIES-25	TAR	TARRAGONA	SRC	Servei Recursos Científics	BIE01		ET291101		CI	
ET291102	XARXA EXTINTORS POLS ABC 6 KG.	TAR	TARRAGONA	SRC	Servei Recursos Científics	EXT01		ET291102		CI	

ET291103	XARXA EXTINTORS CO2 5 KG.	TAR	TARRAGONA	SRC	Servei Recursos Científics	EXT01		ET291103		CI	
ET291104	CENTRAL DE DETECCIÓ PL. 1ª	TAR	TARRAGONA	SRC	Servei Recursos Científics	VRV01		ET291104		DI	
	AIRE COMPRIMIT KAESER SM9T	TAR	TARRAGONA	SRC	Servei Recursos Científics				PLANTA BAIXA		
	PANYS CONTROL D'ACCESSOS (x35)	TAR	TARRAGONA	SRC	Servei Recursos Científics						

SERVEI DE RECURSOS MATERIALS
CAMPUS SESCELADES
PLANTES PILOT (S1)

MAQUINA	DEN. MAQUINA	ZONA	DEN. ZONA	CENTRE	DEN. CENTRE	TIPUS MAQUINA	FABRICANT	ACTIU	UBICACIÓ	GRUP MAQUINA	ANY
IGE-PP	I.G. ELECTRICA PLANTES PILOT	TAR	TARRAGONA	PP	Plantes Pilot	IGE		IGE-PP		IG	
IGF-PP	I.G. FONTANERIA PLANTES PILOT	TAR	TARRAGONA	PP	Plantes Pilot	IGF		IGF-PP		IG	
IGM-PP	I.G. MECANICA PLANTES PILOT	TAR	TARRAGONA	PP	Plantes Pilot	IGM		IGM-PP		IG	
IGCL-PP	I.G. CLIMATITZACIO PLANTES PILOT	TAR	TARRAGONA	PP	Plantes Pilot	IGCL		IGCL-PP		IG	
IGV-PP	I.G. VARIS PLANTES PILOT	TAR	TARRAGONA	PP	Plantes Pilot	IGV		IGV-PP		IG	
PP001	SERVEIS SANITARIS PLANTES PILOT	TAR	TARRAGONA	PP	Plantes Pilot	LAV01		PP001		AR	
PP004	TERMO ELECTRIC CUBICUL 3 P.PILOT	TAR	TARRAGONA	PP	Plantes Pilot	TAC01		PP004		CS	
PP002	TERMO ELECTRIC CUBICUL 1 P.PILOT	TAR	TARRAGONA	PP	Plantes Pilot	TAC01		PP002	P.B. CUBICUL 1	CS	
PP003	TERMO ELECTRIC CUBICUL 2 P.PILOT	TAR	TARRAGONA	PP	Plantes Pilot	TAC01		PP003	P.B. CUBICUL 2	CS	
PP005	TERMO ELECTRIC CUBICUL 4 I 5 P.PILOT	TAR	TARRAGONA	PP	Plantes Pilot	TAC01		PP005	P.B. CUBICUL 4	CS	
PP08	AEROTERMOS 17KW CUBICUL 1 (4UT)	TAR	TARRAGONA	PP	Plantes Pilot	AER01		PP08		CL	
PP09	BOMBA CALOR ROCA YORK YCSA/H 60TP.C1	TAR	TARRAGONA	PP	Plantes Pilot	PEA04		PP09	CUBERTA P. PILOT	PF	
PP010	FANCOIL CUBICUL 1 P. PILOT, 7KW	TAR	TARRAGONA	PP	Plantes Pilot	FCO01		PP010		CL	
PP012	AEROTERMO CUBICUL 2.17KW (2 UT)	TAR	TARRAGONA	PP	Plantes Pilot	AER01		PP012		CL	
PP014	AEROTERMO CUBICUL 3, 17 KW (2UT)	TAR	TARRAGONA	PP	Plantes Pilot	AER01		PP014		CL	
PP016	AEROTERMO CUBICUL 4, 17 KW (2UT)	TAR	TARRAGONA	PP	Plantes Pilot	AER01		PP016		CL	
PP019	AEROTERMO CUBICUL 5, 17 KX	TAR	TARRAGONA	PP	Plantes Pilot	AER01		PP019		CL	
PP020	FANCOIL CUBICUL 5 P. PILOT, 7KW (3 UT)	TAR	TARRAGONA	PP	Plantes Pilot	FCO01		PP020		CL	
PP007	XARXA BIES PLANTES PILOT (9UT)	TAR	TARRAGONA	PP	Plantes Pilot	BIE01		PP007		CI	
PP006	XARXA EXTINTORS P.P (22UT POLS+8UTC02)	TAR	TARRAGONA	PP	Plantes Pilot	EXT01		PP006		CI	
PP011	BOMBA CALOR ROCA YORK YCSA/H 36TP. C2	TAR	TARRAGONA	PP	Plantes Pilot	PEA04		PP011		PF	
PP013	BOMBA CALOR ROCA YORK YCSA/H 36TP. C3	TAR	TARRAGONA	PP	Plantes Pilot	PEA04		PP013		PF	
PP015	BOMBA CALOR ROCA YORK YCSA/H 60 TP. C4	TAR	TARRAGONA	PP	Plantes Pilot	PEA04		PP015		PF	
PP017	FANCOIL CUBICUL 4 P. PILOT, 7 KW (8UT)	TAR	TARRAGONA	PP	Plantes Pilot	FCO01		PP017		CL	
PP018	BOMBA CALOR ROCA YORK YCSA/H 36 TP. C5	TAR	TARRAGONA	PP	Plantes Pilot	PEA04		PP018		PF	
	CLIMATITZADOR PB CUBICLE 4	TAR	TARRAGONA	PP	Plantes Pilot						
	SPLIT AUTÒNOM CUBICLE 2 (2 ut)	TAR	TARRAGONA	PP	Plantes Pilot						
	PANYS CONTROL D'ACCESSOS (x30)	TAR	TARRAGONA	PP	Plantes Pilot						

SERVEI DE RECURSOS MATERIALS
**CAMPUS SESCELADES
FUNDACIÓ URV (W1)**

MAQUINA	DEN. MAQUINA	ZONA	DEN. ZONA	CENTRE	DEN. CENTRE	TIPUS MAQUINA	FABRICANT	ACTIU	UBICACIÓ	GRUP MAQUINA	ANY
FU220001	ENLLUMENAT EXTERIOR	TAR	TARRAGONA	FU	Fundacio URV	IGE		FU220001	GENERAL	IG	
FU220002	INSTAL·LUM EXT (RELOTGE+DETECCIÓ LLUM)	TAR	TARRAGONA	FU	Fundacio URV	IGE		FU220002	GENERAL	IG	
FU220003	ENLLUMENAT INTERIOR	TAR	TARRAGONA	FU	Fundacio URV	IGE		FU220003	GENERAL	IG	
FU220004	LINIES ELÈCTRIQUES I EMERGENCIES P.B	TAR	TARRAGONA	FU	Fundacio URV	IGE		FU220004	PLANTA BAIXA	IG	
FU220005	LINIES ELÈCTRIQUES I EMERGENCIES p.1a	TAR	TARRAGONA	FU	Fundacio URV	IGE		FU220005	PLANTA 1	IG	
FU220006	LINIES ELÈCTRIQUES I EMERGENCIES P.C	TAR	TARRAGONA	FU	Fundacio URV	IGE		FU220006	PLANTA COBERTA	IG	
FU220101	QUADRE DE CONTROL GENERAL	TAR	TARRAGONA	FU	Fundacio URV	CEL01		FU220101	PLANTA BAIXA	IE	
FU220401	BBA CALOR HIDRON 7BC LEN.(3uts)	TAR	TARRAGONA	FU	Fundacio URV	AUT04		FU220401	PLANTA COBERTA	PF	
FU220701	FANCOILS MC3490W P.B (4uts)	TAR	TARRAGONA	FU	Fundacio URV	FCO01	LEN	FU220701	PLANTA BAIXA	CL	
FU220702	FANCOILS MC3490W P.1a (4uts)	TAR	TARRAGONA	FU	Fundacio URV	FCO01	LEN	FU220702	PLANTA 1	CL	
FU221001	PORTER AUTOMATIC P.B	TAR	TARRAGONA	FU	Fundacio URV	IGAI		FU221001	PLANTA BAIXA	VI	
FU221101	INSTAL·LACIÓ SISTEMA ANTIINTRUSIÓ	TAR	TARRAGONA	FU	Fundacio URV	IGAI		FU221101	GENERAL	VI	
FU221102	XARXA D'EXTINTORS P.B	TAR	TARRAGONA	FU	Fundacio URV	EXT01		FU221102	PLANTA BAIXA	CI	
FU221103	XARXA D'EXTINTORS P.1a	TAR	TARRAGONA	FU	Fundacio URV	EXT01		FU221103	PLANTA 1	CI	
FU221201	INSTAL·LACIÓ SISTEMA REC DEL JARDI	TAR	TARRAGONA	FU	Fundacio URV	IGREG		FU221201	GENERAL	JA	
FU223101	LAVABOS HOMES/DONES 2 PIQUES + WC P.B	TAR	TARRAGONA	FU	Fundacio URV	LAV01		FU223101	PLANTA BAIXA	AR	
FU223102	LAVABOS HOMES/DONES 2 PIQUES + WC P.1a	TAR	TARRAGONA	FU	Fundacio URV	LAV01		FU223102	PLANTA 1	AR	
IGAI-FU	I.G. ANTIINTRUSIÓ FUNDACIÓ	TAR	TARRAGONA	FU	Fundacio URV	IGAI		IGAI-FU		IG	
IGCI-FU	I.G. CONTRAINCENDIS FUNDACIÓ	TAR	TARRAGONA	FU	Fundacio URV	IGCI		IGCI-FU		IG	
IGE-FU	I.G. ELÈCTRICA FUNDACIÓ	TAR	TARRAGONA	FU	Fundacio URV	IGE		IGE-FU		IG	
IGREG-FU	I.G. REG FUNDACIÓ	TAR	TARRAGONA	FU	Fundacio URV	IGREG		IGREG-FU		IG	
IGM-FU	I.G. MECÀNICA FUNDACIÓ	TAR	TARRAGONA	FU	Fundacio URV	IGM		IGM-FU		IG	
IGF-FU	I.G. FONTANERIA FUNDACIÓ	TAR	TARRAGONA	FU	Fundacio URV	IGF		IGF-FU		IG	
IGCL-FU	I.G. CLIMATITZACIÓ FUNDACIÓ	TAR	TARRAGONA	FU	Fundacio URV	IGCL		IGCL-FU		IG	
IGR-FU	I.G. RUTA FUNDACIÓ	TAR	TARRAGONA	FU	Fundacio URV	IGR		IGR-FU		IG	
IGV-FU	I.G. VARIS FUNDACIÓ	TAR	TARRAGONA	FU	Fundacio URV	IGV		IGV-FU		IG	
	SPLIT AUTÒNOM P2 SALA TÈCNICA	TAR	TARRAGONA	FU	Fundacio URV						

SERVEI DE RECURSOS MATERIALS
**CAMPUS SESCELADES
FCEP (W0)**

MAQUINA	DEN. MAQUINA	ZONA	DEN. ZONA	CENTRE	DEN. CENTRE	TIPUS MAQUINA	FABRICANT	ACTIU	UBICACIÓ	GRUP MAQUINA	ANY
CE100001	LINIES ELECTRIQUES I EMERGENCIES, P.B.	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	IGE		CE100001	PLANTA BAIXA	IG	
CE100002	LINIES ELECTRIQUES I EMERGENCIES, P. 1a	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	IGE		CE100002	PLANTA 1	IG	
CE100003	LINIES ELECTRIQUES I EMERGENCIES, P.2a	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	IGE		CE100003	PLANTA 2	IG	
CE100004	LINIES ELECTRIQUES I EMERGENCIES,	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	IGE		CE100004	PLANTA 3	IG	
CE100005	LINIES ELEC. ENLLUMENAT EXTERIOR, P.B.	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	IGE		CE100005	PLANTA BAIXA	IG	
CE100006	LINIES ELECTRIQUES GIMNAS, P.B.	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	IGE		CE100006	PLANTA BAIXA	IG	
CE100007	ENLLUMENAT GENERAL DE L' EDIFICI	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	IGE		CE100007	PLANTA BAIXA	IG	
CE100101	QUADRE ELECTRIC GENERAL	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	CEL01		CE100101	PLANTA BAIXA	IE	
CE100201	QUADRE SECONDARI F/E, P.B.	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	CEL01		CE100201	PLANTA BAIXA	IE	
CE100202	QUADRE SECONDARI F/E, SALA INFORMATICA	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	CEL01		CE100202	PLANTA BAIXA	IE	
CE100203	QUADRE SECONDARI F AQUA, P.B.	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	CEL01		CE100203	PLANTA BAIXA	IE	
CE100204	QUADRE SECONDARI F/E, P.1a	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	CEL01		CE100204	PLANTA 1	IE	
CE100205	QUADRE SECONDARI F. C.NATURALS, P.1a	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	CEL01		CE100205	PLANTA 1	IE	
CE100206	QUADRE SECONDARI F/E, P.2a	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	CEL01		CE100206	PLANTA 2	IE	
CE100207	QUADRE SECONDARI GIMNAS, P.B.	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	CEL01		CE100207	PLANTA BAIXA	IE	
CE100208	QUADRE SECONDARI LAB.PSICOLOGIA	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	CEL01		CE100208	PLANTA BAIXA	IE	
CE100209	QUADRE SECONDARI CALEFACCIO	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	CEL01		CE100209	PLANTA BAIXA	IE	
CE100502	ACOND. PARTIT HITECSA LAB. PSIC., P2	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	AUT03	HITC	CE100502	PLANTA BAIXA	PF	
CE100601	BOMBA PRINCIPAL DE CALEFACCIO, P.B.	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	BOM01	EBA	CE100601	PLANTA BAIXA	CL	
CE100602	ELECTROBOMBES DE CALEFACCIO, P.B. (4uts)	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	BOM01	EBA	CE100602	PLANTA BAIXA	CL	
CE100701	XARXA FANCOILS DECANAT (11uts)	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	FCO01	CAR	CE100701	PLANTA BAIXA	CL	
CE100901	CALDERES A GAS ADISA, P.B. (3uts)	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	CAL01	ADI	CE100901	PLANTA BAIXA	PC	
CE101002	INSTAL CONTRA INCENDIOS -CENTRAL -	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	IGCI		CE101002	PLANTA BAIXA	CI	
CE101101	XARXA MANEGUES C. I (9uts)	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	BIE01		CE101101	GENERAL	CI	
CE101102	INSTAL·LACIO D'EXTINTORS (55uts)	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	EXT01		CE101102	GENERAL	CI	
CE101202	SERVEIS SANITARIS, P.B.	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	LAV01		CE101202	PLANTA BAIXA	AR	
CE101203	SERVEIS SANITARIS, P.1a	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	LAV01		CE101203	PLANTA 1	AR	
CE101204	SERVEIS SANITARIS, P.2a	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	LAV01		CE101204	PLANTA 2	AR	
CE101205	SERVEIS SANITARIS GIMNAS, P.B.	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	LAV01		CE101205	PLANTA BAIXA	AR	
CE101301	VAS EXPANSIO, P.B.	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	VEX01		CE101301	PLANTA BAIXA	CR	
CE101401	REGULACIO I CONTROL GENERAL, P.B.	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	RYC		CE101401	PLANTA BAIXA	CR	
CE101701	TERMO ELECTRIC 100 L GIMNAS, P.B.	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	TAC01	TRO	CE101701	PLANTA BAIXA	CS	
CE101702	TERMO ELECTRIC 100 L GIMNAS, P.B.	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	TAC01	TRO	CE101702	PLANTA BAIXA	CS	
CE101703	TERMO ELECTRIC 100 L GIMNAS, P.B.	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	TAC01	TRO	CE101703	PLANTA BAIXA	CS	
CE101704	TERMO ELECTRIC 100 L GIMNAS, P.B.	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	TAC01	TRO	CE101704	PLANTA BAIXA	CS	
CE102201	BATERIA CONDENSADORS 70 KVA	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	IGE01	LIF	CE102201	PLANTA BAIXA	IE	
IGAI-CE	I.G. ANTIINTRUSIO CIENCIES EDUCACIO	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	IGAI		IGAI-CE		IG	
IGCI-CE	I.G. CONTRA INCENDIS CIENCIES EDUCACIO	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	IGCI		IGCI-CE		IG	
IGE-CE	I.G. ELECTRICA CIENCIES EDUCACIO	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	IGE		IGE-CE		IG	
IGREG-CE	I.G. REG CIENCIES EDUCACIO	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	IGREG		IGREG-CE		IG	
IGM-CE	I.G. MECANICA CIENCIES EDUCACIO	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	IGM		IGM-CE		IG	
IGF-CE	I.G. FONTANERIA CIENCIES EDUCACIO	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	IGF		IGF-CE		IG	
IGCL-CE	I.G. CLIMATITZACIO CIENCIES EDUCACIO	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	IGCL		IGCL-CE		IG	
IGR-CE	I.G. RUTA CIENCIES EDUCACIO	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	IGR		IGR-CE		IG	
IGV-CE	I.G. VARIS CIENCIES EDUCACIO	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	IGV		IGV-CE		IG	
CE100503	ACOND. PARTIT LENNOX REFAC PC1	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	AUT03	REF	CE100503	PLANTA BAIXA	PF	
CE100504	ACOND. PARTIT LENNOX REFAC PC2	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	AUT03	REF	CE100504	PLANTA BAIXA	PF	
CE100505	ACOND. PARTIT LENNOX REFAC PC3	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	AUT03	REF	CE100505	PLANTA BAIXA	PF	
CE102001	CLIMATIZADOR CARRIER SALON ACTOS	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	CLI05		CE102001	SALON ACTOS	CL	
CE102002	CLIMATIZADOR LENNOX SALON ACTOS	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)	CLI05		CE102002	SALON ACTOS	CL	
	SPLIT AUTONOM SALA DE REUNIONS (x2)	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)						2010
	ESTACIO TRANSFORMADORA PREFABRICADA 400KVA	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)				EXTERIOR	IE	
	BATERIA DE CONDENSADORS LIFASA 70 KVA	TAR	TARRAGONA	CE	Ciencies Educacio (Central)				PLANTA BAIXA	IE	

SERVEI DE RECURSOS MATERIALS
**CAMPUS SESCELADES
VENTURA I GASOL (N0)**

MAQUINA	DEN. MAQUINA	ZONA	DEN. ZONA	CENTRE	DEN. CENTRE	TIPUS MAQUINA	FABRICANT	ACTIU	UBICACIÓ	GRUP MAQUINA	ANY
PS090001	LINIES ELEC. EMERGENCIES I ESTUFES, P.B.	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	IGE		PS090001	PLANTA BAIXA	IG	
PS090002	LINIES ELEC. EMERGENCIES I ESTUFES, P.1a	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	IGE		PS090002	PLANTA 1	IG	
PS090003	LINIES ELEC. EMERGENCIES I ESTUFES, P.2a	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	IGE		PS090003	PLANTA 2	IG	
PS090004	LINIES ELEC. EMERGENCIES I ESTUFES, P.3a	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	IGE		PS090004	PLANTA 3	IG	
PS090005	LINIES ELEC. EMERGENCIES I ESTUFES, P.4a	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	IGE		PS090005	PLANTA 4	IG	
PS090006	LINIES ELEC. EMERGENCIES I ESTUFES, P.5a	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	IGE		PS090006	PLANTA 5	IG	
PS090007	LINIES ELECTRIQUES ENLLUMENAT EXTERIOR	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	IGE		PS090007	GENERAL	IG	
PS090008	ENLLUMENAT GENERAL DE L'EDIFICI	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	IGE		PS090008	GENERAL	IG	
PS090101	QUADRE GENERAL, P. B.	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	CEL01		PS090101	PLANTA BAIXA	IE	
PS090201	QUADRE SECONDARI FORÇA/ENLLUMENAT, P.B.	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	CEL01		PS090201	PLANTA BAIXA	IE	
PS090202	QUADRE SECONDARI ICE, P.B.	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	CEL01		PS090202	PLANTA BAIXA	IE	
PS090203	QUADRE SECONDARI F/E, P.1a	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	CEL01		PS090203	PLANTA 1	IE	
PS090204	QUADRE SECONDARI PLASTICA, P.1a	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	CEL01		PS090204	PLANTA 1	IE	
PS090205	QUADRE SECONDARI F/E, P.2a	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	CEL01		PS090205	PLANTA 2	IE	
PS090206	QUADRE SECONDARI ORDINADORS, P.2a	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	CEL01		PS090206	PLANTA 2	IE	
PS090207	QUADRE SECONDARI F/E, P.3a	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	CEL01		PS090207	PLANTA 3	IE	
PS090208	QUADRE SECONDARI ORDINADORS, P.3a	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	CEL01		PS090208	PLANTA 3	IE	
PS090209	QUADRE SECONDARI F/E, P.4a	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	CEL01		PS090209	PLANTA 4	IE	
PS090210	QUADRE SECONDARI ORDINADORS, P.4a	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	CEL01		PS090210	PLANTA 4	IE	
PS090211	QUADRE SECONDARI, P.5a	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	CEL01		PS090211	PLANTA 5	IE	
PS090212	QUADRE SECONDARI ORDINADORS, P.5a	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	CEL01		PS090212	PLANTA 5	IE	
PS090213	QUADRE SECONDARI COBERTA, ASCENSORS	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	CEL01		PS090213	PLANTA 5	IE	
PS090214	QUADRE SECONDARI COBERTA CLIMATITZACIO	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	CEL01		PS090214	PLANTA 5	IE	
PS090401	REFREDADORA AIGUA/AIRE CIATESA	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	PEA04	CIA	PS090401	PLANTA COBERTA	PF	
PS090501	SPLIT REFAC BBA CALOR 1880F/H, P. (ICE)	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	AUT03	REF	PS090501	PLANTA BAIXA	PF	
PS090502	SPLIT REFAC BBA CALOR 6000F/H, P. (ICE)	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	AUT03	LENR	PS090502	PLANTA BAIXA	PF	
PS090503	SPLIT REFAC BBA CALOR 10300F/H(ICE)	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	AUT04	LENR	PS090503	PLANTA BAIXA	PF	
PS090601	BOMBA GRUNDOS P.REFREDADORA, P.C.	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	BOM01	GRU	PS090601	PLANTA COBERTA	PF	
PS090602	BOMBA GRUNDOS P.REFREDADORA, P.C.	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	BOM01	GRU	PS090602	PLANTA COBERTA	PF	
PS090701	FANCOILS DESPATX 1 AL 16, P.5a (16uts)	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	FCO01		PS090701	PLANTA 5	CL	
PS090702	FANCOILS SEMINARIS 1-3, P.5a (3uts)	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	FCO01		PS090702	PLANTA 5	CL	
PS090703	FANCOILS DESPATX 1- 16, P.4a (16uts)	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	FCO01		PS090703	PLANTA 4	CL	
PS090704	FANCOILS SEMINARI 1- 3, P.4a (3uts)	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	FCO01		PS090704	PLANTA 4	CL	
PS090705	FANCOILS DE DESPATX 1 -16, P.3a (16uts)	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	FCO01		PS090705	PLANTA 3	CL	
PS090706	FANCOILS SEMINARI 1- 3, P.3a (3uts)	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	FCO01		PS090706	PLANTA 3	CL	
PS090707	FANCOILS DESPATX 1- 15, P.2a (15uts)	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	FCO01		PS090707	PLANTA 2	CL	
PS090801	VENT APORTACIO AIRE EXTERIOR A DESPATX	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	VEN01		PS090801	PLANTA COBERTA	VE	
PS091001	INST.DETECCIO ANTINTRUSIO I CENTRAL.	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	IGAI		PS091001	GENERAL	VI	
PS091101	XARXA MANEGUES CONTRAINCENDIS	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	BIE01		PS091101	GENERAL	CI	
PS091102	XARXA EXTINTORS (33uts)	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	EXT01		PS091102	GENERAL	CI	
PS091202	SERVEIS SANITARIS HOMES, P.B.	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	LAV01		PS091202	PLANTA BAIXA	AR	
PS091203	SERVEIS SANITARIS DONES, P.B.	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	LAV01		PS091203	PLANTA BAIXA	AR	
PS091204	SERVEIS SANITARIS HOMES, P.1a	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	LAV01		PS091204	PLANTA 1	AR	
PS091205	SERVEIS SANITARIS DONES, P.1a	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	LAV01		PS091205	PLANTA 1	AR	
PS091206	SERVEIS SANITARIS, P.2a	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	LAV01		PS091206	PLANTA 2	AR	
PS091207	SERVEIS SANITARIS, P.3a	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	LAV01		PS091207	PLANTA 3	AR	
PS091208	SERVEIS SANITARIS, P.4a	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	LAV01		PS091208	PLANTA 4	AR	
PS091209	SERVEIS SANITARIS, P.5a	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	LAV01		PS091209	PLANTA 5	AR	
PS091301	VAS EXPANSIO DE 110L. P.C.	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	VEX01		PS091301	PLANTA COBERTA	PC	
PS092201	BATERIA CONDENSADORS 70Kv AI, P.B.	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	IGE01		PS092201	PLANTA BAIXA	IE	
IGAI-PS	I.G. ANTINTRUSIO PSICOLOGIA	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	IGAI		IGAI-PS		IG	
IGCI-PS	I.G. CONTRAINCENDIS PSICOLOGIA	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	IGCI		IGCI-PS		IG	
IGE-PS	I.G. ELECTRICA PSICOLOGIA	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	IGE		IGE-PS		IG	
IGREG-PS	I.G. REG PSICOLOGIA	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	IGREG		IGREG-PS		IG	

IGM-PS	I.G. MECANICA PSICOLOGIA	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	IGM		IGM-PS		IG	
IGF-PS	I.G. FONTANERIA PSICOLOGIA	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	IGF		IGF-PS		IG	
IGCL-PS	I.G. CLIMATITZACIO PSICOLOGIA	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	IGCL		IGCL-PS		IG	
IGR-PS	I.G. RUTA PSICOLOGIA	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	IGR		IGR-PS		IG	
IGV-PS	I.G. VARIS PSICOLOGIA	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)	IGV		IGV-PS		IG	
	SPLIT AUTONOM ZONA SINDICATS (x4)	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)						
	BATERIA DE CONDENSADORS LIFASA 70 KVA	TAR	TARRAGONA	PS	Fac. Psicologia (Ventura i Gassol)				PLANTA BAIXA	IE	

SERVEI DE RECURSOS MATERIALS
CAMPUS SESCELADES
CTTI (S2)

MAQUINA	DEN. MAQUINA	ZONA	DEN. ZONA	CENTRE	DEN. CENTRE	TIPUS MAQUINA	FABRICANT	ACTIU	UBICACIÓ	GRUP MAQUINA	ANY
TQ110001	LINIES ELÈCTRIQUES I EMERGENCIES SOTAN	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	IGE		TQ110001	PLANTA SOTERRANI	IG	
TQ110002	LINIES ELEC. I EMERGENCIES PL. BAIXA	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	IGE		TQ110002	PLANTA BAIXA	IG	
TQ110003	LINIES ELÈCTRIQUES ENLLUMENAT EXTERIOR	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	IGE		TQ110003	PLANTA BAIXA	IG	
TQ110101	Q. ELEC. GRAL:7 MODULS PROTEC. 2 SUBEST	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	CEL01		TQ110101	PLANTA SOTERRANI	IE	
TQ110202	QUADRE ELEC. SECONDARI SALA MULTIMEDIA	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	CEL01		TQ110202	PLANTA BAIXA	IE	
TQ110502	CLIMATITZADOR DESPATXOS CONTRARIS	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	CLI01		TQ110502	PLANTA COBERTA	CL	
TQ110503	CLIMATITZADOR SALA INFORMATICA	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	CLI01		TQ110503	PLANTA COBERTA	CL	
TQ110504	CLIMATITZADOR HALL	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	CLI01		TQ110504	PLANTA COBERTA	CL	
TQ110506	ACONDICIONADOR PARTIT LABORATORI 2	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	AUT03	CAR	TQ110506	PLANTA COBERTA	CL	
TQ110507	ACONDICIONADOR PARTIT LABORATORI 2	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	AUT03	CAR	TQ110507	PLANTA COBERTA	CL	
TQ110508	ACONDICIONADOR PARTIT LABORATORI 3	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	AUT03	CAR	TQ110508	PLANTA COBERTA	CL	
TQ110509	ACONDICIONADOR PARTIT LABORATORI 4	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	AUT03	CAR	TQ110509	P.COBERTA	CL	
TQ110601	ELECTROBOMBA A.C.S.	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	BOM01	DAB	TQ110601	PLANTA SOTERRANI	CS	
TQ110901	CALDERA MURAL ACS PER A LABORATORIS	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	CAL01		TQ110901	PLANTA SOTERRANI	CS	
TQ110501	CLIMATITZADOR DESPATXOS SECRETARIA	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	CLI01		TQ110501	PLANTA COBERTA	CL	
TQ110505	ACONDICIONADOR PARTIT LABORATORI 1	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	AUT03	CAR	TQ110505	PLANTA COBERTA	CL	
TQ111001	INST.DETECCIÓ ANTIINTRUSIÓ I CENTRALETA	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	IGAI		TQ111001	PLANTA BAIXA	VI	
TQ111101	INSTAL·LACIÓ DETECCIÓ C.I. I CENTRALETA	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	IGCI		TQ111101	PLANTA BAIXA	CI	
TQ111701	ACUMULADOR A.C. S. PER A LABORATORIS	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	ACU01	LAS	TQ111701	PLANTA SOTERRANI	CS	
TQ112001	COMPRESOR D'AIRE COMPRIMIT ATLAS COPCO SF4	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	CAC01		TQ112001	PLANTA SOTERRANI	IG	
TQ112201	BATERIA COMPENSACIÓ REACTIVA	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	IGE01	LIF	TQ112201	PLANTA SOTERRANI	IE	
TQ112501	BOMBA DE BUIT	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	BVC01	BUS	TQ112501	PLANTA SOTERRANI	IG	
IGAI-TQ	I.G. ANTIINTRUSIÓ TEC QUÍMICA	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	IGAI		IGAI-TQ		IG	
IGCI-TQ	I.G. CONTRAINCENDIS TEC QUÍMICA	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	IGCI		IGCI-TQ		IG	
IGE-TQ	I.G. ELÈCTRICA TEC QUÍMICA	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	IGE		IGE-TQ		IG	
IGREG-TQ	I.G. REG TEC QUÍMICA	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	IGREG		IGREG-TQ		IG	
IGM-TQ	I.G. MECÀNICA TEC QUÍMICA	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	IGM		IGM-TQ		IG	
IGF-TQ	I.G. FONTANERIA TEC QUÍMICA	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	IGF		IGF-TQ		IG	
IGCL-TQ	I.G. CLIMATITZACIÓ TEC QUÍMICA	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	IGCL		IGCL-TQ		IG	
IGR-TQ	I.G. RUTA TEC QUÍMICA	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	IGR		IGR-TQ		IG	
IGV-TQ	I.G. VARIS TEC QUÍMICA	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	IGV		IGV-TQ		IG	
TQ110510	ACONDICIONADOR PARTIT LABORATORI 5	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	AUT03	CAR	TQ110510	P.COBERTA	CL	
TQ110511	ACONDICIONADOR PARTIT LABORATORI 6	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	AUT03	CAR	TQ110511	P.COBERTA	CL	
TQ110512	ACONDICIONADOR PARTIT LABORATORI 7	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	AUT03	CAR	TQ110512	P.COBERTA	CL	
TQ110513	PLANTA REFRED.DESPATXOS SECRETARIA	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	PEA04		TQ110513	P.COBERTA	CL	
TQ110514	PLANTA REFRED.DESPATXOS CONTRARIS	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	PEA04		TQ110514	P.COBERTA	CL	
TQ110515	PLANTA REFRED.SALA INFORMATICA	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	PEA04		TQ110515	P.COBERTA	CL	
TQ110516	PLANTA REFRED.SALA MULTIMEDIA	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	PEA04		TQ110516	P.COBERTA	CL	
TQ110517	PLANTA REFRED.HALL	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	PEA04		TQ110517	P.COBERTA	CL	
TQ110518	CLIMATIZADOR SALA MULTIMEDIA	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV	CLI01		TQ110518	P.SOTERRANI	CL	
	ESTACIÓ TRANSFORMADORA 1000KVA	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV				P.SOTERRANI	IE	
	SAI SOCOMEC MASTERYS BC 30 KVA	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV						
	BATERIA DE CONDENSADORS LIFASA 120 KVA	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV				P.SOTERRANI	IE	
	PANYS CONTROL D'ACCESSOS (x2)	TAR	TARRAGONA	TQ	CTTI Fundació URV						

SERVEI DE RECURSOS MATERIALS
**CAMPUS SESCELADES
PCTQ (N5)**

MAQUINA	DEN MAQUINA	ZONA	DEN. ZONA	CENTRE	DEN CENTRE	TIPUS MAQUINA	FABRICANT	ACTIU	UBICACIÓ	GRUP MAQUINA	ANY
	Centraleta contra incendis (x1)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	PCI					2010
	Llums d'emergència (x86)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	PCI					2010
	Detectors d'incendis interactius (x29)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	PCI					2010
	Extintors de pols de 6 kg (x45)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	PCI					2010
	BIE's (x24)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	PCI					2010
	Polsadors (x50)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	PCI					2010
	Sirenes (x50)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	PCI					2010
	Escomesa amb ERM de 4 bar a 220 mmca per a un màxima de 100 Nm3/h amb comptador G65.	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	GAS NATURAL					2010
	REFREDADORES TOP CLIMA – CLIMAVENETA FOCS-CA-2602-LN 545 kW Sols Fred R134A (x2)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	CLIMATTIZACIÓ					2010
	Dipòsits inèrcia 1000 l (x4)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	CLIMATTIZACIÓ					2010
	Bombes primàries fred SEDICAL (totes Sedical) SIM-125/290-4.00/K 93700 l/h 10 mca (x4)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	CLIMATTIZACIÓ					2010
	Bombes secundàries (fred+calor) SIM-80/270-4.00/K 25900 l/h 23 mca (x2)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	CLIMATTIZACIÓ					2010
	Bombes secundàries (fred+calor) SIM-40/145.1-1.10/K 6000 l/h 20 mca (x2)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	CLIMATTIZACIÓ					2010
	Bombes secundàries (fred+calor) SIM-80/270.1-3.00/K 12000 l/h 22 mca (x2)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	CLIMATTIZACIÓ					2010
	Bombes secundàries (fred+calor) SIM-80/270.1-3.00/K 8000 l/h 24 mca (x2)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	CLIMATTIZACIÓ					2010
	Bombes secundàries (fred+calor) SIM-80/270.1-4.00/K 22000 l/h 23 mca (x2)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	CLIMATTIZACIÓ					2010
	Bombes secundàries (fred+calor) SIM-50/265.1-2.20/K 5000 l/h 20 mca (x2)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	CLIMATTIZACIÓ					2010
	Bombes secundàries (fred+calor) SIM-50/265.1-2.20/K 8000 l/h 20 mca (x2)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	CLIMATTIZACIÓ					2010
	Bombes secundàries (fred+calor) SIM-25/12-0.65/K 6100 l/h 12,5 mca (x2)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	CLIMATTIZACIÓ					2010
	Bombes secundàries (fred+calor) SIM-25/12-0.25/K 1200 l/h 10 mca (x2)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	CLIMATTIZACIÓ					2010
	Vasos d'expansió 100 litres (x4)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	CLIMATTIZACIÓ					2010
	Omplenats per a clima. (x1)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	CLIMATTIZACIÓ					2010
	Caldera ADISA ADINOX 330-BT de 322,50 kW (x1)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	CALEFACCIÓ - ACS					2010
	Caldera ADISA ADINOX 500-BT de 464,80 kW (x1)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	CALEFACCIÓ - ACS					2010
	Dipòsit inèrcia 300 litres (x2)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	CALEFACCIÓ - ACS					2010
	Bescanviador Calderes / ACS de 107 kW ADISA IT 042/25 (x1)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	CALEFACCIÓ - ACS					2010
	Sistema omplenat (x1)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	CALEFACCIÓ - ACS					2010
	Grup de bombes primàries calderes (x2)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	CALEFACCIÓ - ACS					2010
	CL01 – 1 unitat Climatitzador intertempèrie 60 kW fred / 60 kW calor 5.000 m³/h amb freecooling	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	CLIMA - UNITATS TEMRINALS					2010
	CTA1 – 2 unitat Climatitzador aire primari 40 kW fred / 40 kW calor 3500 m³/h	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	CLIMA - UNITATS TEMRINALS					2010
	CTA2 – 1 unitat Climatitzador aire primari 15 kW fred / 15 kW calor 1260 m³/h	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	CLIMA - UNITATS TEMRINALS					2010
	CTA3 – 1 unitat Climatitzador aire primari 54 kW fred / 63 kW calor 4500 m³/h	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	CLIMA - UNITATS TEMRINALS					2010
	CTA 4 – 3 unitat Climatitzador aire primari 23 kW fred / 32 kW calor 2000 m³/h	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	CLIMA - UNITATS TEMRINALS					2010

UTN 22 – 1 unitat Fan coil 9 kW fred / 22 kW calor 2000 m³/h	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	CLIMA - UNITATS TEMRINALS				2010
CHI-15-VE – 48 unitat UTA laboratori 10 kW fred / 10 kW calor 2800 m³/h	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	CLIMA - UNITATS TEMRINALS				2010
FC08 – 5 unitat Fan coil sostre conductes 2,67 fred / 7,3 calor 490 m³/h	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	CLIMA - UNITATS TEMRINALS				2010
C1 – 60 unitat fan coil cassette 2,40 fred / 6,53 calor 520 m³/h	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	CLIMA - UNITATS TEMRINALS				2010
C2 – 2 unitat fan coil cassette 4,87 fred / 8,97 calor 890 m³/h	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	CLIMA - UNITATS TEMRINALS				2010
1 Bescanviador Solar – preescalfament ACS 13 kW ADISA IT 042/13	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	SOLAR TÈRMICA				2010
9 col·lectors solars (sense dades).	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	SOLAR TÈRMICA				2010
1 grup de bombes bessones primari energia solar (sense dades).	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	SOLAR TÈRMICA				2010
1 Vas d'expansió energia solar (sense dades).	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	SOLAR TÈRMICA				2010
1 Aerorefrigerador / aerotermo (sense dades).	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	SOLAR TÈRMICA				2010
1 Acumulador 1500 litres per a ACS de caldera + solar amb bescanviador	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	SOLAR TÈRMICA				2010
1 Acumulador 750 litres per a ACS de Caldera	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	SOLAR TÈRMICA				2010
1 Bomba recirculació ACS SEDICAL SAP-25/125-0,25/K de 2000 l/h 10 mca	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	ACS				2010
1 Bomba recirculació ACS SEDICAL SAP-25/125-0,25/K de 1220 l/h 10 mca	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	ACS				2010
1 Bomba recirculació ACS sense dades però semblant a les dues anteriors	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	ACS				2010
15 Inodors	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	SANITARIS				2010
6 Urinaris	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	SANITARIS				2010
12 Lavabos	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	SANITARIS				2010
3 Abocadors	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	SANITARIS				2010
1 Aiguera	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	SANITARIS				2010
1 Grup electrogen de 410 KVA – 328 kW	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	ELECTRICITAT				2010
1 Trafo 1000 KVA 25 kV – 400 v	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	ELECTRICITAT				2010
1 Bateria de condensadors de 330 KVAi	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	ELECTRICITAT				2010
SAI 150 KVA 10 min	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	ELECTRICITAT				2010
Quadre general 5 cel·les Ormazabal MT	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	ELECTRICITAT				2010
SSA (25 kW norm. + 0 kW grup + 0 kW SAI)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	ELECTRICITAT				2010
SPB (75 kW norm. + 10 kW grup + 20 kW SAI)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	ELECTRICITAT				2010
SM (2,5 kW norm. + 0 kW grup + 0 kW SAI)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	ELECTRICITAT				2010
SA1 (5 kW norm. + 0 kW grup + 0 kW SAI)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	ELECTRICITAT				2010
SA2 (5 kW norm. + 0 kW grup + 0 kW SAI)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	ELECTRICITAT				2010
SB (3 kW norm. + 0 kW grup + 0 kW SAI)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	ELECTRICITAT				2010
SLPB I+D (127 kW norm. + 62 kW grup + 40 kW SAI)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	ELECTRICITAT				2010
SLP1 I+D (115 kW norm. + 61 kW grup + 40 kW SAI)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	ELECTRICITAT				2010
SLP2 I+D (115 kW norm. + 61 kW grup + 40 kW SAI)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	ELECTRICITAT				2010
SLP B TQ (82 kW norm. + 37 kW grup + 24 kW SAI)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	ELECTRICITAT				2010
SLP 1 TQ (71 kW norm. + 37 kW grup + 24 kW SAI)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	ELECTRICITAT				2010
SLP 2 TQ (71 kW norm. + 37 kW grup + 24 kW SAI)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	ELECTRICITAT				2010
SLP 3 (71 kW norm. + 37 kW grup + 24 kW SAI)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	ELECTRICITAT				2010
S CLIM (533 kW norm. + 2 kW grup + 0 kW SAI)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	ELECTRICITAT				2010
SMPS (4 UNITATS) (2,5 kW norm. + 0 kW grup + 0 kW SAI)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	ELECTRICITAT				2010
S LABS C1 (27 UNITATS) (11 kW norm. + 6 kW grup + 4 kW SAI)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	ELECTRICITAT				2010
S LABS C2 (27 UNITATS) (11 kW norm. + 6 kW grup + 4 kW SAI)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	ELECTRICITAT				2010
MUNT. (10 kW norm. + 0 kW grup + 0 kW SAI)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	ELECTRICITAT				2010
2 Bombes de 2 CV per a bombeig inundacions.	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ	FONTANERIA				2010
PANYS CONTROL D'ACCESSOS (x278)	TAR	TARRAGONA	N5 - PCTQ	N5 - PCTQ					2010

SERVEI DE RECURSOS MATERIALS

CAMPUS SESCELADES

PAVELLÓ (W2)

MAQUINA	DEN. MAQUINA	ZONA	DEN. ZONA	CENTRE	DEN. CENTRE	TIPUS MAQUINA	FABRICANT	ACTIU	UBICACIÓ	GRUP MAQUINA	ANY
IGE-PCS	I.G.ELECTRICA POLIESPORTIU SESCELADES	TAR	TARRAGONA	PCS	Poliesportiu Campus Sescelades	IGE		IGE-PCS		IE	
IGF-PCS	I.G.FONTANERIA POLIESPORTIU SESCELADES	TAR	TARRAGONA	PCS	Poliesportiu Campus Sescelades	IGF		IGF-PCS		IG	
IGCL-PCS	I.G.CLIMATITZACIO POLIESPORTIU SESCELADE	TAR	TARRAGONA	PCS	Poliesportiu Campus Sescelades	IGCL		IGCL-PCS		IG	

SERVEI DE RECURSOS MATERIALS

CAMPUS SESCELADES

SERVEIS CENTRALS (S4)

MAQUINA	DEN. MAQUINA	ZONA	DEN. ZONA	CENTRE	DEN. CENTRE	TIPUS MAQUINA	FABRICANT	ACTIU	UBICACIÓ	GRUP MAQUINA	ANY
IGE-SC	I.G. ELECTRICA SERVEIS CENTRALS	TAR	TARRAGONA	SC	Serveis Centrals (INQUI)	IGE		IGE-SC		IG	
IGF-SC	I.G. FONTANERIA SERVEIS CENTRALS	TAR	TARRAGONA	SC	Serveis Centrals (INQUI)	IGF		IGF-SC		IG	
IGM-SC	I.G. MECANICA SERVEIS CENTRALS	TAR	TARRAGONA	SC	Serveis Centrals (INQUI)	IGM		IGM-SC		IG	
IGCL-SC	I.G. CLIMATITZACIO SERVEIS CENTRALS	TAR	TARRAGONA	SC	Serveis Centrals (INQUI)	IGCL		IGCL-SC		IG	
IGV-SC	I.G. VARIS SERVEIS CENTRALS	TAR	TARRAGONA	SC	Serveis Centrals (INQUI)	IGV		IGV-SC		IG	
SC001	SERVEIS SANITARIS SERVEIS CENTRALS INQUI	TAR	TARRAGONA	SC	Serveis Centrals (INQUI)	LAV01		SC001		AR	
	PANYS CONTROL D'ACCESSOS (x13)	TAR	TARRAGONA	SC	Serveis Centrals (INQUI)						

SERVEI DE RECURSOS MATERIALS

CAMPUS SESCELADES

SERVEIS INTERNACIONALS

MAQUINA	DEN. MAQUINA	ZONA	DEN. ZONA	CENTRE	DEN. CENTRE	TIPUS MAQUINA	FABRICANT	ACTIU	UBICACIÓ	GRUP MAQUINA	ANY
IGE-SC	I.G. ELECTRICA SERVEIS INTERNACIONALS	TAR	TARRAGONA	SI	Serveis Internacionals	LAV01		SI001		AR	
IGF-SC	I.G. FONTANERIA SERVEIS INTERNACIONALS	TAR	TARRAGONA	SI	Serveis Internacionals						
IGM-SC	I.G. MECANICA SERVEIS INTERNACIONALS	TAR	TARRAGONA	SI	Serveis Internacionals						
IGCL-SC	I.G. CLIMATITZACIO SERVEIS INTERNACIONALS	TAR	TARRAGONA	SI	Serveis Internacionals						
IGV-SC	I.G. VARIS SERVEIS SERVEIS INTERNACIONALS	TAR	TARRAGONA	SI	Serveis Internacionals						

SERVEI DE RECURSOS MATERIALS
**CAMPUS CATALUNYA
FCJ**

MAQUINA	DEN. MAQUINA	ZONA	DEN. ZONA	CENTRE	DEN. CENTRE	TIPUS MAQUINA	FABRICANT	ACTIU	UBICACIÓ	GRUP MAQUINA	ANY
CJ180001	LINIES ELECTRIQUES I ENLLUMENAT EXTERIOR	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	IGE		CJ180001	PLANTA BAIXA	IG	
CJ180002	ENLLUMENAT GENERAL E. AULARI S	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	IGE		CJ180002	PLANTA BAIXA	IG	
CJ180003	ENLLUMENAT GENERAL E. DEPARTAMENTALS	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	IGE		CJ180003	PLANTA BAIXA	IG	
CJ180011	LINIES ELEC. I EMERGENCIES PB	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	IGE		CJ180011	PLANTA BAIXA	IG	
CJ180012	LINIES ELEC. I EMERGENCIES, E. DEPART. P1	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	IGE		CJ180012	PLANTA 1	IG	
CJ180013	LINIES ELEC. I EMERGENCIES, P2	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	IGE		CJ180013	PLANTA 2	IG	
CJ180014	LINIES ELEC. I EMERGENCIES, P3	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	IGE		CJ180014	PLANTA 3	IG	
CJ180015	LINIES ELEC. I EMERGENCIES P4	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	IGE		CJ180015	PLANTA 4	IG	
CJ180101	QUADRE ELEC. GRAL. DISTRIBUCIO E.AULARI	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	CEL01		CJ180101	PLANTA BAIXA	IE	
CJ180201	SQ SDPO-I/SDPO-IG ESQ. (2uts)	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	CEL01		CJ180201	PLANTA BAIXA	IE	
CJ180202	SQ ESQUER. DEPAR. P.B.S. NORM. SID-236.772KW	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	CEL01		CJ180202	PLANTA BAIXA	IE	
CJ180203	SQ ESQUER. PB. S. PREFER. -SID. G-12.7KW	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	CEL01		CJ180203	PLANTA BAIXA	IE	
CJ180204	SQ DRET SDPOD251/SDPODG17/SDPO25(3uts)	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	CEL01		CJ180204	PLANTA BAIXA	IE	
CJ180205	SQ COSTAT DRET. P.B.S. NORMAL SDD-101KW	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	CEL01		CJ180205	PLANTA BAIXA	IE	
CJ180206	SQ DRET. P.B.S. PREFERENT -SDDG-8.5KW	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	CEL01		CJ180206	PLANTA BAIXA	IE	
CJ180207	SQ DRET.D. SDP1D/SPD1DG/SDDP (3uts)	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	CEL01		CJ180207	PLANTA 1	IE	
CJ180208	SQ ESQ. P1 SP1-C SDPQ-CG-2.9KW (2uts)	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	CEL01		CJ180208	PLANTA 1	IE	
CJ180209	SQ ESQ. P1 SDP1-I SDP1-IG-2KW (2uts)	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	CEL01		CJ180209	PLANTA 1	IE	
CJ180210	SQ ESQ. SDP2163/SDP21G2.5/SSDP21 (3uts)	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	CEL01		CJ180210	PLANTA 2	IE	
CJ180211	SQ DRET.SDP2D53/SPD2DG2.3/SSDP2D (2uts)	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	CEL01		CJ180211	PLANTA 2	IE	
CJ180212	SQ ESQ. SDP3I/SDP3IG/SSDP (2uts)	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	CEL01		CJ180212	PLANTA 3	IE	
CJ180213	SUBQUADRE DRET P4 SPD4-DG-2.1KW	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	CEL01		CJ180213	PLANTA 4	IE	
CJ180214	SQ CLIMA. SDCP3-I-204KW SDCP3-E (2uts)	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	CEL01		CJ180214	PLANTA 3	IE	
CJ180215	SQ CLIMA.P4 SDCP4-I-635KW/SDCP4-E (2uts)	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	CEL01		CJ180215	PLANTA 4	IE	
CJ180216	SQ ASCENSORS CENTRE P3 SAIDP3-10.5KW	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	CEL01		CJ180216	PLANTA 3	IE	
CJ180402	BOMBA DE CALOR AIGUA/AIGUA P4	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	PEA04	YAZ	CJ180402	PLANTA 4	PF	
CJ180403	BOMBA DE CALOR AIGUA/AIGUA P3	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	PEA04	YAZ	CJ180403	PLANTA 3	PF	
CJ180508	CLIMA A.MAGNA N°1 P1 CL-AI AIRVENT	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	CLI03	AIRV	CJ180508	PLANTA 3	CL	
CJ180509	CLIMA S.JUNTES N°1 P3 CL-BI AIRVENT	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	CLI01	AIRV	CJ180509	PLANTA 3	CL	
CJ180510	CLIMAT SALA GRAUS P1 CL-CI AIRVENT	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	CLI01	AIRV	CJ180510	PLANTA 1	CL	
CJ180607	BBA PRIMA (RADI. EST OEST) P4 B5 EBARA	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	BOM01	MAR	CJ180607	S.MAQUINAS N4	CL	
CJ180616	BBA TORRE RECUP. P3 B1 E.MARELLI 92M3/H	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	BOM04	EFA	CJ180616	PLANTA 3	CL	
CJ180617	BBA IMPULSI YAZAKI P3 B3 EBARA 53.9M3/H	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	BOM04	MAR	CJ180617	PLANTA 3	CL	
CJ180618	BBA IMPULSIO YAZAKI P3 B4 EBARA	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	BOM01	YAZ	CJ180618	PLANTA 3	CL	
CJ180619	BBA RETORN YAZAKI P3 B2 EBARA 55M3/H	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	BOM01	EFA	CJ180619	PLANTA 3	CL	
CJ180620	BBA TORRE RECUP. P4 B6 E.MARELLI 92M3/H	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	BOM04	EFA	CJ180620	PLANTA 4	CL	
CJ180621	BBA IMPULSIO YAZAKI P4 B7 E.MARELLI	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	BOM01	EFA	CJ180621	PLANTA 4	CL	
CJ180622	BBA RETORN YAZAKI P4 B8 EBARA 24.4M3/H	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	BOM01	MAR	CJ180622	PLANTA 4	CL	
CJ180623	BBA RETORN YAZ P4 B9 EBARA CLI N2	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	BOM01	MAR	CJ180623	PLANTA 4	CL	
CJ180624	BBA RETORN YAZAKI P4 BIO EBARA 10.7M3/H	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	BOM01	MAR	CJ180624	PLANTA 4	CL	
CJ180625	BBA RETORN YAZAKI P4 BII EBARA 4.7M3/H	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	BOM01	MAR	CJ180625	PLANTA 4	CL	
CJ180626	BBA.BAT.REC CLIM P1 A.MAGNA CL-AI UPS	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	BOM04	GRU	CJ180626	PLANTA 1	CL	
CJ180627	BBA BAT.REC CLIM P.B S.JUNTES CL-B1 UPS	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	BOM04	GRU	CJ180627	PLANTA BAIXA	CL	
CJ180628	BBA BAT.REC CLIM P.B S.GRAUS CL-C1 UPS	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	BOM04	GRU	CJ180628	PLANTA BAIXA	CL	
CJ180703	FANCOILS DESPATX DRET CLIVET P1 (14uts)	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	FCO01	CLIV	CJ180703	PLANTA 1	CL	
CJ180711	FAN-COILS DESPATXS DRET PB CLIVET (8uts)	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	FCO01	CLIV	CJ180711	PLANTA BAIXA	CL	
CJ180712	FANCOILS DESPATX ESQRA CLIVET P1 (5uts)	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	FCO01	CLIV	CJ180712	PLANTA 1	CL	
CJ180714	FANCOILS DESPATXOS ESQUERRA P2 (30uts)	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	FCO01	CLIV	CJ180714	PLANTA 2	CL	
CJ180715	FANCOILS DESPATXOS DRETA P2 (28uts)	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	FCO01	CLIV	CJ180715	PLANTA 2	CL	
CJ180716	FANCOILS DESPATXOS DRETA P3 (27uts)	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	FCO01	CLIV	CJ180716	PLANTA 3	CL	
CJ180803	EXTRACTOR ASEUS ZONA DRETA 1/6CV P4	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	VEN01	TEC	CJ180803	PLANTA 4	VE	
CJ180804	EXTRACTOR ASEUS ZONA ESQUERRA 1/10CV P3	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	VEN01	TEC	CJ180804	PLANTA 3	VE	
CJ180805	EXTRACTOR ASEOS ZONA ESQUERRA S&P P2	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	VEN01	SP	CJ180805	PLANTA 2	VE	
CJ180809	EXTRACTOR ASEOS ZONA ESQUERRA S&P P1	TAR	TARRAGONA	CJ.D	Departaments - C.Jurídiques	VEN01	SP	CJ180809	PLANTA 1	VE	

CJ180903	CALDERA AUL N°1, ADISA MODEL 81-E, P4	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	CAL01	ADI	CJ180903	PLANTA 4	PC	
CJ181101	INSTAL·LACIO DETECCIO CONTRAIN PB	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	IGCI		CJ181101	PLANTA BAIXA	CI	
CJ181102	XARXA DE MANEGUES CONTRAINCENDIS (41uts)	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	BIE01		CJ181102	GENERAL	CI	
CJ181103	XARXA D' EXTINTORS (169uts)	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	EXT01		CJ181103	GENERAL	CI	
CJ181208	SERVEIS SANITARIS + VARIS ESQ. PB	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	LAV01		CJ181208	PLANTA BAIXA	AR	
CJ181209	SERVEIS SANITARIS DRETA. PB	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	LAV01		CJ181209	PLANTA BAIXA	AR	
CJ181210	SERVEIS SANITARIS ESQ. E.DEPARTAMENT.P1	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	LAV01		CJ181210	PLANTA 1	AR	
CJ181211	SERVEIS SANITARIS DRETA. P1	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	LAV01		CJ181211	PLANTA 1	AR	
CJ181212	SERVEIS SANITARIS ESQUERRA. P2	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	LAV01		CJ181212	PLANTA 2	AR	
CJ181213	SERVEIS SANITARIS + VARIS DRETA.P2	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	LAV01		CJ181213	PLANTA 2	AR	
CJ181214	SERVEIS SANITARIS + VARIS DRETA. P3	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	LAV01		CJ181214	PLANTA 3	AR	
CJ181303	VAS D'EXPANSIO CALDERA N°1 SEDICAL P4	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	VEX01	SED	CJ181303	PLANTA 4	PC	
CJ181307	DIPOSIT TRACTAMENT D'AIGUA TORRE P4	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	BOM02	ROT	CJ181307	PLANTA 4	TA	
CJ181308	DIPOSIT TRACTAMENT D'AIGUA TORRE P3	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	BOM02	ROT	CJ181308	PLANTA 3	TA	
CJ181309	VAS D'EXPANSIO SEDICAL 500L, P3	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	VEX01	SED	CJ181309	PLANTA 3	CL	
CJ181310	DIPOSIT D'INERCIA ALDINGAS 1000L.P3	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	DEP01	ALD	CJ181310	PLANTA 3	CL	
CJ181311	VAS D'EXPANSIO SEDICAL 500L.P4	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	VEX01	SED	CJ181311	PLANTA 4	CR	
CJ181312	DIPOSIT D'INERCIA ALDINGAS 1000L P4	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	DEP01	ALD	CJ181312	PLANTA 4	CR	
CJ181802	TORRE DE RECUPERACIO TEVA 2500L.P4	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	TOR01	TEV	CJ181802	PLANTA 4	CL	
CJ181803	TORRE DE RECUPERACIO, TEVA 2500L.P3	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	TOR01	TEV	CJ181803	PLANTA 3	CL	
CJ181902	EQUIP TRACTAM AIGUA TORRE DOSIFIC GTE P4	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	BOM02	EME	CJ181902	PLANTA 4	TA	
CJ181903	EQUIP TRACTA AIGUA TORRE GTE P3	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	BOM02		CJ181903	PLANTA 3	TA	
CJ182307	RADIADORS FUNDICIO PB (10uts)	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	RAD01		CJ182307	PLANTA BAIXA	CL	
CJ182308	RADIADORS E. DEPARTAMENTALS P1 (6uts)	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	RAD01		CJ182308	PLANTA 1	CL	
CJ182309	RADIADORS FUNDICIO P2 (4uts)	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	RAD01		CJ182309	PLANTA 2	CL	
CJ182310	RADIADORS FUNDICIO P3 (2uts)	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	RAD01		CJ182310	PLANTA 3	CL	
IGAI-CJ.D	I.G. ANTIINTRUSIO JURIDQUES - DEPART.	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	IGAI		IGAI-CJ.D		IG	
IGCI-CJ.D	I.G. CONTRAINCENDIS JURIDQUES - DEPART.	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	IGCI		IGCI-CJ.D		IG	
IGE-CJ.D	I.G. ELECTRICA JURIDQUES - DEPART.	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	IGE		IGE-CJ.D		IG	
IGREG-CJ.D	I.G. REG JURIDQUES - DEPART.	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	IGREG		IGREG-CJ.D		IG	
IGM-CJ.D	I.G. MECANICA JURIDQUES - DEPART.	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	IGM		IGM-CJ.D		IG	
IGF-CJ.D	I.G. FONTANERIA JURIDQUES - DEPART.	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	IGF		IGF-CJ.D		IG	
IGCL-CJ.D	I.G. CLIMATITZACIO JURIDQUES - DEPART.	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	IGCL		IGCL-CJ.D		IG	
IGR-CJ.D	I.G. RUTA JURIDQUES - DEPART.	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	IGR		IGR-CJ.D		IG	
IGV-CJ.D	I.G. VARIS JURIDQUES - DEPART.	TAR	TARRAGONA	C.J.D	Departaments - C.Jurídiques	IGV		IGV-CJ.D		IG	
CJ180004	LINIES ELEC. I EMERGENCIES, E.AULARIS PB	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Jurídiques	IGE		CJ180004	PLANTA BAIXA	IE	
CJ180005	LINIES ELEC. I EMERGENCIES, E.AULARIS P1	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Jurídiques	IGE		CJ180005	PLANTA 1	IE	
CJ180006	LINIES ELEC. I EMERGENCIES, E.AULARIS P2	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Jurídiques	IGE		CJ180006	PLANTA 2	IE	
CJ180007	LINIES ELEC. I EMERGENCIES, E.AULARIS P3	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Jurídiques	IGE		CJ180007	PLANTA 3	IE	
CJ180008	LINIES ELEC. I EMERGENCIES,P4	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Jurídiques	IGE		CJ180008	PLANTA 4	IE	
CJ180009	LINIES ELEC. I EMERGENCIES, E.AULARIS P5	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Jurídiques	IGE		CJ180009	PLANTA 5	IE	
CJ180010	LINIES ELEC. I EMERGENCIES, E.AULARIS P6	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Jurídiques	IGE		CJ180010	PLANTA 6	IE	
CJ180217	SQ COSTAT ESQUERRA PB S.NORMAL SIA-205KW	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Jurídiques	CEL01		CJ180217	PLANTA BAIXA	IE	
CJ180218	SQ COSTAT ESQ. PB S.PREFERENT SIAG-16KW	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Jurídiques	CEL01		CJ180218	PLANTA BAIXA	IE	
CJ180219	SQ ESQUERRA PB SPO-I-35KW/SP0IG (2uts)	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Jurídiques	CEL01		CJ180219	PLANTA BAIXA	IE	
CJ180220	SQ.ESQ.SP1180/SBP112/SBP212/SP110 (4uts)	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Jurídiques	CEL01		CJ180220	PLANTA 1	IE	
CJ180221	SQ.ESQ. N2SP21/S1P/SP2IG (3uts)	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Jurídiques	CEL01		CJ180221	PLANTA 2	IE	
CJ180222	SQ CLIMA E.AULARI, P.6a SCI-210KW	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Jurídiques	CEL01		CJ180222	PLANTA 6	IE	
CJ180223	SQ.ESQ.P3 SP3-I-17.8KW/SP3IG (2uts)	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Jurídiques	CEL01		CJ180223	PLANTA 3	IE	
CJ180224	SQ. ESQ. P.4 SP4-I-17.1KW/SP4IG (2uts)	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Jurídiques	CEL01		CJ180224	PLANTA 4	IE	
CJ180225	SQ. ESQ. P5 SP5-I-17.1KW/SP5IG (2uts)	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Jurídiques	CEL01		CJ180225	PLANTA 5	IE	
CJ180226	SUBQUADRE ESQ. E.AULARI, P6 SP6IG-3.3KW.	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Jurídiques	CEL01		CJ180226	PLANTA 6	IE	
CJ180227	SUBQUADRE DRET E.AULARI, P6 SP6DG-1.3KW	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Jurídiques	CEL01		CJ180227	PLANTA 6	IE	
CJ180228	SQ.DRET/ESQ. P5 SP5D-23/SP5DG (2uts)	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Jurídiques	CEL01		CJ180228	PLANTA 5	IE	
CJ180229	SQ.DRET/ESQ. P4 SP4D-23/SP4DG (2uts)	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Jurídiques	CEL01		CJ180229	PLANTA 4	IE	
CJ180230	SQ.DRET/ESQ. P3 SP3D-26KW/SP3DG (2uts)	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Jurídiques	CEL01		CJ180230	PLANTA 3	IE	
CJ180231	SQ.DRET AULARI,P2 SP2D-27KW/SP2DG (2uts)	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Jurídiques	CEL01		CJ180231	PLANTA 2	IE	
CJ180232	SQ DRET P1 SPI-D-24KW/SPIDG (2uts)	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Jurídiques	CEL01		CJ180232	PLANTA 1	IE	
CJ180233	SQ COSTAT DRET PB S.NORMAL SDA-145KW.	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Jurídiques	CEL01		CJ180233	PLANTA BAIXA	IE	
CJ180234	SQ. DRET PB S.PREFERENT SDAG-12KW	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Jurídiques	CEL01		CJ180234	PLANTA BAIXA	IE	
CJ180235	SQ DRET/ESQ.PB SPO-D-19KW/SP0DG (2uts)	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Jurídiques	CEL01		CJ180235	PLANTA BAIXA	IE	
CJ180236	SUBQUADRE ASCENSORS DRET. P6 SADG-22KW	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Jurídiques	CEL01		CJ180236	PLANTA 6	IE	
CJ180237	SQ ASC. ESQ. AUL. P.6a SAIG-11KW.	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Jurídiques	CEL01		CJ180237	PLANTA 6	IE	
CJ180239	SQ ESQ. AULARI, P1 CLIMA BIBLI.IZ.-3KW.	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Jurídiques	CEL01		CJ180239	PLANTA 1	IE	
CJ180240	SQ ESQ. P2 S.CLIMA INFORMA.BIBLI. IZ-6KW	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Jurídiques	CEL01		CJ180240	PLANTA 2	IE	

CJ180241	SQ ESQ.AUL P.1a S.CLIMA.BIBLI.DCHA -5KW	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	CEL01		CJ180241	PLANTA 1	IE	
CJ180242	SQ ESQ.2 CLIMA AULA GRAN 1-4. 5KW	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	CEL01		CJ180242	PLANTA 2	IE	
CJ180243	SQ ESQ CLIMA AULA GRAN 2 - 4.5KW. P2	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	CEL01		CJ180243	PLANTA 2	IE	
CJ180401	BOMBA DE CALOR AIGUA/AIGUA.YAZAKI P6	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	PEA04	YAZ	CJ180401	PLANTA 6	PF	
CJ180502	CLIMAT.BIBLI DRETA AUL P1 CL-C AIRVENT	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	CLI02	AIRV	CJ180502	PLANTA 1	CL	
CJ180503	CLIMAT BIBLIOTECA ESQ.AUL P1 AIRVENT	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	CLI02	AIRV	CJ180503	PLANTA 1	CL	
CJ180505	CLIMAT S.D'ESTUDIS AUL P.2a CL-D AIRVENT	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	CLI02	AIRV	CJ180505	PLANTA 2	CL	
CJ180506	CLIMAT A.GRAN N°1 AUL P.2a CL-E AIRVENT	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	CLI02	AIRV	CJ180506	PLANTA 2	CL	
CJ180507	CLIMAT A.GRAN N°2 AUL P.2a CL-E AIRVENT	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	CLI02	AIRV	CJ180507	PLANTA 2	CL	
CJ180601	BBA RETORN RADIAD. P6 B15 EBARA 19.5M3/H	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	BOM04	EFA	CJ180601	PLANTA 6	CL	
CJ180602	BBA RETORN RADIAD. P6 B16 EBARA 19.5M3/H	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	BOM04	EFA	CJ180602	PLANTA 6	CL	
CJ180603	BBA PRIMARIA (RADIAD N5) P6 B17 EBARA	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	BOM04	MAR	CJ180603	PLANTA 6	CL	
CJ180604	BBA PRIMARIA (RADIAD N4) P6 B18 EBARA	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	BOM04	MAR	CJ180604	PLANTA 6	CL	
CJ180605	BBA PRIMARIA (RADIAD N3) P6 B19 EBARA	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	BOM04	MAR	CJ180605	PLANTA 6	CL	
CJ180606	BBA PRI(RADIN2+N1+NO+ASE) P6 B20 EBARA	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	BOM04	MAR	CJ180606	PLANTA 6	CL	
CJ180608	BBA TORRE RECUP.P6 B12 E.MARELLI 93M3/H	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	BOM01	EFA	CJ180608	PLANTA 6	CL	
CJ180609	BBA IMPUL YAZ P6 B14 EBARA 55M3/H NO+1+2	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	BOM04	MAR	CJ180609	PLANTA 6	CL	
CJ180610	BBA RETORN YAZAKI P6 B13 E.MARELLI	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	BOM01	EFA	CJ180610	PLANTA 6	CL	
CJ180612	BBA.BAT.RECU CLI.AUL P1 BIBL/ESQ.CL-B	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	BOM04	GRU	CJ180612	PLANTA 1	CL	
CJ180613	BBA.BAT.RECU CLI.AUL P1 BIBL DRET CL-C	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	BOM04	GRU	CJ180613	PLANTA 1	CL	
CJ180614	BBA BAT REC CLI. P2 ALA ESTUD.CL-D UPS	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	BOM04	GRU	CJ180614	PLANTA 2	CL	
CJ180615	BBA.BAT.N°1 REC CLI.P2 A.GRAN.CL-E UPS	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	BOM04	GRU	CJ180615	PLANTA 2	CL	
CJ180629	BOMBA FONT EXTERIOR E.AULARI. P.B.	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	BOM04	ELI	CJ180629	PLANTA BAIXA	AR	
CJ180704	FANCOILS DESPATXOS P1 CLIVET (5uts)	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	FCO01	CLIV	CJ180704	PLANTA 1	CL	
CJ180801	EXTRACTOR ASEOS ZONA ESQRA 1/3CV P6 E6	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	VEN01	TEC	CJ180801	PLANTA 6	VE	
CJ180802	EXTRACTOR ASEOS ZONA DRETA 1/3CV P6 E7	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	VEN01	TEC	CJ180802	PLANTA 6	VE	
CJ180806	VENTILA CENTRIFUG AULES S&P P3 (14uts)	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	VEN02		CJ180806	PLANTA 3	VE	
CJ180807	VENTILA CENTRIFUG AULES S&P P4 (11uts)	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	VEN02	SP	CJ180807	PLANTA 4	VE	
CJ180808	VENTILA CENTRIFUG AULES S&P P5 (11uts)	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	VEN02	SP	CJ180808	PLANTA 5	VE	
CJ180901	CALDERA E.AULARIS N°1 P.6	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	CAL01	ADI	CJ180901	PLANTA 6	PC	
CJ180902	CALDERA E.AULARIS N°2 P.6	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	CAL01	ADI	CJ180902	PLANTA 6	PC	
CJ181202	SERVEIS SANITARIS + DUTXES E.AULARI PB	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	LAV01		CJ181202	PLANTA BAIXA	AR	
CJ181203	SERVEIS SANITARIS E.AULARI. P.1a.	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	LAV01		CJ181203	PLANTA 1	AR	
CJ181204	SERVEIS SANITARIS E.AULARI. P.2a	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	LAV01		CJ181204	PLANTA 2	AR	
CJ181205	SERVEIS SANITARIS E.AULARI. P.3a	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	LAV01		CJ181205	PLANTA 3	AR	
CJ181206	SERVEIS SANITARIS E.AULARI. P.4a	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	LAV01		CJ181206	PLANTA 4	AR	
CJ181207	SERVEIS SANITARIS E.AULARI. P.5a	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	LAV01		CJ181207	PLANTA 5	AR	
CJ181301	VAS D'EXPANSIO CALDERA N°1 P.6	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	VEX01	SED	CJ181301	PLANTA 6	PC	
CJ181302	VAS D'EXPANSIO CALDERA N°2 P.6	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	VEX01	SED	CJ181302	PLANTA 6	PC	
CJ181304	VAS D'EXPANSIO SEDICAL 500L. P6	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	VEX01	SED	CJ181304	PLANTA 6	CL	
CJ181305	DIPOSIT D'INERCI ALDINGAS 1000L P6	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	DEP01	ALD	CJ181305	PLANTA 6	CR	
CJ181306	DIPOSIT TRACTAMENT AIGUA TORRE P6	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	BOM02	ROT	CJ181306	PLANTA 6	TA	
CJ181701	TERMO ELECTRIC ED.AUL ESQ P.B	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	TAC01	FAG	CJ181701	PLANTA BAIXA	CS	
CJ181702	TERMO ELECTRIC ED.AUL ESQ P.B	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	TAC01	FAG	CJ181702	PLANTA BAIXA	CS	
CJ181801	TORRE DE RECUPERACIO TEVA 2500L P6	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	TOR01	TEV	CJ181801	PLANTA 6	CL	
CJ181901	EQUIP TRACTA AIGUA TORRE BOMBA DOSIFIC	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	BOM02	EME	CJ181901	PLANTA 6	TA	
CJ182301	RADIADORS FUNDICIO E.AULARIS PB (16uts)	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	RAD01		CJ182301	PLANTA BAIXA	CL	
CJ182302	RADIADORS FUNDICIO E.AULARI P.1a (6uts)	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	RAD01		CJ182302	PLANTA 1	CL	
CJ182303	RADIADORS FUNDICIO E.AULARI P.2a (15uts)	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	RAD01		CJ182303	PLANTA 2	CL	
CJ182304	RADIADORS FUNDICIO E.AULARI P.3a 31uni	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	RAD01		CJ182304	PLANTA 3	CL	
CJ182305	RADIADORS FUNDICIO E.AULARI P.4a (31uts)	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	RAD01		CJ182305	PLANTA 4	CL	
CJ182306	RADIADORS FUNDICIO E.AULARI P.5a (31uts)	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	RAD01		CJ182306	PLANTA 5	CL	
IGAI-CJ.A	I.G. ANTIINTRUSIO JURIDQUES - AULARI	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	IGAI		IGAI-CJ.A		IG	
IGCI-CJ.A	I.G. CONTRAINCENDIS JURIDQUES - AULARI	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	IGCI		IGCI-CJ.A		IG	
IGE-CJ.A	I.G. ELECTRICA JURIDQUES - AULARI	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	IGE		IGE-CJ.A		IG	
IGREG-CJ.A	I.G. REG JURIDQUES - AULARI	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	IGREG		IGREG-CJ.A		IG	
IGM-CJ.A	I.G. MECANICA JURIDQUES - AULARI	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	IGM		IGM-CJ.A		IG	
IGF-CJ.A	I.G. FONTANERIA JURIDQUES - AULARI	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	IGF		IGF-CJ.A		IG	
IGCL-CJ.A	I.G. CLIMATITZACIO JURIDQUES - AULARI	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	IGCL		IGCL-CJ.A		IG	
IGR-CJ.A	I.G. RUTA JURIDQUES - AULARI	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	IGR		IGR-CJ.A		IG	
IGV-CJ.A	I.G. VARIS JURIDQUES - AULARI	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	IGV		IGV-CJ.A		IG	
CJ180630	BBA BAT N°2 REC CLI.P2 A.GRAN.CL-E UPS	TAR	TARRAGONA	C.J.A	Aulari - C. Juridiques	BOM04	GRU	CJ180630	PLANTA 2	CL	
IGMANT-CJ	I.G. MANTENIMENT CIENCIES JURIDQUES	TAR	TARRAGONA	CJ	Generic Ciencies Juridiques	IGV		IGMANT-CJ		IG	
IGR-CJ	I.G.RUTA JURIDQUES	TAR	TARRAGONA	CJ	Generic Ciencies Juridiques	IGR		IGR-CJ		IG	
CJ181501	GRUP ELECTROGEN	TAR	TARRAGONA	CJ	Generic Ciencies Juridiques	GPE01		CJ181501	PLANTA BAIXA	IE	

IGF-CJ	I.G.FONTANERIA C.JURIDIQUES	TAR	TARRAGONA	CJ	Generic Ciencies Juridiques	IGF		IGF-CJ		AR	
IGCL-CJ	I.G.CLIMATITZACIO C.JURIDIQUES	TAR	TARRAGONA	CJ	Generic Ciencies Juridiques	IGCL		IGCL-CJ		CL	
IGCI-CJ	I.G.CONTRAINCENDIS C.JURIDIQUES	TAR	TARRAGONA	CJ	Generic Ciencies Juridiques	IGCI		IGCI-CJ		CI	
IGREG-CJ	I.G.F.JIRIDIQUES	TAR	TARRAGONA	CJ	Generic Ciencies Juridiques	IGREG		IGREG-CJ		JA	
IGV-CJ	I.G.VARIOS F.JURIDIQUES	TAR	TARRAGONA	CJ	Generic Ciencies Juridiques	IGV		IGV-CJ		IG	
IGE-CJ	I.G.ELECTRIQUES C.JURIDIQUES	TAR	TARRAGONA	CJ	Generic Ciencies Juridiques	IGE		IGE-CJ		IE	
	ESTACIÓ TRANSFORMADORA 1600 KVA	TAR	TARRAGONA	CJ	Generic Ciencies Juridiques					IE	
	BATERIA DE CONDENSADORS COMAR 100 KVA	TAR	TARRAGONA	CJ	Generic Ciencies Juridiques					IE	
	PANYS CONTROL D'ACCESSOS (x584), TOT CAMPUS.	TAR	TARRAGONA	CJ	Generic Ciencies Juridiques						

SERVEI DE RECURSOS MATERIALS
**CAMPUS CATALUNYA
LLETRES**

MAQUINA	DEN MAQUINA	ZONA	DEN. ZONA	CENTRE	DEN CENTRE	TIPUS MAQUINA	FABRICANT	ACTIU	UBICACIÓ	GRUP MAQUINA	ANY
	Roof-top ADISA 2x472 kW (x2)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	Calefacció			PC		2008
	Bombes circuit radiadors. Bomba per a aigua calenta tipus en línia, de 14.000 l/h. a 14mca. útils, amb 1 electromotor de 2,00CV. a 1.450rpm. (x2).	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	Calefacció			PC		2008
	Fan-coil PB AIRLAN FCX-P-82 (x1) 7kW fred 9kW calor 930m3/h	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	Climatització			PB		2008
	Fan-coil PB UTF21P (x1)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	Climatització			PB		2008
	Fan-coil P1 AIRLAN FCX-P-82 (x1) 7kW fred 9kW calor 930m3/h	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	Climatització			P1		2008
	Fan-coil P1 AIRLAN UTF28P (x4) 14kW fred 17kW calor 2700m3/h	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	Climatització			P1		2008
	Split autònom zona informàtics	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	Climatització			P1		2008
	Fan-coil P2 AIRLAN UTF28P (x8) 14kW fred 17kW calor 2700m3/h	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	Climatització			P2		2008
	Fan-coil P2 AIRLAN FCX-P-82 (x1) 7kW fred 9kW calor 930m3/h	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	Climatització			P2		2008
	Fan-coil P2 FCX-P-54 (x12)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	Climatització			P2		2008
	Fan-coil P2 UTF37P (x2)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	Climatització			P2		2008
	Fan-coil P3 AIRLAN UTF28P (x10) 14kW fred 17kW calor 2700m3/h	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	Climatització			P3		2008
	Fan-coil P3 UTF21P (x2)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	Climatització			P3		2008
	Fan-coil P4 AIRLAN UTF28P (x4) 14kW fred 17kW calor 2700m3/h	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	Climatització			P4		2008
	Fan-coil P4 AIRLAN FCX-P-82 (x17) 7kW fred 9kW calor 930m3/h	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	Climatització			P4		2008
	Fan-coil P5 AIRLAN UTF28P (x9) 14kW fred 17kW calor 2700m3/h	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	Climatització			P5		2008
	Fan-coil P5 UTF21P (x2)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	Climatització			P5		2008
	Fan-coil P5 FCX-P-42 (x8)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	Climatització			P5		2008
	Refreradors Climaveneta FOCS-1942/SL 349 kW (x2)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	Climatització			PC		2008
	Bombes primaries refrigeradores. Bomba per a aigua freda tipus en línia, de 62.000 l/h. a 14mca. útils, amb 1 electromotor de 7,50CV. a 1.450rpm. (x4)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	Climatització			PC		2008
	Quadre General electricitat. 1121 kW Normal+ 65 kW Grup.	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	Electricitat					2008
	Grup electrògen Electra Molins EMV-330 330 KVA	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	Electricitat					2008
	Subquadre Aulari PB. 69 kW Normal+ 10 kW Grup.	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	Electricitat					2008
	Subquadre Aulari P1. 62 kW Normal+ 4 kW Grup.	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	Electricitat					2008
	Subquadre Aulari P2. 122 kW Normal+ 3 kW Grup.	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	Electricitat					2008
	Subquadre Aulari P3. 110 kW Normal+ 5 kW Grup.	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	Electricitat					2008
	Subquadre Aulari P4. 175 kW Normal+ 8 kW Grup.	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	Electricitat					2008
	Subquadre Aulari P5. 66 kW Normal+ 8 kW Grup.	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	Electricitat					2008
	Subquadre Aulari Climatització. 576 kW Normal.	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	Electricitat					2008
	BATERIA DE CONDENSADORS CYDESA 450 KVA	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	Electricitat					2008
	Detectors incendis (x38)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			PB		2008
	BIE's (x6)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			PB		2008
	Extintor pols (x23)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			PB		2008
	Extintor CO2 (x5)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			PB		2008
	Polsador (x6)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			PB		2008
	Sirena (x6)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			PB		2008
	Detectors incendis (x32)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			P3		2008
	BIE's (x3)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			P3		2008
	Extintor pols (x4)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			P3		2008
	Extintor CO2 (x2)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			P3		2008
	Polsador (x3)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			P3		2008
	Sirena (x3)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			P3		2008
	Detectors incendis (x43)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			P2		2008

	BIÉ's (x3)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			P2		2008
	Extintor pols (x7)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			P2		2008
	Extintor CO2 (x3)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			P2		2008
	Polsador (x3)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			P2		2008
	Sirena (x3)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			P2		2008
	Detectors incendis (x11)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			P1		2008
	BIÉ's (x3)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			P1		2008
	Extintor pols (x9)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			P1		2008
	Extintor CO2 (x3)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			P1		2008
	Polsador (x3)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			P1		2008
	Sirena (x3)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			P1		2008
	Detectors incendis (x12)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			PC		2008
	BIÉ's (x3)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			PC		2008
	Extintor pols (x7)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			PC		2008
	Extintor CO2 (x6)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			PC		2008
	Polsador (x3)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			PC		2008
	Sirena (x3)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			PC		2008
	Detectors incendis (x32)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			P5		2008
	BIÉ's (x3)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			P5		2008
	Extintor pols (x5)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			P5		2008
	Extintor CO2 (x2)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			P5		2008
	Polsador (x3)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			P5		2008
	Sirena (x3)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			P5		2008
	Detectors incendis (x32)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			P4		2008
	BIÉ's (x3)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			P4		2008
	Extintor pols (x6)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			P4		2008
	Extintor CO2 (x2)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			P4		2008
	Polsador (x3)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			P4		2008
	Sirena (x3)	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	PCI			P4		2008
	Quadre de control Grup Electrògen.	TAR	TARRAGONA	LL.A	Aulari - Lletres	Electricitat					2008
	ESTACIÓ TRANSFORMADORA 800 KVA	TAR	TARRAGONA	LL.D	CAMPUS CAT. LLETRES	Electricitat			IE		2008
	ESTACIÓ TRANSFORMADORA 1000 KVA	TAR	TARRAGONA	LL.D	CAMPUS CAT. LLETRES	Electricitat			IE		2008
	SAI SOCOMEC DELPHYS ELITE 250 KVA	TAR	TARRAGONA	LL.D	CAMPUS CAT. LLETRES	Electricitat			IE		2008
	Quadre general CRAI. 107 kW Normal+ 19 kW Grup.	TAR	TARRAGONA	CC CRAI	CRAI Antic.	Electricitat					2008
	Subquadre PS-1. 17 kW Normal + 1 kW Grup.	TAR	TARRAGONA	CC CRAI	CRAI Antic.	Electricitat					2008
	Subquadre PB. 90 kW Normal + 6 kW Grup.	TAR	TARRAGONA	CC CRAI	CRAI Antic.	Electricitat					2008
	Subquadre P1. 71 kW Normal + 5 kW Grup.	TAR	TARRAGONA	CC CRAI	CRAI Antic.	Electricitat					2008
	Subquadre Urbanització. 1 kW Normal.	TAR	TARRAGONA	CC CRAI	CRAI Antic.	Electricitat					2008
	Fan-coil Airlan FCX-P-102	TAR	TARRAGONA	CC CRAI	CRAI	Climatització			P-1		
	Fan-coil UTF-28P (2 ut)	TAR	TARRAGONA	CC CRAI	CRAI	Climatització			P-1		
	Ventilador MIXVENT TD800/200 (x1)	TAR	TARRAGONA	CC CRAI	CRAI	Climatització			P-1		
	Climatitzador AIRLAN CL-04 20,000 m3/h	TAR	TARRAGONA	CC CRAI	CRAI	Climatització			P0		
	Climatitzador AIRLAN CL-05 12,000 m3/h	TAR	TARRAGONA	CC CRAI	CRAI	Climatització			P0		
	Fan-coil FCX-42 (4 ut)	TAR	TARRAGONA	CC CRAI	CRAI	Climatització			P0		
	Fan-coil FCX-P-54 (2 ut)	TAR	TARRAGONA	CC CRAI	CRAI	Climatització			P0		
	Fan-coil UTF-28P (1 ut)	TAR	TARRAGONA	CC CRAI	CRAI	Climatització			P0		
	Climatitzador AIRLAN CL-06 10,000 m3/h	TAR	TARRAGONA	CC CRAI	CRAI	Climatització			P1		
	Detectors (x16)	TAR	TARRAGONA	CC CRAI	CRAI	PCI			P-1		
	BIÉ's (x2)	TAR	TARRAGONA	CC CRAI	CRAI	PCI			P-1		
	Extintor pols (x3)	TAR	TARRAGONA	CC CRAI	CRAI	PCI			P-1		
	Extintor CO2 (x2)	TAR	TARRAGONA	CC CRAI	CRAI	PCI			P-1		
	Polsador (x2)	TAR	TARRAGONA	CC CRAI	CRAI	PCI			P-1		
	Sirena (x2)	TAR	TARRAGONA	CC CRAI	CRAI	PCI			P-1		
	Detectors (x29)	TAR	TARRAGONA	CC CRAI	CRAI	PCI			PB		
	BIÉ's (x4)	TAR	TARRAGONA	CC CRAI	CRAI	PCI			PB		
	Extintor pols (x5)	TAR	TARRAGONA	CC CRAI	CRAI	PCI			PB		
	Extintor CO2 (x1)	TAR	TARRAGONA	CC CRAI	CRAI	PCI			PB		
	Polsador (x4)	TAR	TARRAGONA	CC CRAI	CRAI	PCI			PB		
	Sirena (x4)	TAR	TARRAGONA	CC CRAI	CRAI	PCI			PB		
	Detectors (x6)	TAR	TARRAGONA	CC CRAI	CRAI	PCI			P1		
	BIÉ's (x2)	TAR	TARRAGONA	CC CRAI	CRAI	PCI			P1		
	Extintor pols (x2)	TAR	TARRAGONA	CC CRAI	CRAI	PCI			P1		
	Polsador (x2)	TAR	TARRAGONA	CC CRAI	CRAI	PCI			P1		
	Sirena (x2)	TAR	TARRAGONA	CC CRAI	CRAI	PCI			P1		
	Caldera 75 kW Gas Natural	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Calefacció					2008
	Xarxa radiadors (x5)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Calefacció			PLANTA CINQUENA		2008
	Xarxa radiadors (x11)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Calefacció			PLANTA QUARTA		2008
	Xarxa radiadors (x11)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Calefacció			PLANTA TERCERA		2008

	Xarxa radiadors (x12)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Calefacció			PLANTA SEGONA		2008
	Xarxa radiadors (x10)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Calefacció			PLANTA PRIMERA		2008
	Xarxa radiadors (x11)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Calefacció			PLANTA BAIXA		2008
	Xarxa radiadors (x2)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Calefacció			PLANTA SOTERRANI		2008
	Condensadora VRV Mitsubishi PUHY-P350 08 (x1)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA COBERTA		2008
	Unitats interiors VRV 08 (x4)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA BAIXA		2008
	Condensadora VRV Mitsubishi PUHY-P350 09 (x1)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA COBERTA		2008
	Unitats interiors VRV 09 (x3)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA BAIXA		2008
	Condensadora VRV Mitsubishi PUHY-P350 12 (x1)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA COBERTA		2008
	Unitats interiors VRV 12 (x8)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA BAIXA		2008
	Condensadora VRV Mitsubishi PUHY-P350 11 (x1)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA COBERTA		2008
	Unitats interiors VRV 11 (x8)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA BAIXA		2008
	Condensadora VRV Mitsubishi PUHY-P350 05 (x1)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA COBERTA		2008
	Unitats interiors VRV 05 (x7)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA PRIMERA		2008
	Condensadora VRV Mitsubishi PUHY-P350 06 (x1)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA COBERTA		2008
	Unitats interiors VRV 06 (x8)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA PRIMERA		2008
	Condensadora VRV Mitsubishi PUHY-P350 14 (x1)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA COBERTA		2008
	Unitats interiors VRV 14 (x7)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA PRIMERA		2008
	Condensadora VRV Mitsubishi PUHY-P350 15 (x1)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA COBERTA		2008
	Unitats interiors VRV 15 (x8)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA PRIMERA		2008
	Condensadora VRV Mitsubishi PUHY-P350 17 (x1)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA COBERTA		2008
	Unitats interiors VRV 17 (x8)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA SEGONA		2008
	Condensadora VRV Mitsubishi PUHY-P350 20 (x1)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA COBERTA		2008
	Unitats interiors VRV 20 (x8)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA SEGONA		2008
	Condensadora VRV Mitsubishi PUHY-P250 18 (x1)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA COBERTA		2008
	Unitats interiors VRV 18 (x6)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA SEGONA		2008
	Condensadora VRV Mitsubishi PUHY-P350 21 (x1)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA COBERTA		2008
	Unitats interiors VRV 21 (x8)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA SEGONA		2008
	Condensadora VRV Mitsubishi PUHY-P350 10 (x1)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA COBERTA		2008
	Unitats interiors VRV 10 (x7)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA TERCERA		2008
	Condensadora VRV Mitsubishi PUHY-P350 13 (x1)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA COBERTA		2008
	Unitats interiors VRV 13 (x9)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA TERCERA		2008
	Condensadora VRV Mitsubishi PUHY-P300 07 (x1)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA COBERTA		2008
	Unitats interiors VRV 07 (x7)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA TERCERA		2008
	Condensadora VRV Mitsubishi PUHY-P350 16 (x1)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA COBERTA		2008
	Unitats interiors VRV 16 (x7)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA TERCERA		2008
	Condensadora VRV Mitsubishi PUHY-P350 01 (x1)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA COBERTA		2008
	Unitats interiors VRV 01 (x8)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA QUARTA		2008
	Condensadora VRV Mitsubishi PUHY-P350 02 (x1)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA COBERTA		2008
	Unitats interiors VRV 02 (x9)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA QUARTA		2008
	Condensadora VRV Mitsubishi PUHY-P300 03 (x1)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA COBERTA		2008
	Unitats interiors VRV 03 (x7)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA QUARTA		2008
	Condensadora VRV Mitsubishi PUHY-P350 04 (x1)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA COBERTA		2008
	Unitats interiors VRV 04 (x8)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA QUARTA		2008
	Condensadora VRV Mitsubishi PUHY-P350 19 (x1)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA COBERTA		2008
	Unitats interiors VRV 19 (x3)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Climatització			PLANTA CINQUENA		2008
	Quadre general departaments. 899 kW Normal + 53 kW Grup.	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Electricitat					2008
	Subquadre departaments PB. 108 kW Normal + 11 kW Grup.	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Electricitat					2008
	Subquadre departaments P1. 127 kW Normal + 4 kW Grup.	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Electricitat					2008
	Subquadre departaments P2. 128 kW Normal + 4 kW Grup.	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Electricitat					2008
	Subquadre departaments P3. 130 kW Normal + 4 kW Grup.	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Electricitat					2008
	Subquadre departaments P4. 131 kW Normal + 4 kW Grup.	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Electricitat					2008
	Subquadre departaments P5. 32 kW Normal + 1 kW Grup.	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Electricitat					2008
	Subquadre departaments Climatització. 224 kW Normal.	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Electricitat					2008
	Subquadre departaments Urbanització. 17 kW Normal + 4 kW Grup.	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Electricitat					2008
	Subquadre departaments Urbanització. 17 kW Normal + 4 kW Grup.	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Electricitat					2008
	BATERIA DE CONDENSADORS CYDESA 250 KVA	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	Electricitat					2008
	Detectors d'incendis planta soterrani (x10)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	PCI			PLANTA SOTERRANI		2008
	Detectors d'incendis planta baixa (x28)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	PCI			PLANTA BAIXA		2008

	Detectors d'incendis planta primera (x36)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	PCI			PLANTA PRIMERA		2008
	Detectors d'incendis planta soterrani (x10)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	PCI			PLANTA SEGONA		2008
	Detectors planta soterrani (x10)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	PCI			PLANTA TERCERA		2008
	Detectors planta soterrani (x10)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	PCI			PLANTA QUARTA		2008
	Xarxa de BIE's planta soterrani (x1)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	PCI			PLANTA CINQUENA		2008
	Xarxa de BIE's planta baixa (x3)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	PCI			PLANTA SOTERRANI		2008
	Xarxa de BIE's planta primera (x3)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	PCI			PLANTA BAIXA		2008
	Xarxa de BIE's planta segona (x3)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	PCI			PLANTA PRIMERA		2008
	Xarxa de BIE's planta tercera (x3)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	PCI			PLANTA SEGONA		2008
	Xarxa de BIE's planta quarta (x3)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	PCI			PLANTA TERCERA		2008
	Xarxa de BIE's planta cinquena (x3)	TAR	TARRAGONA	LL.D	Departaments - Lletres	PCI			PLANTA QUARTA		2008

SERVEI DE RECURSOS MATERIALS
**CAMPUS CATALUNYA
CRAI**

MAQUINA	DEN. MAQUINA	ZONA	DEN. ZONA	CENTRE	DEN. CENTRE	TIPUS MAQUINA	FABRICANT	ACTIU	UBICACIÓ	GRUP MAQUINA	ANY
	Bomba de calor amb recuperació i grup hidrònic Climaveneta NECS-N/SL 1414 Fred: 343,20 kW Calor: 386,60 kW. Grup hidrònic 3167-NECS-N 1414	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	CLIMATITZACIÓ					2013
	Climatitzador nivell -1. Dimatek DKMC-240. 16515 m3/h + recuperador estàtic. 153 kW.	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	CLIMATITZACIÓ					2013
	Climatitzador nivell 0. Dimatek DKMC-300. 20250 m3/h + recuperador estàtic. 193 kW.	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	CLIMATITZACIÓ					2013
	Climatitzador nivell 1. Dimatek DKMC-300. 20250 m3/h + recuperador estàtic. 193 kW.	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	CLIMATITZACIÓ					2013
	Vas expansió 500 l.	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	CLIMATITZACIÓ					2013
	Split autònom PS-1 Fons Reserva. UNIFLAIR CAL331A de 10,1 kW fred.	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	CLIMATITZACIÓ					2013
	Extractor VE-1 Extractor coberta CRHT/4-355 (x1).	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	VENTILACIÓ					2013
	Extractor VE-2 PS-1 extracció abocador TD 160-100 (x1).	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	VENTILACIÓ					2013
	Extractor VE-3 PB, P1 i P2 extracció banys TD 800-200 (x3).	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	VENTILACIÓ					2013
	Extractor VE-4 Sobrepressió escales. EKAD-400-6 (x1)	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	VENTILACIÓ					2013
	Extractor VA-1 Aportació P1. CAB-200 (x1).	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	VENTILACIÓ					2013
	Centraleta reg TORO DDC-6-220-0D de 6 zones.	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	REG					2013
	Vàlvules 24V zones de reg (x5).	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	REG					2013
	Elements terminals reg	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	REG					2013
	Xarxa distribució reg	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	REG					2013
	Lavabos (x13)	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	SANITARIS					2013
	Inodors (x15)	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	SANITARIS					2013
	Urinaris (x6)	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	SANITARIS					2013
	Abocador (x1)	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	SANITARIS					2013
	Xarxa distribució AFS	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	AFS					2013
	Xarxa de terres de l'edifici + caixa connexió / desconexió.	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	ELECTRICITAT					2013
	Subquadre PS-1 Fons reserva. 40 kW normal + 9 kW preferent.	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	ELECTRICITAT					2013
	Subquadre PB Espai Silenci. 54 kW normal + 5 kW preferent.	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	ELECTRICITAT					2013
	Subquadre P1 Hemeroteca. 22 kW normal.	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	ELECTRICITAT					2013
	Subquadre PC Coberta. 264 kW normal.	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	ELECTRICITAT					2013
	Subquadre Ascensor. 14 kW normal.	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	ELECTRICITAT					2013
	Subquadre contactors enceses nivell PS-1.	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	ELECTRICITAT					2013
	Subquadre contactors enceses nivell PB.	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	ELECTRICITAT					2013
	Subquadre contactors enceses nivell P1.	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	ELECTRICITAT					2013
	Ampliació subquadre existent PS-1. +10 kW normal.	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	ELECTRICITAT					2013
	Ampliació subquadre existent PB +3 kW normal.	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	ELECTRICITAT					2013
	Ampliació subquadre existent P1. +1 kW normal.	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	ELECTRICITAT					2013
	Ampliació subquadre existent PC. +21 kW normal.	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	ELECTRICITAT					2013
	Punts de treball PS-1 (endolls + VD) (x62).	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	ELECTRICITAT					2013
	Punts de treball PB (endolls + VD) (x148).	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	ELECTRICITAT					2013
	Punts de treball P1 (endolls + VD) (x31).	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	ELECTRICITAT					2013
	Punts de treball P2 (endolls + VD) (x26).	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	ELECTRICITAT					2013
	Genèric enllumenat interior.	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	ELECTRICITAT					2013
	Genèric enllumenat exterior.	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	ELECTRICITAT					2013
	Centraleta incendis direccionable 2 llaços.	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	PCI					2013
	BIE's PS-1 (x3)	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	PCI					2013
	BIE's PB (x1)	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	PCI					2013
	BIE's P1 (x2)	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	PCI					2013
	BIE's P2 (x2)	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	PCI					2013

	Detector òptic PS-1 (x15)	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	PCI					2013
	Detector òptic PB (x9)	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	PCI					2013
	Detector òptic P1 (x8)	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	PCI					2013
	Detector òptic P2 (x10)	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	PCI					2013
	Extintors pois 6 Kg (x19)	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	PCI					2013
	Extintors CO2 5 Kg (x10)	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	PCI					2013
	Sirenes (x8)	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	PCI					2013
	Polsadors (x8)	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	PCI					2013
	Rack 19" + etapa 240 W (x1)	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	MEGAFONIA					2013
	Estació de trucada PS-1 (x1).	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	MEGAFONIA					2013
	Altaveu 6W PS-1 (x22).	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	MEGAFONIA					2013
	Altaveu 6W PB (x12).	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	MEGAFONIA					2013
	Altaveu 6W P1 (x12).	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	MEGAFONIA					2013
	Altaveu 6W P2 (x11).	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	MEGAFONIA					2013
	Projector de sò 10W P2 (x6).	TAR	TARRAGONA	CRAI C. CAT.	CRAI C. CATALUNYA (AMPLIACIÓ)	MEGAFONIA					2013

RECTORAT

MAQUINA	DEN. MAQUINA	ZONA	DEN. ZONA	CENTRE	DEN. CENTRE	TIPUS MAQUINA	FABRICANT	ACTIU	UBICACIÓ	GRUP MAQUINA	ANY
RE010001	LINIES ELEC. I EMERGENCIES PL. BAIXA	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	IGE		RE010001	PLANTA BAIXA	IG	
RE010002	LINIES ELECTRIQUES I EMERGENCIES PL. 1a	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	IGE		RE010002	PLANTA 1	IG	
RE010003	LINIES ELECTRIQUES I EMERGENCIES PL. 2a	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	IGE		RE010003	PLANTA 2	IG	
RE010005	ENLLUMENAT GENERAL DE L'EDIFICI	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	IGE		RE010005	PLANTA BAIXA	IG	
RE010101	QUADRE ELECTRIC GENERAL	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	CEL01		RE010101	PLANTA BAIXA	IE	
RE010201	QUADRE ELECTRIC SECONDARI PL.B.ESQUERRA	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	CEL01		RE010201	PLANTA BAIXA	IE	
RE010202	QUADRE ELECTRIC SECONDARI PL.1a ESQUERRA	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	CEL01		RE010202	PLANTA 1	IE	
RE010203	QUADRE ELECTRIC SECONDARI PL.2a ESQUERRA	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	CEL01		RE010203	PLANTA 2	IE	
RE010204	QUADRE ELEC. SECUNDARI PB CENTRE-ESQRA	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	CEL01		RE010204	PLANTA BAIXA	IE	
RE010205	QUADRE ELEC. SECUNDARI P1 CENTRE-ESQRA	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	CEL01		RE010205	PLANTA 1	IE	
RE010206	QUADRE ELEC. SECONDARI P2 CENTRE-ESQRA	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	CEL01		RE010206	PLANTA 2	IE	
RE010207	QUADRE ELEC. SECONDARI PL.B CENTRE-DRETA	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	CEL01		RE010207	PLANTA BAIXA	IE	
RE010208	QUADRE ELEC. SECONDARI P1 CENTRE-DRETA	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	CEL01		RE010208	PLANTA 1	IE	
RE010209	QUADRE ELEC. SECONDARI P2 CENTRE-DRETA	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	CEL01		RE010209	PLANTA 2	IE	
RE010210	QUADRE ELECTRIC SECONDARI PL.B. CENTRE	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	CEL01		RE010210	PLANTA BAIXA	IE	
RE010211	QUADRE ELECTRIC SECONDARI PL.1a DRETA	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	CEL01		RE010211	PLANTA 1	IE	
RE010212	QUADRE ELECTRIC SECONDARI PL.2a DRETA	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	CEL01		RE010212	PLANTA 2	IE	
RE010213	QUADRE ELECTRIC SECONDARI ASCENSOR	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	CEL01		RE010213	PLANTA BAIXA	IE	
RE010214	QUADRE ELECTRIC SECONDARI ASCENSOR	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	CEL01		RE010214	PLANTA BAIXA	IE	
RE010215	QUADRE ELEC. SECUNDARI CLIMA I TRANSF.	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	CEL01		RE010215	PLANTA BAIXA	IE	
RE010501	ACOND. PARTIT IBERCOM, ROCA	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	AUT04	CAR	RE010501	PLANTA BAIXA	PF	
RE010502	ACOND. PARTIT DE SOSTRE SAI	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	AUT03	REF	RE010502	PLANTA BAIXA	PF	
RE010503	ACOND. PARTIT DE PARET SAI	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	AUT03		RE010503	PLANTA BAIXA	PF	
RE010504	ACOND. PARTIT SALA INFORMTICA	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	AUT03	ROCS	RE010504	PLANTA BAIXA	PF	
RE010505	ACOND. CONDUCTES,HITECSA CABINA PARANINF	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	AUT03		RE010505	PLANTA BAIXA	PF	
RE010506	ACOND. AIRE PRIMARI MODUL 4	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	CLI01	BTD	RE010506	PLANTA 2	CL	
RE010507	ACOND. AIRE PRIMARI MODUL 1	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	CLI01	BTD	RE010507	PLANTA 2	CL	
RE010603	BOMBA C. SECUNDARI GRUNDFOSS IN LINENº4	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	BOM01	GRU	RE010603	PLANTA BAIXA	CL	
RE010604	BOMBA C. SECUNDARI GRUNDFOSS IN LINE 3	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	BOM01	GRU	RE010604	PLANTA BAIXA	CL	
RE010605	BOMBA C. SECUNDARI GRUNDFOSS IN LINE	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	BOM01	GRU	RE010605	PLANTA BAIXA	CL	
RE010606	BOMBA C. SECUNDARI GRUNDFOSS IN LINENº1	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	BOM01	GRU	RE010606	PLANTA BAIXA	CL	
RE010701	FANCOILS SOSTRE I TERRA Z.ESQRA (11uts)	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	FCO01	CART	RE010701	PLANTA BAIXA	CL	
RE010702	FANCOILS DE SOSTRE P1 Z.ESQUERRA (8uts)	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	FCO01	TBV	RE010702	PLANTA 1	CL	
RE010703	FANCOILS SOSTRE, P2 Z. ESQUERRA (8uts)	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	FCO01	TBD	RE010703	PLANTA 2	CL	
RE010704	FANCOILS SOSTRE,Z.CENTRE-ESQRA (6uts)	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	FCO01	TBV	RE010704	PLANTA BAIXA	CL	
RE010705	FANCOILS SOSTRE,P1 Z.CENTRE-ESQRA (4uts)	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	FCO01	BTO	RE010705	PLANTA 2	CL	
RE010706	FANCOILS TERRA,P2 Z.CENTRE-ESQRA (5uts)	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	FCO01	CAR	RE010706	PLANTA 2	CL	
RE010707	FANCOILS DE SOSTRE, PB Z.CENTRE (8uts)	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	FCO01	TBV	RE010707	PLANTA BAIXA	CL	
RE010708	FANCOILS TERRA P1 SALA D'ACTES (10uts)	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	FCO01	CAR	RE010708	PLANTA 1	CL	
RE010709	FANCOILS SOSTRE Z.CENTRE-DRETA (6uts)	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	FCO01	TBV	RE010709	pl. baixa pasillo + davant fix	CL	
RE010710	FANCOILS TERRA,P2 Z.CENTRE-DRETA (5uts)	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	FCO01	CAR	RE010710	PLANTA 2	CL	
RE010711	FANCOILS DE SOSTRE, PB Z. DRETA (7uts)	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	FCO01	TBV	RE010711	PLANTA BAIXA	CL	
RE010712	FANCOILS DE SOSTRE P1 Z. DRETA (4uts)	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	FCO01	TBV	RE010712	PLANTA 1	CL	
RE010713	FANCOILS DE SOSTRE, P2 Z. DRETA (5uts)	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	FCO01	TBV	RE010713	PLANTA 2	CL	
RE010714	FANCOILS SOSTRE P1 Z.CENTRE-DRETA (6uts)	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	FCO01		RE010714	PLANTA 1	CL	
RE010805	EXTRACTOR ZONA ESQUERRA	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	VEN01		RE010805	PLANTA COBERTA	VE	
RE010806	EXTRACTOR ZONA ESQUERRA	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	VEN01		RE010806	PLANTA COBERTA	VE	
RE010808	EXTRACTOR ZONA CENTRE-ESQUERRA	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	VEN01		RE010808	PLANTA COBERTA	VE	
RE010810	EXTRACTOR ZONA CENTRE	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	VEN01		RE010810	PLANTA COBERTA	VE	
RE010811	EXTRACTOR ZONA CENTRE- DRETA	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	VEN01		RE010811	PLANTA COBERTA	VE	
RE010812	EXTRACTOR ZONA DRETA	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	VEN01		RE010812	PLANTA COBERTA	VE	
RE011001	INSTAL .LACIO SEURETAT I CENTRALETA	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	IGAI		RE011001	PLANTA BAIXA	VI	
RE011101	XARXA DE BIES (12uts)	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	BIE01		RE011101	PLANTA BAIXA	CI	
RE011102	XARXA D' EXTINTORS (26uts)	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	EXT01		RE011102	PLANTA BAIXA	CI	

RE011202	SERVEIS SANITARIS PL. BAIXA	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	LAV01		RE011202	PLANTA BAIXA	AR	
RE011203	SERVEIS SANITARIS PL. 1a	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	LAV01		RE011203	PLANTA 1	AR	
RE011204	SERVEIS SANITARIS PL. 2a	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	LAV01		RE011204	PLANTA 2	AR	
RE011301	VAS EXPANSIO VASOFLEX, 250 L.	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	VEX01		RE011301	PLANTA BAIXA	CL	
RE012201	BATERIA COMPENSACIO REACTIVA	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	IGE01	LIF	RE012201	PLANTA BAIXA	IE	
RE012401	SAI MERLIN GERIN EPS 2000 60 KVA	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	SAI01	MEG	RE012401	PLANTA BAIXA	IE	
IGAI-RE	I.G. ANTIINTRUSIO RECTORAT	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	IGAI		IGAI-RE		IG	
IGCI-RE	I.G. CONTRAINCENDIS RECTORAT	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	IGCI		IGCI-RE		IG	
IGE-RE	I.G. ELECTRICA RECTORAT	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	IGE		IGE-RE		IG	
IGREG-RE	I.G. REG RECTORAT	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	IGREG		IGREG-RE		IG	
IGM-RE	I.G. MECANICA RECTORAT	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	IGM		IGM-RE		IG	
IGF-RE	I.G. FONTANERIA RECTORAT	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	IGF		IGF-RE		IG	
IGCL-RE	I.G. CLIMATITZACIO RECTORAT	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	IGCL		IGCL-RE		IG	
IGR-RE	I.G. RUTA RECTORAT	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	IGR		IGR-RE		IG	
IGV-RE	I.G. VARIS RECTORAT	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat	IGV		IGV-RE		IG	
	GRUP ELECTRÒGEN 110 KVA	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat					IE	
	BATERIA DE CONDENSADORS LIFASA 80 KVA	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat					IE	
	PANYS CONTROL D'ACCESOS (x4)	TAR	TARRAGONA	RE	Oficines Rectorat						
	REFREDADORA CPD ROCA YORK 60 Kw										

OBLATAS

MAQUINA	DEN. MAQUINA	ZONA	DEN. ZONA	CENTRE	DEN. CENTRE	TIPUS MAQUINA	FABRICANT	ACTIU	UBICACIÓ	GRUP MAQUINA	ANY
ARO230001	LÍNIES ELÈCTRIQUES I EMERGÈNCIES	TAR	TARRAGONA	ARO	Oblatas	IGE		ARO230001	GENERAL	IG	
ARO230201	QUADRE SECUNDARI SERVEI D'ECONOMIA 1	TAR	TARRAGONA	ARO	Oblatas	CEL01		ARO230201	GENERAL	IE	
ARO230202	QUADRE SECUNDARI SERVEI D'ECONOMIA 2	TAR	TARRAGONA	ARO	Oblatas	CEL01		ARO230202	GENERAL	IE	
ARO230203	QUADRE SECUNDARI RECURSOS HUMANS	TAR	TARRAGONA	ARO	Oblatas	CEL01		ARO230203	GENERAL	IE	
ARO230401	BOMBA DE CALOR LENNOX PLAB-15 (2uts)	TAR	TARRAGONA	ARO	Oblatas	PEA04	LENR	ARO230401	GENERAL	PF	
ARO230601	MÒDUL D'INERCIÀ MHY-200	TAR	TARRAGONA	ARO	Oblatas	DEP01	LENR	ARO230601	GENERAL	CR	
ARO230701	XARXA FANCOILS MURALS LENNOX(15 unitats)	TAR	TARRAGONA	ARO	Oblatas	FCO01	LENR	ARO230701	GENERAL	CL	
ARO230801	EXTRACTOR S&P (DESPATX METGE)	TAR	TARRAGONA	ARO	Oblatas	VEN01	SP	ARO230801	GENERAL	VE	
ARO231101	XARXA EXTINTORS	TAR	TARRAGONA	ARO	Oblatas	EXT01		ARO231101	GENERAL	CI	
IGAI-ARO	I.G. ANTIINTRUSIO ANEXE RECT.(OBLATAS)	TAR	TARRAGONA	ARO	Oblatas	IGAI		IGAI-ARO		IG	
IGCI-ARO	I.G. CONTRAINCENDIS ANEXE RECT.(OBLATAS)	TAR	TARRAGONA	ARO	Oblatas	IGCI		IGCI-ARO		IG	
IGE-ARO	I.G. ELÈCTRIC ANEXE RECT.(OBLATAS)	TAR	TARRAGONA	ARO	Oblatas	IGE		IGE-ARO		IG	
IGREG-ARO	I.G. REG ANEXE RECT.(OBLATAS)	TAR	TARRAGONA	ARO	Oblatas	IGREG		IGREG-ARO		IG	
IGM-ARO	I.G. MECÀNICA ANEXE RECT.(OBLATAS)	TAR	TARRAGONA	ARO	Oblatas	IGM		IGM-ARO		IG	
IGF-ARO	I.G. FONTANERIA ANEXE RECT.(OBLATAS)	TAR	TARRAGONA	ARO	Oblatas	IGF		IGF-ARO		IG	
IGCL-ARO	I.G. CLIMATITZACIÓ ANEXE RECT.(OBLATAS)	TAR	TARRAGONA	ARO	Oblatas	IGCL		IGCL-ARO		IG	
IGR-ARO	I.G. RUTA ANEXE RECT.(OBLATAS)	TAR	TARRAGONA	ARO	Oblatas	IGR		IGR-ARO		IG	
IGV-ARO	I.G. VARIS ANEXE RECT.(OBLATAS)	TAR	TARRAGONA	ARO	Oblatas	IGV		IGV-ARO		IG	

SERVEI DE RECURSOS MATERIALS
**CAMPUS BELLISENS
FCEE**

MAQUINA	DEN. MAQUINA	ZONA	DEN. ZONA	CENTRE	DEN. CENTRE	TIPUS MAQUINA	FABRICANT	ACTIU	UBICACIÓ	GRUP MAQUINA	ANY
EE030001	LINIES ELECTRIQUES I EMERGENCIES P.S-1	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	IGE		EE030001	PLANTA SOTERRANI	IG	
EE030002	LINIES ELECTRIQUES I EMERGENCIES P.B.	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	IGE		EE030002	PLANTA BAIXA	IG	
EE030003	LINIES ELECTRIQUES I EMERGENCIES P.1a	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	IGE		EE030003	PLANTA 1	IG	
EE030004	LINIES ELECTRIQUES I EMERGENCIES P.2a	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	IGE		EE030004	PLANTA 2	IG	
EE030005	LINIES ELECTRIQUES I EMERGENCIES P.3a	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	IGE		EE030005	PLANTA 3	IG	
EE030006	LINIES ELECTRIQUES ENLLUMENAT EXTERIOR	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	IGE		EE030006	PLANTA BAIXA	IG	
EE030101	QUADRE ELECTRIC PRINCIPAL	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CEL01		EE030101	PLANTA BAIXA	IE	
EE030201	QUADRE ELECTRIC SECUNDARI P.B. AULARI	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CEL01		EE030201	PLANTA BAIXA	IE	
EE030202	QUADRE ELECTRIC SECUNDARI P.1a AULARI	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CEL01		EE030202	PLANTA 1	IE	
EE030203	QUADRE ELECTRIC SECUNDARI P.2a AULARI	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CEL01		EE030203	PLANTA 2	IE	
EE030204	QUADRE ELECTRIC SECUNDARI P.1a SEMINARI	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CEL01		EE030204	PLANTA 1	IE	
EE030205	QUADRE ELECTRIC SECUNDARI P.2a SEMINARI	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CEL01		EE030205	PLANTA 2	IE	
EE030206	QUADRE ELECTRIC SECUNDARI P.3a SEMINARI	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CEL01		EE030206	PLANTA 3	IE	
EE030207	QUADRE ELECTRIC SECUNDARI AULA MAGNA	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CEL01		EE030207	PLANTA BAIXA	IE	
EE030208	QUADRE ELECTRIC SECUNDARI ASCENSOR 1	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CEL01		EE030208	PLANTA BAIXA	IE	
EE030209	QUADRE ELECTRIC SECUNDARI ASCENSOR 2	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CEL01		EE030209	PLANTA BAIXA	IE	
EE030210	QUADRE ELECTRIC SECUNDARI BIBLIOTECA	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CEL01		EE030210	PLANTA BAIXA	IE	
EE030211	QUADRE ELECTRIC CLIMAT. E. AULARI	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CEL01		EE030211	PLANTA COBERTA	IE	
EE030212	QUADRE ELECTRIC CLIMAT. E. SEMINARI	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CEL01		EE030212	PLANTA COBERTA	IE	
EE030213	QUADRE ELECTRIC CALEFACCIO	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CEL01		EE030213	PLANTA BAIXA	IE	
EE030301	CLIM. SERVOCLIMA CTA-3, VESTIBUL	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	SER	EE030301	PLANTA SOTERRANI	CL	
EE030302	CLIMA. SERVOCLIMA CTA-5 AULA1,PB	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	SER	EE030302	PLANTA BAIXA	CL	
EE030303	CLIM. SERVOCLIMA CTA-5, AULA1,P.1.	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	SER	EE030303	PLANTA 1	CL	
EE030304	CLIMA. SERVOCLIMA CTA-5 AULA2,PB	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	SER	EE030304	PLANTA BAIXA	CL	
EE030305	CLIM. SERVOCLIMA CTA-5, AULA2,P.1.	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	SER	EE030305	PLANTA 1	CL	
EE030306	CLIMATITZADOR SERVOCLIMA CTA-5 4600M3/H	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	SER	EE030306	PLANTA BAIXA	CL	
EE030307	CLIM. SERVOCLIMA CTA-5, AULA3,P.1.	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	SER	EE030307	PLANTA 1	CL	
EE030308	CLIMA. SERVOCLIMA CTA-5 AULA4,PB	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	SER	EE030308	PLANTA BAIXA	CL	
EE030309	CLIMA. SERVOCLIMA CTA-6 AULA5,PB	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	SER	EE030309	PLANTA BAIXA	CL	
EE030310	CLIMA. SERVOCLIMA CTA-6 AULA6,PB	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	SER	EE030310	PLANTA BAIXA	CL	
EE030311	CLIM. SERVOCLIMA CTA-17 BIBLIOT.	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI02	SER	EE030311	PLANTA SOTERRANI	CL	
EE030312	CLIM. SERVOCLIMA CTA-8 AULA ESTU.	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	SER	EE030312	PLANTA SOTERRANI	CL	
EE030313	CLIM. SERVOCLIMA CTA-4 A. SE. ALUM.	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	SER	EE030313	PLANTA SOTERRANI	CL	
EE030314	CLIM. SERVOCLIMA CTA-8 ARX. BIBLI.	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	SER	EE030314	PLANTA SOTERRANI	CL	
EE030316	CLIM. SERVOCLIMA CTA-8 AULA MAGNA	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	SER	EE030316	PLANTA SOTERRANI	CL	
EE030317	CLIMATITZADOR RHOS, AULA 1a,P.2.	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	NIC	EE030317	PLANTA 2	CL	
EE030318	CLIMATITZADOR RHOS, AULA 2a, P.2.	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	NIC	EE030318	PLANTA 2	CL	
EE030319	CLIMATITZADOR RHOS, AULA 3a, P.2.	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	NIC	EE030319	PLANTA 2	CL	
EE030320	CLIMATITZADOR RHOS, AULA 4a, P.2.	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	NIC	EE030320	PLANTA 2	CL	
EE030321	CLIMATITZADOR RHOS, AULA 4a,P.1.	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	NIC	EE030321	PLANTA 1	CL	
EE030322	CLIMATITZADOR RHOS, AULA 5a, P.2.	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	NIC	EE030322	PLANTA 2	CL	
EE030323	CLIMATITZADOR RHOS, AULA 5a, P.1.	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	NIC	EE030323	PLANTA 1	CL	
EE030324	CLIMATITZADOR RHOS, AULA 6a, P.2.	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	NIC	EE030324	PLANTA 2	CL	
EE030325	CLIMATITZADOR RHOS, AULA 6a, P.1.	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	NIC	EE030325	PLANTA 1	CL	
EE030326	CLIMATITZADOR 1 RHOS, DESPATX	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01		EE030326	PLANTA 1	CL	
EE030327	CLIMATITZADOR 2 RHOS, DESPATX	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	NIC	EE030327	PLANTA 1	CL	
EE030328	CLIMATITZADOR 3 RHOS, DESPATX	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	NIC	EE030328	PLANTA 1	CL	
EE030329	CLIMATITZADOR 4 RHOS, DESPATX	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	NIC	EE030329	PLANTA 1	CL	
EE030330	CLIMATITZADOR 5 RHOS, DESPATX	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	NIC	EE030330	PLANTA 1	CL	
EE030331	CLIMATITZADOR 6 RHOS, DESPATX	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	NIC	EE030331	PLANTA 1	CL	
EE030332	CLIMATITZADOR 1 RHOS, DESPATX	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	NIC	EE030332	PLANTA 2	CL	
EE030333	CLIMATITZADOR 2 RHOS, DESPATX	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	NIC	EE030333	PLANTA 2	CL	
EE030334	CLIMATITZADOR 3 RHOS, DESPATX	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	NIC	EE030334	PLANTA 2	CL	
EE030335	CLIMATITZADOR 4 RHOS, DESPATX	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	NIC	EE030335	PLANTA 2	CL	

EE030336	CLIMATITZADOR 5 RHOSS, DESPATX	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	NIC	EE030336	PLANTA 2	CL	
EE030337	CLIMATITZADOR 6 RHOSS, DESPATX	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	NIC	EE030337	PLANTA 2	CL	
EE030338	CLIMATITZADOR 1 RHOSS, DESPATX	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	NIC	EE030338	PLANTA 3	CL	
EE030339	CLIMATITZADOR 2 RHOSS, DESPATX	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	NIC	EE030339	PLANTA 3	CL	
EE030340	CLIMATITZADOR 3 RHOSS, DESPATX	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	NIC	EE030340	PLANTA 3	CL	
EE030341	CLIMATITZADOR 4 RHOSS, DESPATX	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	NIC	EE030341	PLANTA 3	CL	
EE030342	CLIMATITZADOR 5 RHOSS, DESPATX	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	NIC	EE030342	PLANTA 3	CL	
EE030343	CLIMATITZADOR 6 RHOSS, DESPATX	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLI01	NIC	EE030343	PLANTA 3	CL	
EE030401	BOMBA CALOR BIBLIO/SECRE/S.ESTUDI	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	PEA04	CLI	EE030401	PLANTA COBERTA	PC	
EE030402	BOMBA DE CALOR AIRE/AIGUA AULA MAGNA	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	PEA04	CLIV	EE030402	PLANTA COBERTA	PC	
EE030404	BOMBA CALOR AIRE/AIGUA SEMINARI P3	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	PEA04	CLIV	EE030404	PLANTA 3	PF	
EE030601	BOMBA N°1 A. C/F GRUNDFOS 65/180 BAR	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	BOM01	GRU	EE030601	PLANTA COBERTA	CL	
EE030602	BOMBA N°2 A. C/F GRUNDFOS 65/180 BAR	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	BOM01	GRU	EE030602	PLANTA COBERTA	CL	
EE030603	BOMBA.N°1 A.C/F GRUNDFOS BIB/SEC/S.EST	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	BOM01	GRU	EE030603	PLANTA COBERTA	CL	
EE030604	BOMBA.N°2 A.C/F GRUNDFOS BIB/SEC/S.EST	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	BOM01	GRU	EE030604	PLANTA SOTERRANI	CL	
EE030605	BOMBA N°1 A. C/F GRUNDFOS 50/180 A.MAGNA	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	BOM01	GRU	EE030605	PLANTA SOTERRANI	CL	
EE030606	BOMBA N°2 A. C/F GRUNDFOS 50/180 A.MAGNA	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	BOM01	GRU	EE030606	PLANTA SOTERRANI	CL	
EE030607	BOMBA N°1 A. C/F GRUNDFOS 50/180 SEMI.P3	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	BOM01	GRU	EE030607	PLANTA 3	CL	
EE030608	BOMBA N°2 A.C/F GRUNDFOS 50/180 SEMI. P3	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	BOM01	GRU	EE030608	PLANTA 3	CL	
EE030609	BOMBA N°1 A C/F GRUNDFOS SEMI.P.1a	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	BOM01	GRU	EE030609	PLANTA 1	CL	
EE030610	BOMBA N°2 A.C/F GRUNDFOS SEMI. P.1a	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	BOM01	GRU	EE030610	PLANTA 1	CL	
EE030611	BOMBA N°1 A. C/F GRUNDFOS 50/180 SEMI.P2	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	BOM01	GRU	EE030611	PLANTA 2	CL	
EE030612	BOMBA N°2 A. C/F GRUNDFOS 50/180 SEMI.P2	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	BOM01	GRU	EE030612	PLANTA 2	CL	
EE030613	BOMBA ANTICOND.GRUNDFOS UMC 40/30.	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	BOM01	GRU	EE030613	PLANTA BAIXA	CL	
EE030614	BOMBA CALEFACCIÓ N°1 GRUNDFOS	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	BOM01	GRU	EE030614	PLANTA BAIXA	CL	
EE030615	BOMBA CALEFACCIÓ N° 2 GRUNDFOS	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	BOM01	GRU	EE030615	PLANTA BAIXA	CL	
EE030616	BOMBA CALEFACCIÓ N° 3 GRUNDFOS	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	BOM01	GRU	EE030616	PLANTA BAIXA	CL	
EE030617	GRUP PRES. " CALPEDA " (2 BOMBES+QUADRE)	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	GPI01	CAL	EE030617	PLANTA SOTERRANI	AR	
EE030618	ELECTROBOMBA AGUA RESIDUALS N° 1 P. S-1	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	BOM01		EE030618	PLANTA SOTERRANI	AR	
EE030619	ELECTROBOMBA AGUA RESIDUALS N° 2 P. S-1	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	BOM01		EE030619	PLANTA SOTERRANI	AR	
EE030620	GRUP PRESSIÓ (QUADRE ELEC.) PS1 (3uts)	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	GPI01	CAL	EE030620	PLANTA BAIXA	AR	
EE030801	VENTILADOR EXTRACCIO BD19/19M6 WC/VEST.	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	VEN01	CAS	EE030801	PLANTA SOTERRANI	VE	
EE030802	VENT.EXTRAC.BIBLIO/ARXIU 1/3CV 220V	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	VEN01	SP	EE030802	PLANTA SOTERRANI	VE	
EE030803	VENT.EXTRAC.BIBLIO 3,4A 380V 1140RPM	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	VEN01		EE030803	PLANTA SOTERRANI	VE	
EE030804	VENT.EXTRAC.BD28/28M6 AULA P.BAIXA	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	VEN01		EE030804	PLANTA SOTERRANI	VE	
EE030805	VENT.EXTRAC.BD28/28M6 AULA P.BAIXA	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	VEN01		EE030805	PLANTA SOTERRANI	VE	
EE030806	VENT.EXTRAC.WC I TRASTERS 220V 73W 880r	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	VEN01		EE030806	PLANTA SOTERRANI	VE	
EE030807	VENT.EXTRAC.AULA MAGNA 220V 550W 800r	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	VEN01	CAS	EE030807	PLANTA SOTERRANI	VE	
EE030808	EXTRACTOR S&P WC A.MAGNA (2uts)	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	VEN01	SP	EE030808	PLANTA SOTERRANI	VE	
EE030809	EXTRACTOR TUB.S&P TD500/160 WC DONES	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	VEN01	SP	EE030809	PLANTA SOTERRANI	VE	
EE030901	CALDERA IGNIS I CREMADOR A GAS	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CAL01	IGN	EE030901	PLANTA BAIXA	PC	
EE031001	INSTAL. AUTOMA.I CENT. DSC MAXSYS PB	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	IGCI		EE031001	PLANTA SOTERRANI	CI	
EE031101	XARXA MANEGUES BIES (20uts)	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	BIE01		EE031101	PLANTA SOTERRANI	CI	
EE031102	XARXA D. EXTINTORS (12uts)	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	EXT01		EE031102	PLANTA SOTERRANI	CI	
EE031202	SERVEIS SANITARIS P. S-I (VESTIDORS)	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	LAV01		EE031202	PLANTA SOTERRANI	AR	
EE031203	SERVEIS SANITARIS P.B. (H.I.D.)	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	LAV01		EE031203	PLANTA BAIXA	AR	
EE031204	SERVEIS SANITARIS P.1a (H.I.D.)	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	LAV01		EE031204	PLANTA 1	AR	
EE031205	SERVEIS SANITARIS P.2a (H.I.D.)	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	LAV01		EE031205	PLANTA 2	AR	
EE031206	SERVEIS SANITARIS P.3a (H.I.D.)	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	LAV01		EE031206	PLANTA 3	AR	
EE031208	SISTEMA REC	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	BOM01		EE031208	PLANTA SOTERRANI	AR	
EE031209	EQUIP CLORACIÓ PS1	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	CLR01		EE031209	PLANTA SOTERRANI	TA	
EE031301	VAS EXPANSIÓ BIBLIOTECA/SECRE./S.EST	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	VEX01		EE031301	PLANTA COBERTA	CR	
EE031303	VAS EXPANSIÓ 25LTS. AULA MAGNA	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	VEX01		EE031303	PLANTA COBERTA	CR	
EE031304	VAS EXPANSIÓ 25LTS. CIRCUIT	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	VEX01		EE031304	PLANTA 3	CL	
EE031305	VAS EXPANSIÓ 25LTS. CIRCUIT SEMINARIS P1	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	VEX01		EE031305	PLANTA COBERTA	CR	
EE031306	VAS EXPANSIÓ 25LTS. CIRCUIT SEMINARIS P2	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	VEX01		EE031306	PLANTA COBERTA	CR	
EE031307	VAS EXPANSIÓ 300LTS. CALEFACCIÓ	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	VEX01		EE031307	PLANTA BAIXA	CR	
EE031401	CENTR. REGULACIÓ CALEFACCIÓ ELFATHERM	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	RYC		EE031401	PLANTA BAIXA	CR	
EE031402	CENTR. REGULACIÓ CALEFACCIÓ ELFATHERM	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	RYC		EE031402	PLANTA BAIXA	CR	
EE031403	CENTR. REGULACIÓ CALEFACCIÓ ELFATHERM	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	RYC		EE031403	PLANTA BAIXA	CR	
EE032201	BATERIA CONDENSADORS 190KVAr.	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	IGE		EE032201	PLANTA BAIXA	IG	
IGAI-EE	I.G. ANTIINTRUSIO ECONOMIQUES	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	IGAI		IGAI-EE		IG	
IGCI-EE	I.G. CONTRAINCENDIS ECONOMIQUES	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	IGCI		IGCI-EE		IG	
IGE-EE	I.G. ELECTRICA ECONOMIQUES	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	IGE		IGE-EE		IG	
IGREG-EE	I.G. REG ECONOMIQUES	REU	REUS	EE	Economiques i Empresarials	IGREG		IGREG-EE		IG	

IGM-EE	I.G. MECANICA ECONOMIQUES	REU	REUS	EE	Economiques i Empresariales	IGM		IGM-EE		IG	
IGF-EE	I.G. FONTANERIA ECONOMIQUES	REU	REUS	EE	Economiques i Empresariales	IGF		IGF-EE		IG	
IGCL-EE	I.G. CLIMATITZACIO ECONOMIQUES	REU	REUS	EE	Economiques i Empresariales	IGCL		IGCL-EE		IG	
IGR-EE	I.G. RUTA ECONOMIQUES	REU	REUS	EE	Economiques i Empresariales	IGR		IGR-EE		IG	
IGV-EE	I.G. VARIS ECONOMIQUES	REU	REUS	EE	Economiques i Empresariales	IGV		IGV-EE		IG	
	BATERIA DE CONDENSADORS CONDENSADORS INDUSTRIALES 190 KVA	REU	REUS	EE	Economiques i Empresariales				PLANTA BAIXA	IE	

SERVEI DE RECURSOS MATERIALS
**CAMPUS BELLISENS
MAS VILA**

MAQUINA	DEN. MAQUINA	ZONA	DEN. ZONA	CENTRE	DEN. CENTRE	TIPUS MAQUINA	FABRICANT	ACTIU	UBICACIÓ	GRUP MAQUINA	ANY
MV200001	ENLLUMENAT GENERAL DE L'EDIFICI	REU	REUS	MV	Mas Vila	IGE		MV200001	GENERAL	IG	
MV200002	LINIES ELECTRIQUES I ENLLUMENAT EXTERIOR	REU	REUS	MV	Mas Vila	IGE		MV200002	GENERAL	IG	
MV200003	LINIES ELECTRIQUES I EMERGENCIA, P.1a	REU	REUS	MV	Mas Vila	IGE		MV200003	PLANTA 1	IG	
MV200004	LINIES ELECTRIQUES I EMERGENCIA, P.B.	REU	REUS	MV	Mas Vila	IGE		MV200004	PLANTA BAIXA	IG	
MV200101	QUADRE ELECTRIC GENERAL, P.B.	REU	REUS	MV	Mas Vila	CEL01		MV200101	PLANTA BAIXA	IE	
MV200201	QUADRE ELECTRIC SECUNDARI, P.B.	REU	REUS	MV	Mas Vila	CEL01		MV200201	PLANTA BAIXA	IE	
MV200202	QUADRE ELECTRIC SECUNDARI, P.1a	REU	REUS	MV	Mas Vila	CEL01		MV200202	PLANTA 1	IE	
MV200203	QUADRE ELECTRIC SECUNDARI, P.2a	REU	REUS	MV	Mas Vila	CEL01		MV200203	PLANTA 2	IE	
MV200401	BOMBA CALOR CARRIER R.E.S/GRAUS	REU	REUS	MV	Mas Vila	AUT03	CAR	MV200401	RECINTE EXTERIOR	PF	
MV200402	BOMBA CALOR CARRIER 30DQ 032-911E R.E.	REU	REUS	MV	Mas Vila	AUT03	CAR	MV200402	RECINTE EXTERIOR	PF	
MV200601	BOMBA CALOR GRUNDFOS 13 'IKW S/GRAUS	REU	REUS	MV	Mas Vila	BOM01	GRU	MV200601	RECINTE EXTERIOR	PF	
MV200602	BOMBA DE CALOR GRUNDFOS 13'IKW	REU	REUS	MV	Mas Vila	BOM01	GRU	MV200602	RECINTE EXTERIOR	PF	
MV200603	BOMBA DE CALOR GRUNDFOS 13'IKW	REU	REUS	MV	Mas Vila	BOM01	GRU	MV200603	RECINTE EXTERIOR	PF	
MV200604	BOMBA DE CALOR GRUNDFOS 13'IKW R/EDIFICI	REU	REUS	MV	Mas Vila	BOM01	GRU	MV200604	RECINTE EXTERIOR	PF	
MV200608	GRUP DE PRESSIO AIGUA SANITARIA	REU	REUS	MV	Mas Vila	GPJ01		MV200608	GENERAL	AR	
MV200701	FANCOILS SALA DE GRAUS (4uts)	REU	REUS	MV	Mas Vila	FCO01	CAR	MV200701	PLANTA BAIXA	CL	
MV200702	FAN -COILS, VESTIBUL,1 ELEMENT	REU	REUS	MV	Mas Vila	FCO01	CAR	MV200702	PLANTA BAIXA	CL	
MV200703	FANCOILS, SECRETARIA (2uts)	REU	REUS	MV	Mas Vila	FCO01	CAR	MV200703	PLANTA BAIXA	CL	
MV200704	FAN -COILS, DESPATX, 1 ELEMENT P.B.	REU	REUS	MV	Mas Vila	FCO01	CAR	MV200704	PLANTA BAIXA	CL	
MV200705	FANCOIL, DESPATX P.1a (3uts)	REU	REUS	MV	Mas Vila	FCO01		MV200705	PLANTA 1	CL	
MV200706	FANCOIL, SECRETARIA P.1a (3uts)	REU	REUS	MV	Mas Vila	FCO01	CAR	MV200706	PLANTA 1	CL	
MV200707	FANCOIL, SALA REUNIONS-SECRETA P1 (2uts)	REU	REUS	MV	Mas Vila	FCO01	CAR	MV200707	PLANTA 1	CL	
MV200708	FAN -COIL, DESPATX, 1 ELEMENTS P.1a	REU	REUS	MV	Mas Vila	FCO01	CAR	MV200708	PLANTA 1	CL	
MV200709	FAN -COIL, DESPATX, 1 ELEMENTS P.1a	REU	REUS	MV	Mas Vila	FCO01	CAR	MV200709	PLANTA 1	CL	
MV200710	FANCOIL, DESPATX SECRETARIA P.1a (2uts)	REU	REUS	MV	Mas Vila	FCO01	CAR	MV200710	PLANTA 1	CL	
MV200711	FANCOILS, DESPATX SECRETARIA/REUNIONS PB	REU	REUS	MV	Mas Vila	FCO01	CAR	MV200711	PLANTA BAIXA	CL	
MV200801	EXTRACTORS, P.B.	REU	REUS	MV	Mas Vila	VEN01	SP	MV200801	PLANTA BAIXA	VE	
MV200802	EXTRACTORS, P.1a	REU	REUS	MV	Mas Vila	VEN01	SP	MV200802	PLANTA 1	VE	
MV201001	INST.DETECCIO AUTOM. I CENTRAL, P.B, P2	REU	REUS	MV	Mas Vila	IGAI		MV201001	GENERAL	CI	
MV201101	XARXA EXTINTORS	REU	REUS	MV	Mas Vila	EXT01		MV201101	GENERAL	CI	
MV201102	INST.DETECCIO C.INCEND. I CENTRAL P.B,P2	REU	REUS	MV	Mas Vila	IGCI		MV201102	GENERAL	CI	
MV201202	SANITARIS 2 H I D I MINUSVALIDS (2uts)	REU	REUS	MV	Mas Vila	LAV01		MV201202	PLANTA BAIXA	AR	
MV201203	SERVEIS SANITARIS 1 HOMES I 1 DONES, P1	REU	REUS	MV	Mas Vila	LAV01		MV201203	PLANTA 1	AR	
MV201501	QUADRE SECONDARI F/E, P.B.	REU	REUS	MV	Mas Vila	CEL01		MV201501	PLANTA BAIXA	IE	
IGAI-MV	I.G. ANTIINTRUSIO MAS VILA	REU	REUS	MV	Mas Vila	IGAI		IGAI-MV		IG	
IGCI-MV	I.G. CONTRAINCENDIS MAS VILA	REU	REUS	MV	Mas Vila	IGCI		IGCI-MV		IG	
IGE-MV	I.G. ELECTRICA MAS VILA	REU	REUS	MV	Mas Vila	IGE		IGE-MV		IG	
IGREG-MV	I.G. REG MAS VILA	REU	REUS	MV	Mas Vila	IGREG		IGREG-MV		IG	
IGM-MV	I.G. MECANICA MAS VILA	REU	REUS	MV	Mas Vila	IGM		IGM-MV		IG	
IGF-MV	I.G. FONTANERIA MAS VILA	REU	REUS	MV	Mas Vila	IGF		IGF-MV		IG	
IGCL-MV	I.G. CLIMATITZACIO MAS VILA	REU	REUS	MV	Mas Vila	IGCL		IGCL-MV		IG	
IGR-MV	I.G. RUTA MAS VILA	REU	REUS	MV	Mas Vila	IGR		IGR-MV		IG	
IGV-MV	I.G. VARIS MAS VILA	REU	REUS	MV	Mas Vila	IGV		IGV-MV		IG	

SERVEI DE RECURSOS MATERIALS
CAMPUS BELLISENS
PCTNS (NUTRICIÓ)

MAQUINA	DEN. MAQUINA	ZONA	DEN. ZONA	CENTRE	DEN. CENTRE	TIPUS MAQUINA	FABRICANT	ACTIU	UBICACIÓ	GRUP MAQUINA	ANY
	Portes accessos exteriors (x5)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ACCESSOS					2011
	Comptador M-50 AFS	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	AFS / ACS					2011
	Xarxa distribució AFS / ACS / RACS / AFS DUTXES / REG	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	AFS / ACS					2011
	Roof-top ADISA CALDERES format per calderes 2x500 kW dipòsit 300 l + Bescanviador climatització + bescanviador ACS.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CALEFACCIÓ		P3			2011
	Roof-top ADISA ACUMULACIÓ	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CALEFACCIÓ		P3			2011
	Refredadora CLIMAVENETA FOCS-CA 1902/SL (x2)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CALEFACCIÓ		P3			2011
	Bombes secundàries calor SEDICAL SAP-25/125-0,25K. (1 ud de 2 bombes bessones). P3 radiadors.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CALEFACCIÓ					2011
	Bombes secundàries calor SEDICAL SIM-50/265.1-2.20K. (1 ud de 2 bombes bessones). P2.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CALEFACCIÓ					2011
	Bombes secundàries calor SEDICAL SIM-80/270.1-4,00K. (1 ud de 2 bombes bessones). P1.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CALEFACCIÓ					2011
	Bombes secundàries calor SEDICAL SIP-65/185.2-5.00K. (1 ud de 2 bombes bessones). PB.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CALEFACCIÓ					2011
	Bombes secundàries calor SEDICAL SAP-30/145-1,00K. (1 ud de 2 bombes bessones). PB Patògens.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CALEFACCIÓ					2011
	Bombes secundàries calor SEDICAL SAP-30/145-1,00K. (1 ud de 2 bombes bessones). PS-1.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CALEFACCIÓ					2011
	Bombes secundàries calor SEDICAL SIM-50/265.1-2.20K. (1 ud de 2 bombes bessones). PS-1 Estabulari.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CALEFACCIÓ					2011
	Bombes secundàries calor SEDICAL SAP-25/125-0,25K. (1 ud de 2 bombes bessones). PS-1 radiadors.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CALEFACCIÓ					2011
	B-13	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CALEFACCIÓ					2011
	Climatitzador TROX TBS-50 (x2) 21.000 frig + 26.000 kcal	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CLIMATITZACIÓ			PS-1		2011
	Fan-coil Climaveneta 703 (x3) 6.000 frig + 7.224 kcal	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CLIMATITZACIÓ			PS-1		2011
	Fan-coil Climaveneta 1003 (x1) 6.622 frig + 7.440 kcal	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CLIMATITZACIÓ			PS-1		2011
	Fan-coil Climaveneta 1003 (x20) 6.622 frig + 7.440 kcal	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CLIMATITZACIÓ			PB		2011
	Fan-coil Climaveneta 703 (x2) 6.000 frig + 7.224 kcal	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CLIMATITZACIÓ			PB		2011
	Fan-coil Climaveneta 603 (x1) 2.666 frig + 3.200 kcal	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CLIMATITZACIÓ			PB		2011
	Climatitzador TROX TBS-50 (x1) 21.000 frig + 26.000 kcal	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CLIMATITZACIÓ			P1		2011
	Fan-coil Climaveneta 1003 (x11) 6.622 frig + 7.440 kcal	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CLIMATITZACIÓ			P1		2011
	Fan-coil Climaveneta 703 (x5) 6.000 frig + 7.224 kcal	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CLIMATITZACIÓ			P1		2011
	Fan-coil Climaveneta 603 (x1) 2.666 frig + 3.200 kcal	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CLIMATITZACIÓ			P1		2011
	Climatitzador Sala d'Actes TROX TKM-75 (x1) 40.000 frig + 52.000 kcal + free-cooling + recuperador rotatiu.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CLIMATITZACIÓ			P1		2011
	Climatitzador Animalari TROX TKM-75-SH (x1)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CLIMATITZACIÓ			P1		2011
	Fan-coil Climaveneta 1003 (x16) 6.622 frig + 7.440 kcal	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CLIMATITZACIÓ			P2		2011
	Fan-coil Climaveneta 703 (x7) 6.000 frig + 7.224 kcal	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CLIMATITZACIÓ			P2		2011
	Climatitzador CTA-2 (x1) Prerrefredament Patògens. 24.000 frig + filtre G-4.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CLIMATITZACIÓ			P2		2011
	Climatitzador CTA-4 (x1) Climatització Patògens. 49.880 frig + 34.400 kcal + humectador, filtres G-4 + F9.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CLIMATITZACIÓ			P2		2011
	Climatitzador CTA-6 (x1) Extracció Patògens. Bateria d'estalvi energètic, filtres G-4 + F-9 + H-14, ventilació.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CLIMATITZACIÓ			P2		2011
	Bombes primàries fred SEDICAL SIM-100/290-4,00K. (2 uds de 2 bombes bessones)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CLIMATITZACIÓ					2011
	Dipòsit inèrcia 1000 l (x2)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CLIMATITZACIÓ					2011
	Vas expansió 100 l (x2)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CLIMATITZACIÓ					2011
	Bombes secundàries fred SEDICAL SIM-50/265-3,00K. (1 ud de 2 bombes bessones). P2.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CLIMATITZACIÓ					2011
	Bombes secundàries fred SEDICAL SIM-100/290-5,50K. (1 ud de 2 bombes bessones). P1.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CLIMATITZACIÓ					2011

Bombes secundàries fred SEDICAL SIM-100/290-5,50K. (1 ud de 2 bombes bessones). PB.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CLIMATITZACIÓ					2011
Bombes secundàries fred SEDICAL SAP-30/145-1,10K. (1 ud de 2 bombes bessones). PS-1.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CLIMATITZACIÓ					2011
Bombes secundàries fred SEDICAL SAP-80/270-2,20K. (1 ud de 2 bombes bessones). PB Patògens.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CLIMATITZACIÓ					2011
Bombes secundàries fred SEDICAL SAP-100/290-3,00K. (1 ud de 2 bombes bessones). PS-1Estabulari.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	CLIMATITZACIÓ					2011
Grup eletrògen 300 KVA	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
SAI Socomec 160 KVA 10 min.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre General Elèctric 894 kW companyia + 183 kW grup + 98 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SPS1 147 kW companyia + 40 kW grup + 10 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SPS2 70 kW companyia + 26 kW grup + 9 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SPB1 64 kW companyia + 11 kW grup + 5 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SPB2 100 kW companyia + 26 kW grup + 18 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SP11 129 kW companyia + 59 kW grup + 25 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SP12 145 kW companyia + 55 kW grup + 30 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SP21 80 kW companyia + 16 kW grup + 9 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SP22 54 kW companyia + 1 kW grup + 3 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SP31 90 kW companyia + 27 kW grup + 13 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SCLIMA 400 kW companyia + 1 kW grup	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SA1 7 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SA2 7 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SA3 7 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SM11PS 3 kW companyia	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SM12PS 3 kW companyia	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SM2PS 3 kW companyia	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SM1PB 3 kW companyia	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SM2PB 3 kW companyia	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SM1P1 3 kW companyia	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SM2P1 3 kW companyia	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SM1P2 3 kW companyia	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SM2P2 3 kW companyia	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SM1P3 3 kW companyia	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SPP1 10 kW companyia + 7 kW grup + 3 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SQE 10 kW companyia + 9 kW grup + 3 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SE 32 kW companyia	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SCF 10 kW grup.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SRI 1 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SPP2 10 kW companyia + 8 kW grup + 3 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SER 10 kW companyia + 10 kW grup + 6 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SB 7 kW grup.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SSP 4 kW companyia + 3 kW grup + 1 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SLT1 10 kW companyia + 6 kW grup + 3 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SLG1 10 kW companyia + 5 kW grup + 3 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SLG2 10 kW companyia + 5 kW grup + 3 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SLPM 10 kW companyia + 5 kW grup + 3 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
Quadre SLRM 10 kW companyia + 5 kW grup + 3 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011

	Quadre SLT 10 kW companyia + 6 kW grup + 3 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
	Quadre SLTR 10 kW companyia + 6 kW grup + 3 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
	Quadre SLP 10 kW companyia + 6 kW grup + 3 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
	Quadre SLR 10 kW companyia + 5 kW grup + 3 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
	Quadre SLI1 10 kW companyia + 5 kW grup + 3 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
	Quadre SLI2 10 kW companyia + 6 kW grup + 3 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
	Quadre SLPM 10 kW companyia + 6 kW grup + 3 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
	Quadre SLIV1 10 kW companyia + 7 kW grup + 3 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
	Quadre SLC1 10 kW companyia + 5 kW grup + 3 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
	Quadre SLIV2 10 kW companyia + 6 kW grup + 3 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
	Quadre SLC2 10 kW companyia + 5 kW grup + 3 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
	Quadre SC 10 kW companyia + 5 kW grup + 3 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
	Quadre SLCF 10 kW companyia + 5 kW grup + 3 kW SAI.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
	Quadre SCG 10 kW grup.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ELECTRICITAT					2011
	Torre enllumenat exterior 4x400 W (x8)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ENLLUMENAT					2011
	Enllumenat exterior tipus balissa 42W (x10)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	ENLLUMENAT					2011
	Comptador G-16 Gas Natural 25 nm3/h	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	GAS NATURAL					2011
	Reguladors gas natural A-150 150 nm3/h 4 bar - 220 mmca	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	GAS NATURAL					2011
	Comptador G-65 Gas Natural 160 nm3/h	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	GAS NATURAL					2011
	Sistema de megafonia PLANA FABREGA SON 199000 240 W (x1)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	MEGAFONIA					2011
	Estació trucada 6 zones (x1)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	MEGAFONIA					2011
	Altaveu 6" Plana Fabrega (x50) EIS016223	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	MEGAFONIA					2011
	Projector unidireccional 10W (x7) Plana Fabrega SON650553	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	MEGAFONIA					2011
	Parallamps AENOR PSR-TL.	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PARALLAMPS					
	PCI. Detecor òptic (x38)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI				PS-1	
	PCI. Detecor volumètric (x7)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI				PS-1	
	PCI. BIE's (x7)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI				PS-1	
	PCI. Sirenes (x4)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI				PS-1	
	PCI. Extintor Pols (x21)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI				PS-1	
	PCI. Extintor CO2 (x12)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI				PS-1	
	PCI. Polsador (x7)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI				PS-1	
	PCI. Retenidor (x17)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI				PS-1	
	PCI. Detecor òptic (x49)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI				PB	
	PCI. BIE's (x4)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI				PB	
	PCI. Sirenes (x4)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI				PB	
	PCI. Extintor Pols (x15)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI				PB	
	PCI. Extintor CO2 (x6)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI				PB	
	PCI. Polsador (x4)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI				PB	
	PCI. Retenidor (x17)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI				PB	
	PCI. Detecor òptic (x25)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI				P1	
	PCI. BIE's (x3)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI				P1	
	PCI. Sirenes (x1)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI				P1	
	PCI. Extintor Pols (x15)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI				P1	
	PCI. Extintor CO2 (x3)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI				P1	
	PCI. Polsador (x2)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI				P1	
	PCI. Retenidor (x9)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI				P1	
	PCI. Detecor òptic (x35)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI				P2	
	PCI. BIE's (x2)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI				P2	
	PCI. Sirenes (x2)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI				P2	
	PCI. Extintor Pols (x5)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI				P2	
	PCI. Extintor CO2 (x5)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI				P2	
	PCI. Polsador (x3)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI				P2	
	PCI. Retenidor (x8)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI				P2	

	PCI. Detecor òptic (x4)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI			P3		
	PCI. BIE's (x2)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI			P3		
	PCI. Sirenes (x)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI			P3		
	PCI. Extintor Pols (x1)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI			P3		
	PCI. Extintor CO2 (x2)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI			P3		
	PCI. Polsador (x3)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI			P3		
	PCI. Retenidor (x1)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	PCI			P3		
	Boca de reg exterior (x5)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	REG					
	Sanitaris. WC (x24)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	SANITARIS					
	Sanitaris. Lavabo (x22)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	SANITARIS					
	Conjunt 14 col·lectors solars 1,93 m2 unitaris	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	SOLAR TÈRMICA			PC		
	Bombes primaries solar SEDICAL SAP-25/125-0,25K. (1 ud de 2 bombes bessones).	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	SOLAR TÈRMICA					
	Xarxa distribució TV	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	TV					
	Punt TV (x15)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	TV					
	Antenc TV-FM (x1)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ	TV					
	PANYS CONTROL D'ACCESSOS (per determinar)	REU	REUS	NUT	NUTRICIÓ						

SERVEI DE RECURSOS MATERIALS
CAMPUS BELLISENS
ETSA

MAQUINA	DEN. MAQUINA	ZONA	DEN. ZONA	CENTRE	DEN. CENTRE	TIPUS MAQUINA	FABRICANT	ACTIU	UBICACIÓ	GRUP MAQUINA	ANY
IGE-ETSA	IG- ELECTRICA ETSA	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGE		IGE-ETSA		IG	
IGCL-ETSA	I.G. CLIMATITZACIÓ	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL		IGCL-ETSA		IG	
IGCI-ETSA	I.G. CONTRAINCENDIS	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCI		IGCI-ETSA		IG	
IGF-ETSA	I.G. FONTANERIA	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGF		IGF-ETSA		IG	
IGM-ETSA	I.G. MECANICA	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGM		IGM-ETSA		IG	
IGV-ETSA	I.G. VARIS	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGV		IGV-ETSA		IG	
IGCL-ETSA	CALDERA ALDIN R-601 142,5 Kw (1)	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura						
IGCL-ETSA	CALDERA ALDIN R-601 142,5 Kw (1)	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura						
IGCL-ETSA	BBA PRIMÀRIES CALEFACCIÓ 12.5 M3/H 10 MCA (3)	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura						
IGCL-ETSA	VAS EXPANSIÓ CALEFACCIÓ 35L. (2)	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura						
IGCL-ETSA	A.A. PARTIT SALA TÈCNICA PS-1 5,9 KW FRED	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura						
IGCL-ETSA	REFREDADORA AMB RECUPERACIÓ TOTAL CLIMAVENETA FOCs-R/B 0961 201 KW	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura						
IGCL-ETSA	REFREDADORA CLIMAVENETA FOCs 0961/B 201 KW	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura						
IGCL-ETSA	Climatitzador PB CL-1 (x1) SERVOCLIMA CHI-10	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			PB		
IGCL-ETSA	Climatitzador PB CL-2 (x3) SERVOCLIMA CHI-15	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			PB		
IGCL-ETSA	Climatitzador PB CL-3 (x1) SERVOCLIMA CHI-15	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			PB		
IGCL-ETSA	Climatitzador PB CL-12 (x1) SERVOCLIMA CTA 5VR	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			PB		
IGCL-ETSA	Climatitzador PB CL-5 (x1) SERVOCLIMA CHI-120	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			PB		
IGCL-ETSA	Climatitzador PB CL-7 (x1) SERVOCLIMA CTA 3VR	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			PB		
IGCL-ETSA	Fan-coils PB FC-3 (x1) AIRLAN FCX 32	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			PB		
IGCL-ETSA	Split UI1 PB (x1) 5,9 kW	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			PB		
IGCL-ETSA	Split UI2 PB (x1) 5,9 kW	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			PB		
IGCL-ETSA	Cortina d'aire Cor-10 (x2)	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			PB		
IGCL-ETSA	Climatitzador PB CL-15 (x1) SERVOCLIMA CTA 3	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			PB		
IGCL-ETSA	Climatitzador PB CL-14 (x2) SERVOCLIMA CTA 2	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			PB		
IGCL-ETSA	Climatitzador P1 CL-1 (x1) SERVOCLIMA CHI-10	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			P1		
IGCL-ETSA	Climatitzador P1 CL-2 (x3) SERVOCLIMA CHI-15	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			P1		
IGCL-ETSA	Climatitzador P1 CL-3 (x1) SERVOCLIMA CHI-15	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			P1		
IGCL-ETSA	Climatitzador P1 CL-8 (x1) SERVOCLIMA CTA 3VR	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			P1		
IGCL-ETSA	Climatitzador P1 CL-10 (x1) SERVOCLIMA CTA 4VR	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			P1		
IGCL-ETSA	Climatitzador P1 CL-15 (x1) SERVOCLIMA CTA 3	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			P1		
IGCL-ETSA	Split UI1P1 (x1) 5,9 kW	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			P1		
IGCL-ETSA	Climatitzador P2 CL-3 (x1) SERVOCLIMA CHI-15	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			P2		
IGCL-ETSA	Climatitzador P2 CL-4 (x4) SERVOCLIMA CHI-15	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			P2		
IGCL-ETSA	Climatitzador P2 CL-6 (x1) SERVOCLIMA CTA 2VR	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			P2		
IGCL-ETSA	Climatitzador P2 CL-9 (x1) SERVOCLIMA CTA 3VR	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			P2		
IGCL-ETSA	Climatitzador P2 CL-11 (x2) SERVOCLIMA CTA 4VR	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			P2		
IGCL-ETSA	Fan-coils P2 FC-1 (x2) AIRLAN FCX 22	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			P2		
IGCL-ETSA	Fan-coils P2 FC-2 (x1) AIRLAN FCX 32	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			P2		
IGCL-ETSA	Fan-coils P2 FC-3 (x8) AIRLAN FCX 32	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			P2		
IGCL-ETSA	Fan-coils P2 FC-4 (x2) AIRLAN FCX 32	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			P2		
IGCL-ETSA	Fan-coils P2 FC-5 (x1) AIRLAN FCX 42	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			P2		
IGCL-ETSA	Split UI1P2 (x1) 5,9 kW	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			P2		
IGCL-ETSA	Climatitzador P3 CL-6 (x1) SERVOCLIMA CTA 2VR	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			P3		
IGCL-ETSA	Climatitzador P3 CL-9 (x2) SERVOCLIMA CTA 3VR	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			P3		
IGCL-ETSA	Climatitzador P3 CL-11 (x2) SERVOCLIMA CTA 4VR	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			P3		
IGCL-ETSA	Fan-coils P3 FC-4 (x6) AIRLAN FCX 32	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			P3		
IGCL-ETSA	Fan-coils P3 FC-6 (x4) AIRLAN FCX 50	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			P3		
IGCL-ETSA	Fan-coils P3 FC-7 (x1) AIRLAN FCX 62	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			P3		
IGCL-ETSA	Split UI1P3 (x1)	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			P3		
IGCL-ETSA	Climatitzador aire exterior 1. SERVOCLIMA CTA 20.	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			P3		
IGCL-ETSA	Climatitzador aire exterior 2. SERVOCLIMA CTA 10.	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			P3		
IGCL-ETSA	Climatitzador aire exterior 3. SERVOCLIMA CTA 12.	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL			P3		

IGV-ETSA	PANYS CONTROL D'ACCESSOS (per determinar)	REU	REUS	ETSA	Escola Tecnica Superior Arquitectura	IGCL					
----------	---	-----	------	------	--------------------------------------	------	--	--	--	--	--

SERVEI DE RECURSOS MATERIALS
**CAMPUS REUS CENTRE
FMCS**

MAQUINA	DEN. MAQUINA	ZONA	DEN. ZONA	CENTRE	DEN. CENTRE	TIPUS MAQUINA	FABRICANT	ACTIU	UBICACIÓ	GRUP MAQUINA	ANY
ME020001	LINIES ELEC. I EMERGENCIES S-1,ED.4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	IGE		ME020001	PLANTA SOTERRANI	IG	
ME020002	LINIES ELEC. I EMERGENCIES P.B., ED.4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	IGE		ME020002	PLANTA BAIXA	IG	
ME020003	LINIES ELEC. I EMERGENCIES P.1a, ED.4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	IGE		ME020003	PLANTA 1	IG	
ME020004	LINIES ELEC. I EMERGENCIES P.2, EDIF.4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	IGE		ME020004	PLANTA 2	IG	
ME020005	LINIES ELEC. I EMERGENCIES P.3, EDIF.4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	IGE		ME020005	PLANTA 3	IG	
ME020006	LINIES ELEC. I EMERGENCIES P.4,ED.4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	IGE		ME020006	PLANTA 4	IG	
ME020007	LINIES ELECTRIQUES I ENLLUMENAT EXTERIOR	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	IGE		ME020007	PLANTA BAIXA	IG	
ME020009	LINIES ELEC. I EMERGENCIES P.1a,ED.1,2	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	IGE		ME020009	PLANTA 1	IG	
ME020010	LINIES ELEC. I EMERGENCIES P.2 ED.1,2	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	IGE		ME020010	PLANTA 2	IG	
ME020011	LINIES ELEC. I EMERGENCIES P.3,ED.1,2	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	IGE		ME020011	PLANTA 3	IG	
ME020012	LINIES ELEC. I EMERGENCIES P S-1,ED.1,2	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	IGE		ME020012	PLANTA SOTERRANI	IG	
ME020013	LINIES ELEC. I EMERGENCIES P S-1,ED.3	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	IGE		ME020013	PLANTA SOTERRANI	IG	
ME020014	LINIES ELEC. I EMERGENCIES P.B.,ED.3	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	IGE		ME020014	PLANTA BAIXA	IG	
ME020015	LINIES ELEC. I EMERGENCIES P.1a,ED.3	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	IGE		ME020015	PLANTA 1	IG	
ME020101	QUADRE ELECTRIC PRINCIPAL, ED. 4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CEL01		ME020101	PLANTA BAIXA	IE	
ME020201	QUADRE ELECTRIC DE CLIMA., ED. 4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CEL01		ME020201	PLANTA COBERTA	IE	
ME020202	QUADRE ELECTRIC SECONDARI PL. B., ED. 4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CEL01		ME020202	PLANTA BAIXA	IE	
ME020203	QUADRE ELECTRIC SECONDARI P. 1a, ED. 4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CEL01		ME020203	PLANTA 1	IE	
ME020204	QUADRE ELECTRIC SECONDARI P. 2a, ED. 4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CEL01		ME020204	PLANTA 2	IE	
ME020205	QUADRE ELECTRIC SECONDARI P. 3a, ED. 4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CEL01		ME020205	PLANTA 3	IE	
ME020206	QUADRE ELECTRIC SECONDARI P. 4a, ED. 4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CEL01		ME020206	PLANTA 4	IE	
ME020207	QUADRE ELECTRIC SECONDARI P. S-I, ED. 4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CEL01		ME020207	PLANTA SOTERRANI	IE	
ME020208	QUADRE ELECTRIC DE CLIMA., ED. 1,2	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CEL01		ME020208	PLANTA COBERTA	IE	
ME020209	QUADRE ELECTRIC SECONDARI, P.2a, ED.1,2	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CEL01		ME020209	PLANTA 2	IE	
ME020210	QUADRE ELECTRIC SECONDARI, P.S-1, ED.3	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CEL01		ME020210	PLANTA SOTERRANI	IE	
ME020211	QUADRE ELECTRIC SECONDARI, P.B., ED.3	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CEL01		ME020211	PLANTA BAIXA	IE	
ME020301	CLIMA. SERVOClima CTA5VR, PS1 BIBLIOT.	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CLI01	SER	ME020301	PLANTA SOTERRANI	CL	
ME020302	CLIMA. SERVOClima , PL.ENTR.BIBLIT.	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CLI01	SER	ME020302	PLANTA 1	CL	
ME020303	CLIMA. SERVOClima CTA6VR, PB BIBLIOTECA	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CLI01	SER	ME020303	PLANTA BAIXA	CL	
ME020304	CLIMATITZADOR SERVOClima AULA MAGNA	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CLI01	SER	ME020304	PLANTA SOTERRANI	CL	
ME020305	CLIMATITZADOR LABORATORI 1, P. B.,ED.3	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CLI01		ME020305	PLANTA BAIXA	CL	
ME020306	CLIMATITZADOR LABORATORI 2, P. B.,ED.3	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CLI01		ME020306	PLANTA BAIXA	CL	
ME020307	CLIMATITZADOR LABORATORI 3, P. B., ED.3	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CLI01		ME020307	PLANTA BAIXA	CL	
ME020308	CLIMATITZADOR AULA 1, P. 1a, ED.3	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CLI01		ME020308	PLANTA 1	CL	
ME020309	CLIMATITZADOR AULA 2, P. 1a, ED.3	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CLI01		ME020309	PLANTA 1	CL	
ME020310	CLIMATITZADOR LAB.1, P. S-I, ED.3	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CLI01		ME020310	PLANTA SOTERRANI	CL	
ME020311	CLIMATITZADOR LAB.2, P. S-I, ED.3	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CLI01		ME020311	PLANTA SOTERRANI	CL	
ME020312	CLIMATITZADOR LAB.3, P. S-I,ED.3	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CLI01		ME020312	PLANTA SOTERRANI	CL	
ME020313	CLIMATITZADOR AULA INFOR. P. S-I, ED.3	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CLI01		ME020313	PLANTA SOTERRANI	CL	
ME020401	PLANTA REFRE. N°2, ED. 4,CIAT RZ 8002	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	PEA04	CIA	ME020401	PLANTA COBERTA	PF	
ME020402	PLANTA REFRE. N°1, ED. 4,CIAT RZ 500-2	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	PEA04	CIA	ME020402	PLANTA COBERTA	PF	
ME020403	PLANTA REFRE. N° 3, ED. 1,CIAT RZ 800-2	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	PEA04	CIA	ME020403	PLANTA COBERTA	PF	
ME020501	ACOND. PARTIT SALA IBERCOM, ROCA, ED.4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	AUT03	ROC	ME020501	PLANTA SOTERRANI	PF	
ME020502	ACOND. PARTIT SALA CENTRIF., ROCA, EDF.3	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	AUT03	ROC	ME020502	PLANTA BAIXA	PF	
ME020503	SPLIT LAB. ESTER.,DAIKIN 4XI,ED.4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	AUT03	DAI	ME020503	PLANTA BAIXA	PF	
ME020601	BOMBA A.C.DE PRIM.,ED.4 "SMEDEGAARD"	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	BOM01	SME	ME020601	PLANTA COBERTA	PF	
ME020602	BOMBA A. C.DE PRIM. , ED. 4 ..SMEDEGAARD	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	BOM01	SME	ME020602	PLANTA COBERTA	PF	
ME020603	BOMBA A.C. SECON. AULES, ED.4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	BOM01	SME	ME020603	PLANTA COBERTA	CL	
ME020604	BOMBA A.C. SECON. AULES,ED.4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	BOM01	SME	ME020604	PLANTA COBERTA	CL	
ME020605	ELECTROBOMBA F/C DE SECON. FANCOILS,ED.4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	BOM01	SME	ME020605	PLANTA COBERTA	CL	
ME020606	ELECTROBOMBA F/C DE SECON. FANCOILS,ED.4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	BOM01	SME	ME020606	PLANTA COBERTA	CL	
ME020607	ELECTROBOMBA F/C RESTA ZONES,ED.4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	BOM01	SME	ME020607	PLANTA COBERTA	CL	
ME020608	ELECTROBOMBA F/C RESTA ZONES,ED.4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	BOM01	SME	ME020608	PLANTA COBERTA	CL	
ME020609	BOMBA PRIMARI FRED PLANTA N°1,ED. 4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	BOM01	SME	ME020609	PLANTA COBERTA	PF	

ME020610	BOMBA PRIMARI FRED PLANTA N°1,ED. 4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	BOM01	SME	ME020610	PLANTA COBERTA	PF	
ME020611	BOMBA PRIMARI PLANTA REF. N°2, ED.4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	BOM01	SME	ME020611	PLANTA COBERTA	PF	
ME020612	BOMBA PRIMARI PLANTA REF. N°2, ED.4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	BOM01	SME	ME020612	PLANTA COBERTA	PF	
ME020613	BOMBA N°1 CIR.PRIMARI CALOR, EDIF.1/2	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	BOM01	SME	ME020613	PLANTA COBERTA	PC	
ME020614	BOMBA N°2 CIR. PRIMARI CALOR, ED. 1/2	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	BOM01	SME	ME020614	PLANTA COBERTA	PC	
ME020615	BOMBA N°1 CIR. SECOND. CALOR, ED.1/2	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	BOM01	SME	ME020615	PLANTA COBERTA	CL	
ME020616	BOMBA N°2 CIR.SECOND.CALOR, EDI.1/2	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	BOM01	SME	ME020616	PLANTA COBERTA	CL	
ME020617	BOMBA N°1 CIR. PRIMARI REFRE. N°3,ED.1/2	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	BOM01	SME	ME020617	PLANTA COBERTA	PF	
ME020618	BOMBA N°2 CIR.PRIMARI REFREDA. N°3	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	BOM01	SME	ME020618	PLANTA COBERTA	PF	
ME020619	BOMBA DE DESAIGÜES DE CLIMA.S	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	BOM01		ME020619	PLANTA SOTERRANI	CL	
ME020620	BOMBA SUMERGIBLE DESAIGÜES P. S-I	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	BOM01		ME020620	PLANTA SOTERRANI	AR	
ME020621	BOMBA SUMERGIBLE DESAIGÜES P. S-I	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	BOM01		ME020621	PLANTA SOTERRANI	AR	
ME020622	GRUP PRESSIÓ AIGÜA SANITARIA	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	GPI01		ME020622	PLANTA SOTERRANI	AR	
ME020701	FANCOILS DE SOSTRE DE P4, EDIF 4 (12uts)	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	FCO01		ME020701	PLANTA 4	CL	
ME020702	FANCOILS DE SOSTRE DE P3, EDIF 4 (15uts)	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	FCO01		ME020702	PLANTA 3	CL	
ME020703	FANCOILS DE SOSTRE DE P2, EDIF 4 (15uts)	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	FCO01		ME020703	PLANTA 2	CL	
ME020704	FANCOILS DE SOSTRE DE P1, EDIF 4 (10uts)	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	FCO01		ME020704	PLANTA 1	CL	
ME020705	FANCOILS DE SOSTRE DE PB, EDIF 4 (7uts)	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	FCO01		ME020705	PLANTA BAIXA	CL	
ME020706	FANCOILS DE SOSTRE, P4, EDIF.1 (15uts)	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	FCO01		ME020706	PLANTA 4	CL	
ME020707	FANCOILS DE SOSTRE, PL.1, EDIF.I (3uts)	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	FCO01		ME020707	PLANTA 1	CL	
ME020708	FANCOILS DE SOSTRE, PL. 2, EDIF.1 (3uts)	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	FCO01		ME020708	PLANTA 2	CL	
ME020801	EXTRACTOR LAVABOS, EDIF.4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	VEN01		ME020801	PLANTA COBERTA	VE	
ME020802	EXTRACTOR COPISTERIA, EDIF.4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	VEN01		ME020802	PLANTA COBERTA	VE	
ME020803	EXTRACTOR VESTUARIS, EDIF.4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	VEN01		ME020803	PLANTA COBERTA	VE	
ME020804	EXTRACTOR LAVABOS, EDIF.4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	VEN01		ME020804	PLANTA COBERTA	VE	
ME020805	CAMPANA EXTRACTORA LAB. ESTERILITZACIO	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	VEN01		ME020805	PLANTA BAIXA	VE	
ME020806	VENTILADOR TUBULAR P. C. , LAB. EST. .	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	VEN02		ME020806	PLANTA COBERTA	VE	
ME020807	VENTILADOR TUBULAR P. C. , LAB. EST.	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	VEN02		ME020807	PLANTA COBERTA	VE	
ME020808	VENTILADOR TUBULAR P. C.LAB. EST.	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	VEN02		ME020808	PLANTA COBERTA	VE	
ME020809	VENTILADOR TUBULAR P. C.LAB. EST.	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	VEN02		ME020809	PLANTA COBERTA	VE	
ME020901	CALDERA ROCA G400/175, 2 MODULS, EDIF. 4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CAL01	ROC	ME020901	PLANTA COBERTA	PC	
ME020902	CALDERA ROCA G 100/110, 2 MODULS, ED.1	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CAL01	ROC	ME020902	PLANTA COBERTA	PC	
ME021001	INST. DETECCIO ANTINTRUSIO I CENTRALETA	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	IGAI		ME021001	PLANTA BAIXA	VI	
ME021103	INST. DETECCIO AUTOMATICA I CENTRALETA	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	IGCI		ME021103	PLANTA BAIXA	CI	
ME021202	SERVEIS SANITARIS PL. 4a,ED.4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	LAV01		ME021202	PLANTA 4	AR	
ME021203	SERVEIS SANITARIS PL. 3a,ED.4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	LAV01		ME021203	PLANTA 3	AR	
ME021204	SERVEIS SANITARIS PL. 2a,ED.4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	LAV01		ME021204	PLANTA 2	AR	
ME021205	SERVEIS SANITARIS PL. 1a,ED.4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	LAV01		ME021205	PLANTA 1	AR	
ME021206	SERVEIS SANITARIS PL. B.,ED.4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	LAV01		ME021206	PLANTA BAIXA	AR	
ME021207	SERVEIS SANITARIS PL. S-1,ED.4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	LAV01		ME021207	PLANTA SOTERRANI	AR	
ME021208	SERVEIS SANITARIS PL. B.,ED.I	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	LAV01		ME021208	PLANTA BAIXA	AR	
ME021301	VAS EXPANSIO CALOR PRIMARI 150 L, EDIF.4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	VEX01		ME021301	PLANTA COBERTA	PC	
ME021302	VAS D.EXPANSIO DE FRED SECOND., EDIF.4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	VEX01		ME021302	PLANTA COBERTA	CL	
ME021303	VAS D.EXPANSIO DE CALOR SECOND., EDIF.4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	VEX01		ME021303	PLANTA COBERTA	CL	
ME021304	VAS D.EXPANSIO DE FRED, EDIF.1	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	VEX01		ME021304	PLANTA COBERTA	CL	
ME021305	VAS D.EXPANSIO DE CALOR, EDIF.1	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	VEX01		ME021305	PLANTA COBERTA	CL	
ME021701	BESCANVIADOR N° 1 FANCOILS, EDIF.4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	ICA01		ME021701	PLANTA COBERTA	PC	
ME021702	BESCANVIADOR N° 2 RESTA ZONES, EDIF.4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	ICA01		ME021702	PLANTA COBERTA	PC	
ME021703	BESCANVIADOR DE PLAQUES N° 3 AULES, ED 4	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	ICA01		ME021703	PLANTA COBERTA	PC	
ME021704	BESCANVIADOR N° 4 CLIMA.S.EDIF.I	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	ICA01		ME021704	PLANTA COBERTA	PC	
ME022101	CAMARA FRIGORIFICA LAB. ESTERILITZACIO	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CAM01		ME022101	PLANTA BAIXA	PF	
IGAI-ME	I.G. ANTINTRUSIO MEDICINA	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	IGAI		IGAI-ME		IG	
IGCI-ME	I.G. CONTRAINCENDIS MEDICINA	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	IGCI		IGCI-ME		IG	
IGE-ME	I.G. ELECTRICA MEDICINA	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	IGE		IGE-ME		IG	
IGREG-ME	I.G. REG MEDICINA	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	IGREG		IGREG-ME		IG	
IGM-ME	I.G. MECANICA MEDICINA	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	IGM		IGM-ME		IG	
IGF-ME	I.G. FONTANERIA MEDICINA	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	IGF		IGF-ME		IG	
IGCL-ME	I.G. CLIMATITZACIO MEDICINA	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	IGCL		IGCL-ME		IG	
IGR-ME	I.G. RUTA MEDICINA	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	IGR		IGR-ME		IG	
IGV-ME	I.G. VARIS MEDICINA	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	IGV		IGV-ME		IG	
ME021209	SERVEIS SANITARIS PL. B.,ED.0	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	LAV01		ME021209	PLANTA BAIXA	AR	
ME021210	SERVEIS SANITARIS PL. B.,ED.0 Z. PARKING	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	LAV01		ME021210	PLANTA BAIXA	AR	
ME021211	SERVEIS SANITARIS PL. 1ª.,ED.0	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	LAV01		ME021211	PLANTA PRIMERA	AR	
ME021212	SERVEIS SANITARIS PL. 2ª.,ED.0	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	LAV01		ME021212	PLANTA SEGONA	AR	
ME021213	SERVEIS SANITARIS PL. 2ª.,ED.0 DRETA	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	LAV01		ME021213	PLANTA SEGONA DRETA	AR	

ME021214	SERVEIS SANITARIS PL. 3ª.,ED.0.	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	LAV01		ME021214	PLANTA TERCERA	AR	
ME021215	SERVEIS SANITARIS PL. 3ª.ED.0.ESTABULARI	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	LAV01		ME021215	PLANTA TERCERA ESTABULARI	AR	
ME020102	QUADRE ELECTRIC PRINCIPAL, ED. 0	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CEL01		ME020102	PLANTA BAIXA	IE	
ME020103	QUADRE ELECTRIC GENERAL PL.B, ED. 0	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CEL01		ME020103	PLANTA BAIXA	IE	
ME020104	QUADRE ELECTRIC GENERAL PL.1ª, ED. 0	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CEL01		ME020104	PLANTA PRIMERA	IE	
ME020105	QUADRE ELECTRIC GENERAL PL.2ª, ED. 0	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CEL01		ME020105	PLANTA SEGONA	IE	
ME020106	QUADRE ELECTRIC GENERAL PL.3ª, ED. 0	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CEL01		ME020106	PLANTA TERCERA	IE	
ME020107	QUADRE ELECTRIC CLIMAT. PL.B, ED. 0	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CEL01		ME020107	PLANTA BAIXA	IE	
ME020108	QUADRE ELECTRIC CLIMAT. PL.1ª, ED. 0	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CEL01		ME020108	PLANTA PRIMERA	IE	
ME020109	QUADRE ELECTRIC CLIMAT. PL.2ª, ED. 0	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CEL01		ME020109	PLANTA SEGONA	IE	
ME020110	QUADRE ELECTRIC CLIMAT. PL.3ª, ED. 0	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CEL01		ME020110	PLANTA TERCERA	IE	
ME020111	QUADRE ELEC.CLIMAT.PLT.REFREDADORES ED.0	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CEL01		ME020111	PLANTA CUBERTA EDIF.1	IE	
ME020112	QUADRE ELEC.CLIMAT. ESTABULARI. ED.0	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CEL01		ME020112	PL TERCERA ESTABULARI	IE	
ME020212	SUBQUADRE ELECTRIC ,PLT B,ED.0(8 uds)	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CEL01		ME020212	PLANTA BAIXA	IE	
ME020213	SUBQUADRE ELECTRIC ,PLT 1ª,ED.0(4 uds)	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CEL01		ME020213	PLANTA PRIMERA	IE	
ME020214	SUBQUADRE ELECTRIC ,PLT 2ª,ED.0(10uds)	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CEL01		ME020214	PLANTA SEGONA	IE	
ME020215	SUBQUADRE ELECTRIC ,PLT 3ª,ED.0(8 uds)	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CEL01		ME020215	PLANTA TERCERA	IE	
ME020404	PLT.REFRE.BOMBA.CALOR CIAT.EDIF.0	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	PEA04	CIA	ME020404	PLANTA BAIXA DISECCIO	PF	
ME020314	CLIMA. SERVOClima CTA-3,DISECCIO	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CLI01	SER	ME020314	PLT BAIXA DISECCIO	CL	
ME022102	CAMARA FRIGORIFICA SAL DISECCIO(4uds)	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CAM01		ME022102	PLANTA BAIXA SALA DISECCIO	PF	
ME020315	CLIMA.VRV-INVERTER,FISIOLOGIA 371480	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CLI01	DAI	ME020315	PL.COBERTA EDIF.1	CL	
ME020316	CLIMA.VRV-INVERTER,FISIOLOGIA 371492	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CLI01	DAI	ME020316	PL.COBERTA EDIF.1	CL	
ME020317	CLIMA.VRV-INVERTER,TOXICOLOGIA 3703047	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CLI01	DAI	ME020317	PL.COBERTA EDIF.1	CL	
ME020318	CLIMA.VRV-INVERTER,SALA CENTRIF. 3703048	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CLI01	DAI	ME020318	PL.COBERTA EDIF.1	CL	
ME020319	CLIMA.VRV-INVERTER,PLANTA BAIXA 3703046	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CLI01	DAI	ME020319	PL.COBERTA EDIF.1	CL	
ME020320	CLIMA.VRV-INVERTER,ANATOMIA 3703044	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CLI01	DAI	ME020320	PL.COBERTA EDIF.1	CL	
ME020321	CLIMA. SERVOClima CTA-4.ESTABULARI	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	CLI01	SER	ME020321	PLANTA COBERTA EDIF.0	CL	
ME020405	PLT.REFRE.BOMBA.CALOR RHOSS THAE.EDIF.0	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	PEA04	CIA	ME020405	PLANTA CUBERTA ESTABULARI ED.0	PF	
ME022301	GRUP DE BUIT BUSCH.OIL ISO VG(2 BOMBES)	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	BVC01	BUS	ME022301	PLT.COBERTA EDIF.0	IG	
ME020810	CAIXA D'EXTRACCIÓ CUINA	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	VEN01		ME020810	PLANTA COBERTA EDIF.0	VE	
ME022401	ACUMULADOR ELECT.AR/N O.M.B 200LT.	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	ACU01	OMB	ME022401	PLANTA COBERTA EDIF.0	CS	
ME022402	ACUMULADOR ELECT.LAPESA 200LT.	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	ACU01	LAP	ME022402	PLANTA BAIXA DISECCIO	CS	
ME022403	ACUMULADOR ELECT.SAUNIER DUVAL 50LT.	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	TAC01	SAU	ME022403	PLANTA PRIMERA LAB.TOXICOLOGIA	CS	
ME022404	ACUMULADOR ELECT.30LT.	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	TAC01		ME022404	PLANTA PRIMERA DRETA	CS	
ME022405	ACUMULADOR ELECT.EDESA LAB.BIOQ.50LT.	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	TAC01	EDE	ME022405	PLANTA PRIMERA LAB.BIOQUIMICA	CS	
ME022406	ACUMULADOR ELECT.EDESA LAB.FISIO.50LT.	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	TAC01	EDE	ME022406	PLANTA PRIMERA LAB.FISIOLOGIA	CS	
ME020709	FANCOILS DE SOSTRE,PL.B, EDIF.0 (11uts)	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	FCO01	DAI	ME020709	PLANTA BAIXA	CL	
ME020710	FANCOILS DE SOSTRE,PL.1ª, EDIF.0 (17uts)	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	FCO01	DAI	ME020710	PLANTA PRIMERA	CL	
ME020711	FANCOILS DE SOSTRE,PL.2ª, EDIF.0 (47uts)	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	FCO01	DAI	ME020711	PLANTA SEGONA	CL	
ME020712	FANCOILS DE SOSTRE,PL.3ª, EDIF.0	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	FCO01	DAI	ME020712	PLANTA TERCERA	CL	
ME020713	FANCOILS DE SOSTRE,ESTABULARI, EDIF.0	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	FCO01	DAI	ME020713	PLANTA TERCERA	CL	
ME022501	HUMIDIFICADORS DE VAPOR ESTABULARI	REU	REUS	ME	Facultat Medicina	HUM01		ME022501	PLANTA COBERTA EDIF.0	CL	
	GRUP ELECTROGEN 135 KVA	REU	REUS	ME	Facultat Medicina					IE	
	AIRE COMPRIMIT ATLAS COPCO SF 2 FF	REU	REUS	ME	Facultat Medicina						
	SAI SOCOMEC DIGYS EVO 3/3 60 KVA	REU	REUS	ME	Facultat Medicina					IE	
	SAI SOCOMEC MASTERYS BC 3/1 12 KVA	REU	REUS	ME	Facultat Medicina					IE	
	BATERIA DE CONDENSADORS BATN 130 KVA	REU	REUS	ME	Facultat Medicina				PLANTA BAIXA	IE	
	PANYS CONTROL D'ACCESSOS (x24)	REU	REUS	ME	Facultat Medicina						

SERVEI DE RECURSOS MATERIALS
**CAMPUS REUS CENTRE
MAS MIARNAU**

MAQUINA	DEN. MAQUINA	ZONA	DEN. ZONA	CENTRE	DEN. CENTRE	TIPUS MAQUINA	FABRICANT	ACTIU	UBICACIÓ	GRUP MAQUINA	ANY
IG-MM	INSTAL·LACIONS GENERALS MAS MIARNAU	REU	REUS	MM	Mas Miarnau	IGV		IG-MM		IG	
IGE-MM	I.G.ELECTRICA MAS MIARNAU	REU	REUS	MM	Mas Miarnau	IGE		IGE-MM		IE	
MM320301	CLIMAT.TOSHIBA VRV HFC-407C N°44980041	REU	REUS	MM	Mas Miarnau	VRV01	TOS	MM320301	PLANTA COBERTA	CL	
MM320302	CLIMAT.TOSHIBA VRV HFC-407C N°44980043	REU	REUS	MM	Mas Miarnau	VRV01	TOS	MM320302	PLANTA COBERTA	CL	
MM320303	CLIMAT.TOSHIBA VRV HFC-407C N°44980046	REU	REUS	MM	Mas Miarnau	VRV01	TOS	MM320303	PLANTA COBERTA	CL	
MM320304	CLIMAT.TOSHIBA VRV HFC-407C	REU	REUS	MM	Mas Miarnau	VRV01	TOS	MM320304	PLANTA COBERTA	CL	
MM320702	FANCOILS SOSTRE CONDUCTES PLT.2 (3 uds)	REU	REUS	MM	Mas Miarnau	VRV02	TOS	MM320702	PLANTA SEGONA	CL	
MM320703	FANCOILS SOSTRE CONDUCTES PLT.1(4 uds)	REU	REUS	MM	Mas Miarnau	VRV02	TOS	MM320703	PLANTA PRIMERA	CL	
MM320704	FANCOILS SOSTRE CASSETTE PLT.1 (2 uds)	REU	REUS	MM	Mas Miarnau	VRV02	TOS	MM320704	PLANTA PRIMERA	CL	
MM320705	FANCOILS SOSTRE CONDUCTES PLT.B (5 uds)	REU	REUS	MM	Mas Miarnau	VRV02	TOS	MM320705	PLANTA BAIXA	CL	
MM320701	FANCOILS SOSTRE CASSETTE PLT.2 (3 uds)	REU	REUS	MM	Mas Miarnau	VRV02	TOS	MM320701	PLANTA SEGONA	CL	
MM320706	FANCOILS SOSTRE PLT.B (2 uds)	REU	REUS	MM	Mas Miarnau	VRV02	TOS	MM320706	PLANTA BAIXA	CL	
MM320102	QUADRE ELECTRIC PLT 2ª	REU	REUS	MM	Mas Miarnau	CEL01		MM320102	PLANTA SEGONA	IE	
MM321202	SERVEIS SANITARIS PLT.PRIMERA	REU	REUS	MM	Mas Miarnau	LAV01		MM321202	PLANTA PRIMERA	AR	
MM320104	QUADRE ELECTRIC GENERAL EDIFICI	REU	REUS	MM	Mas Miarnau	CEL01		MM320104	PLANTA BAIXA	IE	
IGCI-MM	I.G. CONTRAINCENDIS MAS MIARNAU	REU	REUS	MM	Mas Miarnau	IGCI		IGCI-MM		IG	
MM320101	QUADRE ELECTRIC SALA MAQUINES COBERTA	REU	REUS	MM	Mas Miarnau	CEL01		MM320101	PLANTA COBERTA	IE	
MM321201	SERVEIS SANITARIS PLT.SEGONA	REU	REUS	MM	Mas Miarnau	LAV01		MM321201	PLANTA SEGONA	AR	
MM321203	SERVEIS SANITARIS PLT.BAIXA	REU	REUS	MM	Mas Miarnau	LAV01		MM321203	PLANTA BAIXA	AR	
MM321102	XARXA D' EXTINTORS	TAR	TARRAGONA	MM	Mas Miarnau	EXT01		MM321102	GENERAL	CI	
MM320001	LINIES ELÈCTRIQUES I EMERGÈNCIES	REU	REUS	MM	Mas Miarnau	IGE		MM320001	GENERAL	IG	
MM320103	QUADRE ELECTRIC PLT 1ª	REU	REUS	MM	Mas Miarnau	CEL01		MM320103	PLANTA PRIMERA	IE	
IGAI-MM	I.G. ANTIINTRUSIO MAS MIARNAU	REU	REUS	MM	Mas Miarnau	IGAI		IGAI-MM		IG	
IGCL-MM	I.G. CLIMATITZACIO MAS MIARNAU	REU	REUS	MM	Mas Miarnau	IGCL		IGCL-MM		IG	
IGM-MM	I.G. MECANICA MAS MIARNAU	REU	REUS	MM	Mas Miarnau	IGM		IGM-MM		IG	
IGR-MM	I.G. RUTA MAS MIARNAU	REU	REUS	MM	Mas Miarnau	IGR		IGR-MM		IG	
IGF-MM	I.G. FONTANERIA MAS MIARNAU	REU	REUS	MM	Mas Miarnau	IGF		IGF-MM		IG	
IGV-MM	I.G. VARIS MAS MIARNAU	REU	REUS	MM	Mas Miarnau	IGV		IGV-MM		IG	

SERVEI DE RECURSOS MATERIALS
CAMPUS VILA-SECA
EUTIO

MAQUINA	DEN. MAQUINA	ZONA	DEN. ZONA	CENTRE	DEN. CENTRE	TIPUS MAQUINA	FABRICANT	ACTIU	UBICACIÓ	GRUP MAQUINA	ANY
IGV-EUT-VIL	IG VARIS TURISME (VILASECA)	VIL	VILASECA	EUT-VIL	Escola Universitària Turisme (Vilaseca)	IGV		IGV-EUT-VIL		IG	
IGE-EUT-VIL	I.G.ELECTRICA ESCOLA DE TURISME	VIL	VILASECA	EUT-VIL	Escola Universitària Turisme (Vilaseca)	IGE		IGE-EUT-VIL		IE	
IGCL-EUT-VIL	I.G.CLIMATITZACIO TURISME	VIL	VILASECA	EUT-VIL	Escola Universitària Turisme (Vilaseca)	IGCL		IGCL-EUT-VIL		CL	
IGAI-EUT-VIL	I.G.ANTINTRUSIO ESCOLA DE TURISME	VIL	VILASECA	EUT-VIL	Escola Universitària Turisme (Vilaseca)	IGAI		IGAI-EUT-VIL		AI	
IGCI-EUT-VIL	I.G.CONTRAINCENDIS ESCOLA DE TURISME	VIL	VILASECA	EUT-VIL	Escola Universitària Turisme (Vilaseca)	IGCI		IGCI-EUT-VIL		CI	
IGF-EUT-VIL	I.G.FONTANERIA ESCOLA DE TURISME	VIL	VILASECA	EUT-VIL	Escola Universitària Turisme (Vilaseca)	IGF		IGF-EUT-VIL		IG	
IGM-EUT-VIL	I.G.MECANICA ESCOLA DE TURISME	VIL	VILASECA	EUT-VIL	Escola Universitària Turisme (Vilaseca)	IGM		IGM-EUT-VIL		IG	
IGRG-EUT-VIL	I.G.REG ESCOLA DE TURISME	VIL	VILASECA	EUT-VIL	Escola Universitària Turisme (Vilaseca)	IGREG		IGRG-EUT-VIL		IG	
IGR-EUT-VIL	I.G. RUTA ESCOLA DE TURISME	VIL	VILASECA	EUT-VIL	Escola Universitària Turisme (Vilaseca)	IGR		IGR-EUT-VIL		IG	
EUT310401	BOMBA CALOR TRANE AQUASTREAM2 195KW	VIL	VILASECA	EUT-VIL	Escola Universitària Turisme (Vilaseca)	PEA04	TRA	EUT310401		PF	
EUT310601	BOMBA SEDICAL RECIRCULACIO ENFRIAD(2uts)	VIL	VILASECA	EUT-VIL	Escola Universitària Turisme (Vilaseca)	BOM01	SED	EUT310601	PLANTA CUBERTA	CL	
EUT311301	VAS D'EXPANSIÓ 80L BBA.CALOR TRANE	VIL	VILASECA	EUT-VIL	Escola Universitària Turisme (Vilaseca)	VEX01		EUT311301	PLANTA COBERTA	CL	
EUT311302	VAS D'EXPANSIÓ CALDERAS	VIL	VILASECA	EUT-VIL	Escola Universitària Turisme (Vilaseca)	VEX01		EUT311302	SALA CALDERES	CL	
EUT312301	XARXA DE RADIADORS Pª 1(15uts)	VIL	VILASECA	EUT-VIL	Escola Universitària Turisme (Vilaseca)	RAD01		EUT312301	PLANTA 1	CL	
EUT312302	XARXA DE RADIADORS Pª BAIXA(5uts)pasadis	VIL	VILASECA	EUT-VIL	Escola Universitària Turisme (Vilaseca)	RAD01		EUT312302	PLANTA BAIXA	CL	
EUT311201	SERVEIS SANITARIS PLT 1	VIL	VILASECA	EUT-VIL	Escola Universitària Turisme (Vilaseca)	LAV01		EUT311201	PLANTA 1	AR	
EUT311202	SERVEIS SANITARIS PLT BAIXA	VIL	VILASECA	EUT-VIL	Escola Universitària Turisme (Vilaseca)	LAV01		EUT311202	PLANTA BAIXA	AR	
EUT311101	XARXA BIES	VIL	VILASECA	EUT-VIL	Escola Universitària Turisme (Vilaseca)	BIE01		EUT311101	GENERAL	CI	
EUT311102	XARXA EXTINTORS	VIL	VILASECA	EUT-VIL	Escola Universitària Turisme (Vilaseca)	EXT01		EUT311102	GENERAL	CI	
EUT310201	SUBQUADRES SECUNDARIS PLT 1 (2uts)	VIL	VILASECA	EUT-VIL	Escola Universitària Turisme (Vilaseca)	CEL01		EUT310201	PLANTA 1	IE	
EUT310202	SUBQUADRES SECUNDARIS PLT BAIXA	VIL	VILASECA	EUT-VIL	Escola Universitària Turisme (Vilaseca)	CEL01		EUT310202	PLANTA BAIXA	IE	
EUT310501	A. PARTIT MITSUBISHI SALA COMUNICACIONS	VIL	VILASECA	EUT-VIL	Escola Universitària Turisme (Vilaseca)	AUT03	MIT	EUT310501	SALA COMUNICACIONS	PF	
EUT312401	SAI SALA COMUNICACIONS	VIL	VILASECA	EUT-VIL	Escola Universitària Turisme (Vilaseca)	SAI01		EUT312401	SALA COMUNICACIONS	IE	
EUT310701	XARXA FAN-COILS SOSTRE PLT BAIXA	VIL	VILASECA	EUT-VIL	Escola Universitària Turisme (Vilaseca)	FCO01		EUT310701	PLANTA BAIXA	CL	
EUT310901	CALDERA ROCA 161KW 2 MODULS	VIL	VILASECA	EUT-VIL	Escola Universitària Turisme (Vilaseca)	CAL01	ROC	EUT310901	SALA CALDERES	PC	
EUT310101	QUADRE ELECTRIC GENERAL	VIL	VILASECA	EUT-VIL	Escola Universitària Turisme (Vilaseca)	CEL01		EUT310101	PLANTA BAIXA	IE	
EUT310203	SUBQUADRES SECUNDARIS SALA CALDERES	VIL	VILASECA	EUT-VIL	Escola Universitària Turisme (Vilaseca)	CEL01		EUT310203	SALA CALDERES	IE	
IGR-EUT-VIL	I.G.RUTA ESCOLA TURISME VILASECA	VIL	VILASECA	EUT-VIL	Escola Universitària Turisme (Vilaseca)	IGR		IGR-EUT-VIL	GENERAL	IG	

SERVEI DE RECURSOS MATERIALS
CAMPUS DISPERS
MAS DELS FRARES

MAQUINA	DEN. MAQUINA	ZONA	DEN. ZONA	CENTRE	DEN. CENTRE	TIPUS MAQUINA	FABRICANT	ACTIU	UBICACIÓ	GRUP MAQUINA	ANY
MF070001	LINIES ELEC. EMERG I ESTUFES VIVENDA	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	IGE		MF070001	PLANTA BAIXA	IG	
MF070002	LINIES ELECTRIQUES I EMERGENCIES	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	IGE		MF070002	PLANTA BAIXA	IG	
MF070003	LINIES ELECTRIQUES I EMERGENCIES	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	IGE		MF070003	PLANTA BAIXA	IG	
MF070004	LINIES ELEC. I ENLLUMENAT EXTERIOR	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	IGE		MF070004	PLANTA BAIXA	IG	
MF070005	ENLLUMENAT GENERAL DE L.EDIFICI	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	IGE		MF070005	GENERAL	IG	
MF070101	QUADRE ELECTRIC GENERAL	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	CEL01		MF070101	GENERAL	IE	
MF070201	QUADRE ELECTRIC SECONDARI	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	CEL01		MF070201	PLANTA BAIXA	IE	
MF070202	QUADRE ELECTRIC SECONDARI INFORMATICA	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	CEL01		MF070202	PLANTA BAIXA	IE	
MF070204	QUADRE ELECTRIC SECONDARI	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	CEL01		MF070204	PLANTA BAIXA	IE	
MF070205	QUADRE ELECTRIC SECONDARI	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	CEL01		MF070205	PLANTA BAIXA	IE	
MF070501	ACOND. PARTIT TOSHIBA, SALA TRACTAMENT	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	AUT03	TOS	MF070501	PLANTA SOTERRANI	PF	
MF070502	ACOND. PARTIT TOSHIBA, SALA TRACTAMENT	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	AUT03	TOS	MF070502	PLANTA SOTERRANI	PF	
MF070503	SPLIT PANASONIC 6700 KCAL/H, LABORATORI	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	AUT03	PAN	MF070503	PLANTA BAIXA	PF	
MF070601	ELECTROBOMBA D'AIGUA FREDA	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	BOM01	EBA	MF070601	PLANTA SOTERRANI	PF	
MF070602	ELECTROBOMBA D'AIGUA FREDA	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	BOM01	CAL	MF070602	PLANTA SOTERRANI	PF	
MF070603	ELECTROBOMBA DE VI	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	BOM01	MEN	MF070603	PLANTA SOTERRANI	PF	
MF070604	ELECTROBOMBA DE VI	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	BOM01	RAG	MF070604	PLANTA SOTERRANI	PF	
MF070605	GRUP PRESSIO A. SANITARIA	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	GPI01	CAL	MF070605	PLANTA BAIXA	AR	
MF070606	ELECTROBOMBA SUMERGIDA	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	BOM01		MF070606	PLANTA BAIXA	AR	
MF070901	ESCALFADOR/ACUMULADOR DE GAS	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	CAL01	SAU	MF070901	PLANTA BAIXA	CS	
MF071101	INSTAL·LACIO DETECCIO AUT. I CENTRALETA	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	IGCI		MF071101	PLANTA BAIXA	CI	
MF071102	XARXA D. EXTINTORS (11uts)	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	EXT01		MF071102	GENERAL	CI	
MF071202	SERVEIS SANITARIS	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	LAV01		MF071202	PLANTA BAIXA	AR	
MF071203	SERVEIS SANITARIS	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	LAV01		MF071203	PLANTA SOTERRANI	AR	
MF071204	EQUIP CLORACIO DIPOSIT	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	BOM02		MF071204	PLANTA BAIXA	TA	
MF071205	REC AUTOMATIC	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	IGREG		MF071205	PLANTA BAIXA	JA	
MF072101	CAMERA FRIGORIFICA GRAN ERSARE/FRAS	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	CAM01		MF072101	PLANTA SOTERRANI	PF	
MF072102	CAMERA FRIGORIFICA PETITA FRASCOLD	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	CAM01		MF072102	PLANTA SOTERRANI	PF	
MF072103	EQUIP REFREDADOR D.AIGUA, TECNOFILTER	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	PEA04	TRA	MF072103	PLANTA SOTERRANI	PF	
IGAI-MF	I.G. ANTIINTRUSIO MAS FRARES	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	IGAI		IGAI-MF		IG	
IGCI-MF	I.G. CONTRAINCENDIS MAS FRARES	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	IGCI		IGCI-MF		IG	
IGE-MF	I.G. ELECTRICA MAS FRARES	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	IGE		IGE-MF		IG	
IGREG-MF	I.G. REG MAS FRARES	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	IGREG		IGREG-MF		IG	
IGM-MF	I.G. MECANICA MAS FRARES	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	IGM		IGM-MF		IG	
IGF-MF	I.G. FONTANERIA MAS FRARES	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	IGF		IGF-MF		IG	
IGCL-MF	I.G. CLIMATITZACIO MAS FRARES	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	IGCL		IGCL-MF		IG	
IGR-MF	I.G. RUTA MAS FRARES	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	IGR		IGR-MF		IG	
IGV-MF	I.G. VARIS MAS FRARES	TAR	TARRAGONA	MF	Mas Dels Freres	IGV		IGV-MF		IG	

ANNEX 3: HORARIS I CALENDARI LABORAL

A efecte de la prestació del servei i de definir diferents períodes de facturació en les tasques en els casos que se'n derivin. Es determinen els següents horaris i calendaris.

HORARI LABORAL

S'estableix com horari laboral el període entre les 8:00 AM i les 22:00 PM tots els dies de la setmana de dilluns a divendres. Es considera horari nocturn des de les 22 hores fins a les 6 hores de l'endemà. La resta d'hores es consideren horari diürn.

CALENDARI LABORAL

Es consideren dies festius:

- Tots els diumenges de l'any.
- Les 12 festes que fixa el calendari laboral del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
- Les 2 festes locals.

Es consideren dies laborables la resta de dies de l'any no festius.

ANNEX 4: TAULA DE DISTRIBUCIÓ DELS OPERARIS EMPRESA ADJUDICATÀRIA

Campus Centre de Formació	Edifici	Superfície sostre m²	Nom/ Codi Operari Assignat
RECTORAT			
RECTORAT	Edifici Rectorat	2.900	
	Edifici Annex a Rectorat (Oblatas)	620	
CAMPUS CATALUNYA			
CRAI	Centre de recursos audiovisuals i informàtics	25.856	
Ampliació CRAI			
F L	Facultat de Lletres		
EUI	Escola Universitària d'Infermeria		
FCJ	Facultat de Ciències Jurídiques		
CAMPUS REUS CENTRE			
FURV	Centre de Formació Permanent, Mas Miarnau.	654	
FMCS	Facultat de Medicina i Ciències de la Salut	10.052	
CAMPUS BELLISSENS			
FCEE	Facultat de Ciències Econòmiques i Empresariales	8.951	
FCEE/ETSA	Deganat i Departaments, Mas Vila de Barberà	879	
ETSA	Escola Tècnica Superior d'Arquitectura (incloent pavellons existents)	5.814	
PCTNS	Parc Científic i Tecnològic Nutrició i Salut	5.494	
CAMPUS VILA-SECA			
EUTIO	Escola Universitària de Turisme i Oci	2.488	
CAMPUS SESCELADES			
W0	Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (FCEP)	8.394	
N0	FCEP Ventura Gassol (1)	6.450	
W2	FCEP Pavelló (1)	881	
S2	Centre de Transferència de Tecnologia (CTTi)	1.304	
W1	Servei de Recursos Educatius (SRE)	542	
E4	Mòdul E, seminaris i departaments	7.920	
E1	Aulari	8.250	
E3	Laboratoris docents	8.129	
S1	Plantes Pilot	1.507	
N2	Servei de Recursos Científics i Tècnics (SRCiT)	1.232	
E2	Biblioteca del Campus Sescelades	5.447	
N1, N3, N4	Facultats de Química i d'Enologia (FQ i FE)	16.509	
S4	Serveis Centrals (Baixos edifici INQUI)	1.762	
I CENTER	Local acolliment estudiants internacionals	193	
N5	Parc Científic i Tecnològic de Química (PCTQ)	5.092	
CAMPUS DISPERS			
FE	Celler experimental Mas dels Frares (Facultat d'Enologia)	1432	
SEU DEL BAIX PENEDES			
	Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia	1.535	
	Escola Universitària d'Infermeria		
		TOTAL OPERARIS	

(1) Aquests edificis poden ser substituïts per altres de nova construcció al Campus Catalunya durant la vigència del tram final del contracte. En aquest cas, el règim fixat seria el d'exploació.

ANNEX 5: PROTOCOL DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS AMB RISC DE LEGIONEL·LOSIS.

1. OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU.

A. NETEJA I DESINFECCIÓ. En aquells equips on s'utilitza clor i que poden interrompre periòdicament la seva utilització, si faran les operacions que es detallen tot seguit:

- Cloració de l'aigua del sistema, com a mínim en una proporció de 5 mg/l de clor residual lliure i addició de biodispersant que pugui actuar damunt la biocapa i anticorrosius compatibles amb el clor i el biodispersant, en quantitat escaient per mantenir un pH entre 7 i 8.
- Recircular el sistema durant 3H, amb ventiladors desconnectats i obertures segellades per evitar la sortida d'aerosols. Es controlarà el nivell residual de clor cada hora reposant la quantitat perduda.
- Neutralitzar el clor, buidar totalment el sistema i esbandir amb aigua a pressió.
- Realitzar les operacions de manteniment mecànic i reparar les avaries detectades.
- Neteja de les superfícies, eliminar escrotonaments incrustacions i esbandir.

Les peces desmuntables es netejaran a fons, submergides en una solució que contingui 15mg/l de clor residual lliure, durant 20', esbandint amb aigua freda abundant. Aquells elements que no siguin desmuntables, es polvoritzaran amb la mateixa concentració i durant el mateix temps. Si hi ha parts inaccessibles en el sistema, es farà servir nebulitzador elèctric, amb un desinfectant adequat.

B. CONTROL PERIÒDIC DIARI.

COMPROVACIÓ DELS VALORS DE pH. Valor del rang entre 7 i 9. Si la lectura és $\geq 8,5$ cal:

- Comprovar el correcte funcionament de la instal·lació.
- Verificar nivells de conductivitat.
- Si els elements revisats estaven en correcte funcionament, fer acudir al tècnic (propri o subcontractat) de tractament d'aigua.

CONDUCTIVITAT. Nivell màxim recomanat entre 3000-4000 μ S/cm. Si la lectura és $>3000\mu$ S/cm.

- Comprovar el funcionament de la vàlvula de purga.
- Netejar la sonda de conductivitat.
- Si fetes les revisions indicades la lectura és correcta, deixar passar 2H i comprovar de nou.
- Si els elements revisats estaven correctes, revisar el sistema de purga automàtica.
- Mentre no es solucioni la incidència: purgar manualment comprovant els nivells de conductivitat amb el conductímetre manual i consignar els resultats en els registres.

NIVELL DE CLOR. (només a les torres del Campus Catalunya).

El nivell recomanat s'ha de mantenir en 0,5ppm. Si la lectura és inferior:

- Comprovar el correcte funcionament de la bomba d'impulsos.
- Comprovar el nivell de clor en el bidó de dosificació.
- Si fetes les revisions indicades la lectura és correcta, deixar passar 2H i comprovar de nou el nivell de clor. Anotar en el registre en l'apartat d'observacions.
- Si els elements revisats estaven correctes, revisar el sistema de dosificador de clor.
- Mentre no es solucioni la incidència, afegir clor manualment, comprovant els nivells de conductivitat amb el cloròmetre manual i anotar-ho als registres.

NIVELL DE BIOCIDA.

Nivells de biocida recomanats són: Campus Catalunya $<4,5$ ppm, Campus Sescelades <15 ppm.

Si la lectura diària és menor d'aquests paràmetres:

- Comprovar el correcte funcionament de la bomba d'impulsos.
- Comprovar el nivell de biocida en el bidó de dosificació.
- Si revisant els elements descrits es soluciona la incidència, deixar passar 2H i tornar a fer la lectura del nivell de clor per comprovar l'efectivitat del sistema. Registrar la nova mesura en l'apartat d'observacions.
- Si els elements revisats estaven correctes, revisar el sistema de dosificador de biocida.

- Mentre no es solucioni la incidència, afegir biocida manualment, comprovant els nivells de biocida amb el kit manual i anotar-ho als registres.

ESTAT DE LA SAFATA.

- Aturar la torre, buidar-la i netejar-la amb medis manuals.
- Tornar a omplir.
- Afegir clor i biocida manualment, fins assolir els nivells mínims recomanats, comprovant els nivells amb els mitjans de lectura manuals i anotar-ho als registres.

TERBOLESA DE L'AIGUA DE LA TORRE.

Si la terbolesa és elevada:

- Aturar la torre, buidar-la i netejar-la amb medis manuals.
- Tornar a omplir.
- Afegir clor i biocida manualment, fins assolir els nivells mínims recomanats, comprovant els nivells amb els mitjans de lectura manuals i anotar-ho als registres.

C. MANTENIMENT PREVENTIU MENSUAL.

Revisar els paràmetres que segueixen, actuant tal com s'indica en cada cas.

pH Valor de rang, entre 7 i 9. Si la lectura mensual $\geq 8,5$ es considera fora de rang:

- Comprovar el correcte funcionament de la instal·lació.
- Verificar nivells de conductivitat.
- Si els elements revisats estan correctes, fe acudir al tècnic de tractament d'aigua.

CONDUCTIVITAT el nivell màxim recomanat és entre 3000-4000 μ S/cm. Si la lectura mensual és $> 3000\mu$ S/cm:

- Comprovar el correcte funcionament de la vàlvula de purga.
- Netejar la sonda de conductivitat.
- Si revisant els elements descrits es soluciona la incidència, deixar passar 2H i tornar a fer una lectura de la conductivitat per comprovar l'efectivitat de la instal·lació.
- Si els elements revisats estaven en correcte funcionament, revisar el sistema de purga automàtica.

TERBOLESA el nivell màxim recomanat és 15UNF. Si la lectura mensual supera aquest paràmetre:

- Aïllar la torre i buidar-la.
- Tornar-la a omplir.
- Addicionar manualment clor i biocida, comprovant els nivells amb les mitjans de lectura manuals.
- Comprovar el bon funcionament de la purga segons el procediment descrit anteriorment.

FERRO. Nivell màxim recomanat 2mg/l. Si la lectura mensual és superior a aquest paràmetre:

- Comprovar el correcte funcionament de la bomba d'antiincrustant - anticorrosiu.
- Comprovar els nivells d'anticorrosiu en el bidó de dosificació.
- Si els elements revisats eren correctes, revisar el dosificador de l'antiincrustant. Si funciona correctament, comprovar l'estat mecànic de la instal·lació.
- Mentre no es solucioni la incidència, afegir antiincrustant manualment, segons les dosis habituals i anotar-ho en el llibre de registre.

INDEX DE L'ANGELIER (L.S.I.) Dona una indicació de la tendència corrosiva o incrustant de l'aigua. Permet valorar el tractament a seguir segons la qualitat de l'aigua que ens indiqui. Si l'índex és $=0$, l'aigua es troba en equilibri; si és <0 , és de tendència corrosiva; i si és >0 , l'aigua és de tendència incrustant. En tot cas, es seguiran les pautes indicades pel laboratori d'anàlisi de l'aigua.

TOTAL DE SÒLIDS DISSOLTS (T.S.D.): Els sòlids dissolts provenen de l'aigua del inici on si afegeixen partícules de l'aire. El nivell màxim recomanat ha de ser inferior a 3000 μ S/cm.

TEMPERATURA. La temperatura de l'aigua òptima ha de ser inferior a 20°C o superior a 50°C.

NIVELLS D'AEOBIS: El nivell màxim recomanat és 10.000 ufc/l. Si la lectura mensual és inferior <5000 ufc/l:

- Es segueix amb el tractament habitual d'aigua.

Si el nivell està entre $5000 < i < 10.000$ ufc/l:

- Comprovar el correcte funcionament dels sistemes de tractament de l'aigua.

Si la lectura mensual supera >10.000 ufc/l:

- Comprovar el correcte funcionament dels sistemes de tractament de l'aigua.
- Revisar el programa de dosificació dels productes de tractament de l'aigua.
- Realitzar la recollida de mostres i fer anàlisi de detecció de legionel·la.

DETECCIÓ DE LEGIONEL·LA. Si es detecta legionel·la:

- Parar la instal·lació i buidar-la.
- Activació del protocol del RD. 856/2003, taula 3.
- Revisar els paràmetres descrits anteriorment.
- Revisar tots els factors externs que puguin afectar a la instal·lació i que puguin fer convenient modificar el programa de tractament.

REGISTRE D'INCIDÈNCIES MENSUAL. Revisar les incidències detectades pel responsable de seguiment mensual de l'empresa de manteniment.

D. MANTENIMENT PREVENTIU SEMESTRAL.

- Comprovació de l'estat del farciment i dels separadors.
- Neteja de farciment i separadors.
- Neteja d'atomitzadors.
- Revisar funcionament termòstat i resistència anti – gel.

E. MANTENIMENT PREVENTIU TRIMESTRAL.

- Prendre temperatures d'entrada i sortida de l'aire.
- Prendre temperatures d'entrada i sortida de l'aigua.
- Verificar i ajustar els reguladors de temperatura.
- Verificar tensió i estat de corretges i corrioles.
- Controlar el funcionament de la vàlvula del flotador.
- Accionar vàlvules de fluïts.
- Revisar la fricció de les turbines.
- Prendre les intensitats per fase i comprovació nominal.
- Comprovació de l'escalfament del coixinets. Engreixat del coixinets.
- Control del sistema de dosificació dels additius.
- Neteja del filtre d'aspiració.
- Verificar purga de la torre.

F. MANTENIMENT PREVENTIU ANUAL.

- Comprovació de l'estat del motor ventilador.
- Comprovació de l'aïllament del motor.
- Comprovació de les vibracions, i de l'estat dels ancoratges.
- Verificació de d'estanqueïtat.
- Repàs de pintura i neteja general de les bases

2. MANTENIMENT CORRECTIU: ACCIONS EN CAS DE BROU DE LEGIONEL·LOSI.

En cas que es detecti un brot de legionel·losi, es farà immediatament una neteja i desinfecció extraordinàries, seguint aquestes indicacions:

- Clorar l'aigua del sistema fins assolir al menys 20gm/l de clor residual i afegir biodispersants i anticorrosius compatibles, en la quantitat adequada, amb ventiladors desconnectats i obertures segellades, per impedir la sortida d'aerosols.
- Mantenir aquest nivell de clor durant 3H, comprovant nivell cada hora i afegir si cal, mentre que circula aigua pel sistema ininterrompudament.
- Neutralitzar el clor i mantenir la circulació de l'aigua.
- Buidar el sistema i esbandir amb aigua a pressió.
- Realitzar les operacions de manteniment mecànic i reparar les avaries detectades.
- Netejar a fons les superfícies del sistema amb detergent i aigua a pressió i esbandir.
- Introduir en el flux d'aigua clor suficient fins assolir la concentració de 20mg/l de clor lliure, tot afegint anticorrosius compatibles amb el clor. Es mantindrà el tractament durant 2H, comprovant cada 30' el nivell de clor residual lliure i afegint si és necessari. Es recircularà aigua en tot el circuit, mantenint el ventiladors tancats i les sortides segellades, per impedir els aerosols.
- Neutralitzar el clor i recircular.

- Buidar el sistema, esbandir, afegir el desinfectant del manteniment, i restablir el funcionament normal de la instal·lació segons el protocol de tractament de l'aigua.
- Les peces desmuntables es netejaran a fons, submergides en una solució que contingui 20mg/l de clor residual lliure, durant 20', esbandint amb aigua freda abundant. Aquells elements que no siguin desmuntables, es polvoritzaran amb la mateixa concentració i durant el mateix temps. Si hi ha parts inaccessibles en el sistema, es farà servir nebulitzador elèctric, amb un desinfectant adequat.

3. REGISTRES, REGISTRES D'INCIDÈNCIES I INFORMES PERIÒDICS.

A. REGISTRES DE MANTENIMENT. Es registraran totes les operacions de manteniment que es realitzin en la instal·lació. S'haurà d'especificar la incidència i la mesura correctora aplicada i si s'ha hagut de parar o no la instal·lació. Els registres estaran dipositats en el lloc dels aparells.

B. REGISTRES DE FORMACIÓ DEL PERSONAL. Tot el personal que faci els treballs de prevenció i control de legionel·losi a les instal·lacions de la URV haurà de tenir la formació adequada, segons la normativa vigent. S'adjuntarà una còpia del títol que ho acrediti, a l'informe anual, i cada vegada que hi hagi un canvi de persones.

C. REGISTRES D'INCIDÈNCIES. Qualsevol incidència que es pugui donar quedarà enregistrada en el llibre d'incidències de la instal·lació. L'operari anotarà en el registre diari les observacions pertinents, i l'avís al responsable. El responsable de manteniment prendrà la decisió per solucionar la incidència, i la consignarà també en el registre diari.

D. INFORMES PERIÒDICS. Setmanalment, cada dilluns, es presentarà al SRM el registre de manteniment correctiu i incidències de consideració.

Es presentarà un informe mensual segons el model que proposarà l'empresa de manteniment, que ha de ser visat per la URV. Tots els registres seran signats per l'empresa de manteniment i pel SRM. Es lliurarà abans del dia 10 de cada mes, i es farà constar fefaentment que les condicions de treball i control de les instal·lacions són aptes o no, i, en aquest cas, les mesures correctores aplicades per tal d'eliminar el risc.

Si adjuntaran les anàlisi i els registres de les instal·lacions pròpiament dites.

E. ANÀLISI. Es faran les anàlisi que s'indiquen tot seguit:

- Diari: nivell de clor (només a Campus Catalunya), biocida, pH i valor de la conductivitat de l'aigua.
- Mensual: Físico – Químic complert: pH, conductivitat, terbolesa, contingut de ferro, índex de Langellier, TDS i temperatura; i microbiològic (aeròbics i Legionel·la). Els resultats de les anàlisi s'adjuntaran als informes corresponents. Els informes de les anàlisi hauran d'especificar el corresponent mètode analític basat en alguna norma UNE-EN, ISO o Standard Methode, i indicar el seu límit de detecció o quantificació.

F. CRONOLOGIA DE MOSTRES I INFORMES. La cronologia de la presa de mostres serà i analítiques serà:

- presa de mostres, del 15 al 20 de cada mes.
- recepció dels resultats, màxim el dia 7 de cada mes. L'empresa de manteniment trametrà al SRM un avanç dels resultats per correu electrònic.

El lliurament de l'informe mensual serà com a màxim el dia 10 de cada mes. Els resultats es passaran immediatament al Comitè de Legionel·la i es publicaran a l'intranet de la URV.

ANNEX 6: FORMAT DE L'INFORME MENSUAL.

CENTRE URV					CORRECTIU		PREVENTIU + CONDUCTIU		NORMATIU		MODIFICATIU + PROGRAMAT		TOTAL PER CENTRE			
Campus	Num. d'ordre	Centre	Edifici	Superfície (m²)	Ordres de Treball	Hores	Cost Material	Ordres de Treball	Hores	Cost Material	Ordres de Treball	Hores	Cost Material	Ordres de Treball	Hores	Cost Material
Centre	1	Rectorat	Rectorat	2.900,00												
	2		Annex a rectorat (Obilata)	378,00												
Catalunya	3	GRAI	Recursos Audiovisuals i Informàtics													
	4	FL	Facultat de lletres	25.856,48												
	5	EUI	Escola Universitaira d'Infermeria													
	6	FCJ	Facultat de Ciències Jurídiques													
Terres de l'Ebre	7	TTEE	Campus Terres de l'Ebre, Delegació administrativa	363,42												
	8	EUET	Escola Universitaria d'Empresa i Turisme Betània	1.602,72												
	9	EUI de TTEE	Escola Universitaria d'Infermeria													
	10	CTE	Campus Terres de l'Ebre	9.835,60												
Reus	11	FURV	Centre de Formació Permanent Mas Marnau	654,00												
	12	FMCS	Facultat de Medicina i Ciències de la Salut	10.052,00												
Bellissens	13	FCOE+ARQ	Facultat de Ciències econòmiques i empresarials	8.951,22												
	14		Degantat i Departaments, Mas Vila de Barberà	878,60												
	15	ETSA	ETS d'Arquitectura, mòduls prefabricats	710,00												
	16	ETSA	ETSA Fase, 1	5.104,42												
Vila-Seca	17	PCTT	Parc Científic i tecnològic de Turisme	1.250,00												
	18	EUTO	Escola Universitaria de Turisme i Oci	2.488,00												
	19	FCFP	Facultat de ciències de l'Educació i Psicologia	8.394,00												
	20		FCFP Ventura Gasol	6.450,00												
	21		FCFP Pavelló	880,50												
	22	FURV	Centre de Transfèrència de Tecnologia	1.304,00												
	23		Casa dels consorçs	542,00												
	24	ETS+ETSEQ	Mòdul E, seminaris i departaments	7.919,73												
Sasacelades	25		Aulari	8.250,00												
	26		Laboratoris docents	8.125,56												
	27		Plantes pilot	1.506,94												
	28	SRCIT	Servei de recursos Científics i tècnics	1.232,00												
	29	BCS	Biblioteca del campus Sasacelades	5.446,50												
	30	FQ+FE	Facultat de química i d'Enologia	16.509,00												
	31	EDIFICI SERVEIS	Edifici de serveis centrals	1.762,00												
	32	ICENTRE	Local acolliment d'estudiants internacionals	193,18												
Dispers	33	PCTQ	Parc científic i tecnològic de química	5.091,85												
	34	FE	Celler experimental Mas dels Forns	1.432,00												
	35	Edifici Biblioteca	Edifici biblioteca	344,50												
	36	Edifici Sala d'actes	Edifici Sala d'actes	1.189,50												
Penedes	37	Pavelló prefabricats	Pavelló prefabricats	816,90												

Módule retard	
S/F	Cap da semana/Festiu
M	Pendent Material
2E	Pendent Empresa Externa
IP	Treball programat
PS	Pendent equipment
	Treballa lliga curada/Treball especial
Nines	

Annexos 3-4-5-6 Plec Mnt Instal.lacions 2011

RESUM MENSUAL OT URGENTS

NOVEMBRE 2010

Llistat d'urgències					
Num. ordre	No OT	CENTRE	Responsable	Hora d'entrada	Hora tancament
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

FACTURACIÓ MENSUAL

NOVEMBRE 2010

	IMPORT (SENSE IVA)	IMPORT (IVA INCLÓS)
Term fix contracte		

Modificatiu a càrrec del SRM	Num. ordre	Num. pressupost	Num. Factura	Concepte	Responsable SRM		
	1						
	2						
	3						
	n						

Modificatiu a càrrec d'altres membres de la URV	Num. ordre	Num. pressupost	Num. Factura	Concepte	Responsable URV		
	1						
	2						
	3						
	n						

RESUM D/H

	IMPORT (SENSE IVA)	IMPORT (IVA INCLÓS)
Saldo mes anterior		

Actuacions fetes durant el mes	Num. ordre	Num. pressupost	Num. Factura	Concepte	Responsable SRM		
	1						
	2						
	3						
	n						

Saldo actual		
--------------	--	--